

-	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
A	仮設工事計					¥774,600	
B	基礎工事計					¥1,775,563	
C	構造部材計					¥4,336,095	
D	木工事部材計					¥2,692,795	
E	大工工事計					¥4,454,400	
F	屋根/板金工事計					¥1,131,725	
G	左官/防水工事計					¥526,270	
H	外壁工事計					¥4,405,880	
I	タイル/石工事計					¥317,670	
J	外部建具工事計					¥2,765,150	
K	内部建具工事計					¥750,460	
L	内装工事計					¥1,927,775	
M	塗装工事計					¥979,104	
N	雑工事計					¥2,194,727	
O	住宅設備機器工事計					¥3,474,800	
P	屋内電気工事計					¥926,400	
Q	屋内給排水給湯工事計					¥821,940	
R	屋内ガス工事計					¥1,080,080	
-	工事費計					¥35,335,434	
S-1	現場経費					¥3,533,550	
S-2	粗利益					¥6,360,378	
	本体工事費計					¥45,229,362	
T	運搬費計					¥692,000	
U	設計関係費用計					¥1,356,890	
V	瑕疵保証、性能関係費用計					¥706,710	
	総工事費計					¥47,984,962	622,535
	調整値引					¥0	
	改計					¥47,984,962	
	消費税					¥2,399,248	
-	御見積金額					¥50,384,210	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
A	仮設工事						
	水盛/遣方/墨出し	木造一般	m ²	128.9	¥350	¥45,115	材工
	仮設水道	工事用水道	式	1.0	¥14,000	¥14,000	損料
	仮設電気	工事用電気	式	1.0	¥15,000	¥15,000	損料
	仮設トイレ	外置きユニットトイレ	式	1.0	¥25,000	¥25,000	損料
	養生/片付/美装	木造一般	m ²	254.9	¥450	¥114,705	手間
	残材処理	梱包材/一般廃棄物等	m ²	254.9	¥1,000	¥254,900	手間
	外部足場	本足場	m ²	254.9	¥1,000	¥254,900	損料
	足場用シート養生	メッシュシート	m ²	254.9	¥200	¥50,980	損料
	仮設工事計					¥774,600	
B	基礎工事						
	基本費	ポンプ車・重機回送費・整地等	式	1.0	¥140,000	¥140,000	損料
	土間コンクリート	コンクリート t100 /クラッシャー t50 盛土含む	m ²	22.8	¥3,000	¥68,400	材工
	コンクリート基礎 (外周/界壁立上)	2×4用 立上 550 (GL+400)×150	m	74.4	¥7,500	¥557,888	材工 残土場内処理
	コンクリート基礎 (内周立上)	2×4用 立上 400×150	m	62.4	¥5,500	¥343,200	材工 残土場内処理
	内部ハーフコンクリート	鉄筋コンクリート t150 /クラッシャー t50 /防湿シート 0.1mm	m ²	122.0	¥4,500	¥549,000	材工
	床下換気金物	基礎ハーフピン 20R-1010(100x100) (60個/ctn) 7ヶ	ctn	9.0	¥7,500	¥67,500	材料
	防鼠材	A型 L 2000 (40本/ctn) 7ヶ	ctn	1.0	¥8,540	¥8,540	材料
	基礎金物	アンカーボルト等	m	136.8	¥300	¥41,036	材料
	基礎工事計					¥1,775,563	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
C	構造部材						
	1階床組木材	210根太 SPF	m ²	122.0	¥2,030	¥247,660	材料
	2階床組木材	210根太 SPF	m ²	128.9	¥2,030	¥261,667	材料
	小屋裏床組木材	210根太 SPF	m ²	33.0	¥2,030	¥66,990	材料
	1階外壁枠組木材	4×4防腐土台/204ｽｯﾄﾞ SPF	m	58.9	¥3,690	¥217,341	材料 階高 2466mm
	2階外壁枠組木材	204ｽｯﾄﾞ SPF	m	54.0	¥3,150	¥170,100	材料 階高 2466mm
	1階内壁枠組木材	4×4防腐土台/204ｽｯﾄﾞ SPF	m	81.7	¥3,690	¥301,418	材料 階高 2466mm
	2階内壁枠組木材	204ｽｯﾄﾞ SPF	m	123.1	¥3,150	¥387,718	材料 階高 2466mm
	1階/1°-1天井組木材	206天井根太 SPF	m ²	3.0	¥700	¥2,077	材料
	2階天井組木材	206天井根太 SPF	m ²	49.4	¥700	¥34,580	材料
	小屋組木材	206垂木 SPF	m ²	177.0	¥1,040	¥184,080	材料
	棟組木材	210×2棟木 SPF	m	51.3	¥1,080	¥55,404	材料
	トラス/小屋壁	寄棟屋根用及び屋根補強用	箇所	3.0	¥30,000	¥90,000	材料
	造作ﾊﾞﾙｺﾆｰ床組木材	206根太 SPF	m ²	9.9	¥3,120	¥30,888	材料
	造作ﾊﾞﾙｺﾆｰ壁組木材	204ｽｯﾄﾞ SPF	m	17.9	¥2,870	¥51,373	材料
	開口部材	まぐさ/まぐさ受け/まぐさ枠	式	1.0	¥223,600	¥223,600	材料
	補強部材	集成材/LVL	式	1.0	¥178,880	¥178,880	材料
	補足部材	合板/ﾎｰﾄﾞ受け/振止/転止等	式	1.0	¥190,900	¥190,900	材料
	ﾌﾟﾗｯﾄ費	ｽｯﾄﾞ/根太/補足材等	m ²	254.9	¥1,000	¥254,900	材料
	釘・金物等	構造金物類	m ²	254.9	¥1,000	¥254,900	材料
	床下地合板	19mm T&G合板 CSP (4×8)	枚	65.0	¥3,800	¥247,000	材料
	床下地合板	28mm T&G合板 D.FIR (4×8)	枚	44.0	¥7,850	¥345,400	材料
	外壁下地合板	12mm 合板 D.FIR (4×8)	枚	122.0	¥2,900	¥353,800	材料
	屋根下地合板	12mm T&G合板 CSP (2×8)	枚	127.0	¥1,460	¥185,420	材料
	構造部材計					¥4,336,095	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
D	木工事部材						
	造作部材 補足材	コーナー/ト/ハ°ツキ材/ホ°ド°等	m ²	254.9	¥400	¥101,960	材料
	釘・金物等	造作金物類	m ²	254.9	¥400	¥101,960	材料
	SRハ-	防振材 ビ°ス共	m ²	101.6	¥1,100	¥111,760	材料
	ハ°ル工-防水下地	12mm 不燃ケイ板	m ²	15.3	¥1,000	¥15,300	材料
	軒天仕上材	12mm 不燃ケイ板 (一部有孔ホ°ド°)	m ²	28.4	¥1,000	¥28,400	材料
	破風・鼻隠仕上材 (206垂木用)	12mm 不燃ケイ板	m	57.2	¥400	¥22,880	材料
	物入棚	21mmソ°ハ°-コ°	m	55.3	¥1,500	¥82,950	材料
	輸入階段(1階~2階)	FITTS 階段板/けこみ板等	式	1.0	¥439,280	¥439,280	材料 △無塗装品
	腰壁階段笠木	死集成材 W=140	m	15.2	¥3,500	¥53,200	材料
	上框	ソ°テ°イン°グ°ト°レ°ット° オ°ク°材	本	4.0	¥4,680	¥18,720	材料
	サイドモ-ル	ソ°ジ°ン°グ° オ°ク°材	本	2.0	¥2,000	¥4,000	材料
	床材	ROBBINS 19mm オ°ク° ム°ク°ワ°-リ°ン°グ° ウ°ル°タン°仕°上°	箱	61.0	¥11,610	¥708,210	材料 1.86m ² /箱
	床材	15mm カ°ハ°サ°ク°ラ° ム°ク°ワ°-リ°ン°グ° ウ°ル°タン°仕°上°	箱	56.0	¥5,220	¥292,320	材料 1.64m ² /箱
	床防音下地	田島ル°フ°イ°ン°グ° 遮音Q 74mm	枚	141.0	¥950	¥133,950	材料
	サ°ン°延°長°枠	通気工法用付枠 △材	m	160.3	¥150	¥24,045	材料
	無目開口枠(2×4用)	ハ°イ°オ°ル°ト°用°枠° 7'-0"	本	9.0	¥1,260	¥11,340	材料 △無塗装品
	ハ°-ス(巾木)	SAUDER H623 13'-0"	本	89.0	¥1,280	¥113,920	材料 △無塗装品
	ク°ラ°ン°大(廻縁大)	SAUDER H3249 13'-0"	本	74.0	¥1,920	¥142,080	材料 △無塗装品
	ク°ラ°ン°小(廻縁小)	SAUDER H3244 13'-0"	本	35.0	¥600	¥21,000	材料 △無塗装品
	ケ°-シ°ン°グ°(額縁)	SAUDER H3004A 7'-0"	本	251.0	¥560	¥140,560	材料 △無塗装品
	ケ°-シ°ン°グ°(額縁)	SAUDER H3004A 13'-0"	本	24.0	¥1,040	¥24,960	材料 △無塗装品
	煙突下地	下地造作材	式	4.0	¥25,000	¥100,000	材料
	木工事部材計					¥2,692,795	

-	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
E	大工工事						
	基本大工手間	ルーミング	m ²	254.9	¥6,740	¥1,718,026	手間
	基本大工手間	内部造作	m ²	254.9	¥5,200	¥1,325,480	手間
	基本大工手間	界壁工事	m ²	138.9	¥4,500	¥624,834	手間
	大工手間	玄関扉・フ/テラス屋根造作	m ²	3.0	¥5,000	¥15,000	手間
	大工手間	造り付バルコニー造作	m ²	9.9	¥3,000	¥29,700	手間
	大工手間	SR扉・取付費	m ²	101.6	¥600	¥60,960	手間
	大工手間	吹抜/勾配天井造作	m ²	46.7	¥3,000	¥140,100	手間
	大工手間	木製階段取付費	式	4.0	¥33,000	¥132,000	手間
	大工手間	乱尺 ムカゴ-リング 貼り手間	m ²	108.0	¥1,000	¥108,000	手間
	大工手間	定尺 ムカゴ-リング 貼り手間	m ²	87.1	¥1,000	¥87,100	手間
	大工手間	床防音下地 貼り手間	m ²	117.0	¥200	¥23,400	手間
	大工手間	小屋裏/口外造作手間	m ²	21.5	¥6,000	¥129,000	手間
	大工手間	玄関ドア飾り取付費	セット	4.0	¥6,500	¥26,000	手間
	大工手間	窓廻り飾りシャッター取付費	セット	24.0	¥1,200	¥28,800	手間
	大工手間	ヒールカテメント取付費	個所	4.0	¥1,500	¥6,000	手間
	大工工事計					¥4,454,400	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
F	屋根/板金工事						
	屋根葺材	ガラベスト 寄棟	m ²	177.0	¥3,100	¥548,700	材工 ルーフィング 共
	残材処理費	屋根葺材	m ²	177.0	¥100	¥17,700	手間
	屋根谷	ガラ鉄板	m	27.1	¥1,500	¥40,650	材工
	出窓屋根	銅板	箇所	4.0	¥28,000	¥112,000	材工
	煙突トップ 水切り	銅板	箇所	4.0	¥12,000	¥48,000	材工
	土台水切り	ガルバリウム鋼板	m	55.1	¥450	¥24,795	材工
	バルコニー水切り	ガラ鉄板	m	17.9	¥600	¥10,740	材工
	バルコニー笠木	アルミ笠木 ストレート	m	17.9	¥5,000	¥89,500	材工
	バルコニー笠木	アルミ笠木 コーナ	箇所	8.0	¥8,000	¥64,000	材工
	バルコニー排水ドレイン	塩ビ製丸型/縦	箇所	4.0	¥5,000	¥20,000	材工
	樋基本費	接合部材/金物等	式	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	縦樋	塩ビ角樋 60角 (杓付)	m	72.0	¥1,000	¥72,000	材工
	軒樋	塩ビ角樋 90巾 (杓付)	m	57.2	¥1,200	¥68,640	材工
	屋根/板金工事計					¥1,131,725	
G	左官/防水工事						
	土間/階段ブロック積み工事	ホーチ部分 コンクリートブロック d=100	式	4.0	¥20,000	¥80,000	材工
	土間/階段ブロック積み工事	勝手口/テラス部分 コンクリートブロック d=100	式	4.0	¥10,000	¥40,000	材工
	勝手/テラス床仕上	珪藻土 押仕上	m ²	6.0	¥6,000	¥36,000	材工
	基礎巾木	珪藻土 刷毛引仕上	m	55.1	¥1,200	¥66,120	材工
	内部コーキング	キッチン/浴室等水廻り	式	4.0	¥10,000	¥40,000	材工
	外部コーキング	外壁(窓廻り/ジョイント部分等)	m	154.5	¥600	¥92,700	材工
	バルコニー防水	FRP防水	m ²	15.3	¥6,500	¥99,450	材工
	ツバ取り付け	外部建具防水 W=100	式	1.0	¥40,000	¥40,000	材料
	水切シート	外部建具 W=300	式	1.0	¥32,000	¥32,000	材料
	左官/防水工事計					¥526,270	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
H	外壁工事						
	防水シート	タイバック	m ²	343.5	¥100	¥34,349	材料
	外壁下地	通気工法用胴縁	m ²	343.5	¥400	¥137,396	材料
	外壁乾式タイル	下地サレインク/タイル平貼り	m ²	343.5	¥10,350	¥3,555,117	材工
	外壁乾式タイル	コーナータイル役物	m	104.4	¥3,500	¥365,400	材工
	残材処理費	外壁下地材/仕上材	m ²	343.5	¥200	¥68,698	手間
	マンテル/カスケット	S-SOLUTION DCH67×7BT	本	4.0	¥9,690	¥38,760	材料
	ビニル(調整可能タイプ)	S-SOLUTION PIL7×108	㎡	4.0	¥15,270	¥61,080	材料
	窓廻り飾りシャッター	M-AMERICA Cathedral 1248-FG	㎡	24.0	¥4,580	¥109,920	材料
	ビニルテープ	S-SOLUTION PCP61	箇所	4.0	¥8,790	¥35,160	材料
	外壁工事計					¥4,405,880	
I	タイル/石工事						
	基本費	砂/セメント/ボンド	式	1.0	¥30,000	¥30,000	材料
	玄関/ポーチ床タイル	テラコッタタイル 300角	m ²	26.7	¥2,500	¥66,750	材料
	キッチン前壁タイル	150角	m ²	12.4	¥2,050	¥25,420	材料
	貼り手間	玄関/ポーチ床タイル	m ²	26.7	¥5,000	¥133,500	手間
	貼り手間	キッチン前壁タイル	m ²	12.4	¥5,000	¥62,000	手間
	タイル/石工事計					¥317,670	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
J	外部建具工事						
	ファハ-玄関ドア(ﾌﾟﾗﾝｸ)	DISTINCTION SMC46MN-LM	セット	4.0	¥82,010	¥328,040	材料
	AC アウトスイングドア	PELLA ACCOF-2681 LOW-E	セット	4.0	¥178,680	¥714,720	材料 格子付
	ファハ-勝手口(ﾌﾟﾗﾝｸ)	DISTINCTION SMC46MN-CLR	セット	4.0	¥77,450	¥309,800	材料
	PL ダブルﾊﾝｸﾞ	PELLA PLCDH-2547 LOW-E	セット	12.0	¥27,800	¥333,600	材料 格子付
	PL ケースメント 45° BAY	PELLA PLCCM-475321-BA45 LOW-E	セット	4.0	¥189,400	¥757,600	材料 格子付
	ウイントゥｺｰﾅｰ防水ｼｰﾄ	CB-115	枚	40.0	¥260	¥10,400	材料
	ウイントゥ防水ﾊﾟﾝ (平部)	HBP-1800 100mmx1800mm	台	17.0	¥430	¥7,310	材料
	ウイントゥ防水ﾊﾟﾝ (ｺｰﾅｰ部)	HBV	セット	40.0	¥350	¥14,000	材料
	ウイントゥ防水ﾊﾟﾝ用ｽﾍﾟｰｻｰ	HBS 5mm x 30mm x 93mm (10本/ctn)	ctn	28.0	¥280	¥7,840	材料
	ﾊﾝﾄﾞﾙセット	KWIKSET Chelsea-CHL 800-L/R LO-3	個所	4.0	¥17,860	¥71,440	材料 ﾗｲﾌﾀｲﾑﾌﾞﾗｽ
	ﾉﾌﾞﾙセット(本締錠)	KWIKSET Circa 740 LO-3	個所	4.0	¥4,030	¥16,120	材料 ﾎﾟﾘｼﾞｬﾌﾞﾗｽ
	ﾃﾞｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	KWIKSET Deadbolt 980-S LO-3	個所	4.0	¥4,260	¥17,040	材料 ﾗｲﾌﾀｲﾑﾌﾞﾗｽ
	ｼﾝｸﾞﾙﾊﾝｸﾞ	WINTEK VSH0612-1H LOW-E	セット	4.0	¥19,310	¥77,240	材料 浴室用
	建具金物	ﾄﾞｱｸｰｻｰ	個所	4.0	¥10,000	¥40,000	材料
	取付費4	出窓/ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ	個所	4.0	¥15,000	¥60,000	手間
	外部建具工事計					¥2,765,150	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
K	内部建具工事						
	和-ドア内装ドア	PREMDOR Colonist 2068	枚	4.0	¥5,080	¥20,320	材料
	和-ドア内装ドア	PREMDOR Colonist 2468	枚	4.0	¥5,440	¥21,760	材料
	和-ドア内装ドア	PREMDOR Colonist 2668	枚	8.0	¥5,690	¥45,520	材料
	和-ドアハイウォールドア	PREMDOR Colonist BF 2068	セット	4.0	¥5,480	¥21,920	材料
	和-ドアハイウォールドア	PREMDOR Colonist BF 2668	セット	8.0	¥6,020	¥48,160	材料
	和-ドアハイウォールドア	PREMDOR Colonist BF 5068	セット	4.0	¥12,030	¥48,120	材料
	レバーセット(空錠)	KWIKSET Commonwealth 720 US-3	箇所	12.0	¥3,080	¥36,960	材料 ホリッシュプラス
	レバーセット(サムターン錠)	KWIKSET Commonwealth 730 US-3	箇所	4.0	¥3,310	¥13,240	材料 ホリッシュプラス
	フラッシュ扉(洋室用)	両面加貼り両開物入れ扉 H=2000mm(枠共)	セット	8.0	¥18,000	¥144,000	材料
	内部建具枠材	内部 2×4用ドア枠 3'-0"	本	16.0	¥690	¥11,040	材料
	内部建具枠材	内部 2×4用ドア枠 7'-0"	本	32.0	¥1,830	¥58,560	材料
	内部建具枠材	2×4用ハイウォール用ドア枠	本	42.0	¥1,330	¥55,860	材料
	内部建具金物	固定丁番 102	枚	48.0	¥690	¥33,120	材料
	建具金物	床付戸当り	箇所	16.0	¥1,280	¥20,480	材料
	建具金物	加セットドア取手	箇所	20.0	¥570	¥11,400	材料
	建具吊込手間1	内装ドア/戸襖/内障子等	箇所	24.0	¥4,000	¥96,000	手間
	建具吊込手間2	加セットドア吊込手間	箇所	16.0	¥4,000	¥64,000	手間
	内部建具工事計					¥750,460	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
L	内装工事						
	内壁下地	12.5mm 石膏ボード (4×8)	枚	455.0	¥1,380	¥627,900	材料
	天井下地	12.5mm 石膏ボード (4×8)	枚	92.0	¥1,380	¥126,960	材料
	内壁 加工	ビニル加工 (一般普及品)	m ²	609.7	¥850	¥518,245	材工
	天井 加工	ビニル加工 (一般普及品)	m ²	137.8	¥850	¥117,130	材工
	内壁 ドライウォール	目地テープング 水性塗料仕上	m ²	185.6	¥1,700	¥315,520	材工
	天井 ドライウォール	目地テープング 水性塗料仕上	m ²	105.5	¥1,700	¥179,350	材工
	クッションドア	TOLI 一般普及品	m ²	25.1	¥1,700	¥42,670	材工
	内装工事計					¥1,927,775	
M	塗装工事						
	一般塗装	巾木/廻り縁/開口枠等 (OS/OP/CL.)	m	737.8	¥480	¥354,144	材工
	階段塗装/階段手摺塗装	段板/蹴込板/親柱/子柱/ハンドレール等塗装 (OS/OP/CL.)	式	4.0	¥23,000	¥92,000	材工
	建具塗装	腰窓 (OS/OP/CL.)	枚	28.0	¥3,000	¥84,000	材工 ケーシング 塗装共
	建具塗装	掃出/玄関建具 (OS/OP/CL.)	枚	12.0	¥6,000	¥72,000	材工 ケーシング 塗装共
	建具塗装	玄関、勝手口建具 (ファイバードア専用塗料)	缶	8.0	¥7,600	¥60,800	材料
	建具塗装	輸入ドア (OS/OP/CL.)	枚	16.0	¥6,000	¥96,000	材工 ケーシング 塗装共
	建具塗装	加セットドア (OS/OP/CL.)	ドア	20.0	¥6,000	¥120,000	材工 ケーシング 塗装共
	軒天塗装	VP/AEP	m ²	28.4	¥1,000	¥28,400	材工
	破風/鼻隠塗装	VP/AEP	m	57.2	¥800	¥45,760	材工
	玄関ドア飾り塗装	VP/AEP	セット	4.0	¥4,500	¥18,000	材工
	ビークアップタイムト塗装	VP/AEP	箇所	4.0	¥2,000	¥8,000	材工
	塗装工事計					¥979,104	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
N	雑工事						
	断熱材(1階床下)	50mmスタイロフォーム	m ²	122.0	¥750	¥91,500	材料
	断熱材(界壁/階間平天井)	100mm ロックウール	m ²	371.6	¥450	¥167,222	材工
	断熱材(屋根勾配)	100mm アクアフォーム 現場発泡ウレタン	m ²	184.0	¥1,830	¥336,720	材工
	断熱材(2×4外壁)	70mm アクアフォーム 現場発泡ウレタン	m ²	239.0	¥1,500	¥358,500	材工
	バリアー(外気面)	0.2mm外気面	m ²	465.3	¥100	¥46,530	材料
	梯子	スチール梯子 木付	個所	4.0	¥30,000	¥120,000	材料
	下地材	床/腰壁 下地/造作材	m ²	21.5	¥9,800	¥210,700	材料
	天井点検口	アルミ枠 450×415 (木付)	箇所	4.0	¥3,000	¥12,000	材料
	床下点検口	アルミ枠 600×600 (木付)	箇所	4.0	¥4,000	¥16,000	材料
	ハンガー	ステンレス 32φ	m	15.5	¥2,000	¥31,000	材料
	防蟻防蟻処理	土壌処理共	m ²	128.9	¥750	¥96,675	材工
	窓廻断熱材	ハンディフォーム グリーン#300 発泡ウレタンフォーム	ctn	1.0	¥11,880	¥11,880	材料 12本/CTN
	丸型ターミネーション	Majestic SK8" RLTSK8	台	4.0	¥14,000	¥56,000	材料
	24時間計画換気工事	ルーフ換気システム LF-400DC 標準配管部材、自然給気口5カ	式	4.0	¥160,000	¥640,000	材工
	雑工事計					¥2,194,727	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
○	住宅設備機器工事						
	I形 オールライト 水栓共 キッチン° 祇含む	TOTOシステムキッチン スタイルF I型 W=2550	セット	4.0	¥338,400	¥1,353,600	材工
	ユニットバス	TOTO バス°ア KYV-1616UNG2AR	セット	4.0	¥317,090	¥1,268,360	材工
	洗髪洗面化粧台 コンポ°ネットJシリーズ W1200	TOTO洗面化粧台 LDSJ120GASA	台	4.0	¥102,580	¥410,320	材料
	化粧鏡（一面鏡）	TOTO LMZ750HR	台	4.0	¥19,590	¥78,360	材料
	ウォシュレット一体型便器/手洗付	TOTO ZC1 CES9032BLE	セット	4.0	¥74,000	¥296,000	材料
	紙巻器	TOTO YH46	個所	4.0	¥3,390	¥13,560	材料
	タブリック°	TOTO YT46	個所	4.0	¥3,240	¥12,960	材料
	洗濯パ° 640X640	INAX PF-6464A/TP-32	セット	4.0	¥8,100	¥32,400	材料
	洗濯水栓(INAX)	INAX LF-12RED-13-RU (単水栓)	セット	4.0	¥2,310	¥9,240	材料
	住宅設備機器工事計					¥3,474,800	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
P	屋内電気工事						
	基本費	分電盤(14回路)	式	4.0	¥30,000	¥120,000	材工
	電灯配線	シーリング/フラット/直付等	箇所	54.0	¥2,200	¥118,800	材工
	スイッチ配線	シングルスイッチ	箇所	30.0	¥2,200	¥66,000	材工
	スイッチ配線	3路スイッチ(ホル)	箇所	16.0	¥2,450	¥39,200	材工
	スイッチ配線	トイレ用消し遅れスイッチ	箇所	4.0	¥3,300	¥13,200	材工
	スイッチ配線	浴室用タイマー付きスイッチ	箇所	4.0	¥6,600	¥26,400	材工
	コンセント	2口コンセント	箇所	43.0	¥2,200	¥94,600	材工
	コンセント	アース付コンセント	箇所	4.0	¥2,750	¥11,000	材工
	コンセント	クーラー/電子レンジ用等 専用コンセント	箇所	12.0	¥5,500	¥66,000	材工
	外部コンセント	防水コンセント	箇所	4.0	¥3,100	¥12,400	材工
	カラーテレビドアホン	松下 VL-SV188X	セット	4.0	¥15,000	¥60,000	材工
	電話用アウトレット	配管のみ	箇所	8.0	¥6,100	¥48,800	材工
	テレビ配線	アンテナ別途	箇所	12.0	¥4,500	¥54,000	材工
	換気扇	トイレ用パイルファン	箇所	4.0	¥8,800	¥35,200	材工
	火災報知機(煙感知式)		箇所	16.0	¥3,800	¥60,800	材工
	引込み配線	単3 14回路用(引込みホール別途)	式	4.0	¥25,000	¥100,000	材工
	屋内電気工事計					¥926,400	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
Q	屋内給排水給湯工事						
	屋内給水工事	1階/ハツタ°-配管	箇所	8.0	¥10,000	¥80,000	材工
	屋内給水工事	2階立上げ配管	箇所	4.0	¥12,000	¥48,000	材工
	屋内給水工事	2階/ハツタ°-配管	箇所	16.0	¥10,000	¥160,000	材工
	屋内給湯工事	2階立上げ配管	箇所	4.0	¥15,000	¥60,000	材工
	屋内給湯工事	2階/ハツタ°-配管	箇所	12.0	¥13,000	¥156,000	材工
	屋内雑排水工事	2階立上げ配管/音ナインSX含む	箇所	4.0	¥15,000	¥60,000	材工
	屋内雑排水工事	2階	箇所	20.0	¥8,000	¥160,000	材工
	屋内汚水工事	1階	箇所	4.0	¥8,600	¥34,400	材工
	衛生機器取付け工事費	便器・水栓・アケサリ等	式	1.0	¥63,540	¥63,540	手間
	屋内給排水給湯工事計					¥821,940	
R	屋内ガス機器工事						
	給湯機24号 壁掛タイプ°	リナイ RUF-A2400SAW 2リトン共 循環金具、リトンポート°含	箇所	4.0	¥98,020	¥392,080	材料
	ガス設備工事		式	4.0	¥162,000	¥648,000	材工
	ガス機器取付け工事費	給湯機/ガス機器	式	1.0	¥40,000	¥40,000	手間
	屋内ガス機器工事計					¥1,080,080	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
S	現場経費						
	現場経費		式	1.0	¥3,533,550	¥3,533,550	
	諸経費					¥3,533,550	
T	運搬費						
	構造材運搬費		式	1.0	¥490,000	¥490,000	
	輸入建材運搬費		式	1.0	¥112,000	¥112,000	
	石/タイル運搬費		式	1.0	¥40,000	¥40,000	
	住設機器運搬費		式	1.0	¥50,000	¥50,000	
	運搬費計					¥692,000	
U	設計料						
	設計料		式	1.0	¥1,356,890	¥1,356,890	
	設計関係費用計					¥1,356,890	
V	瑕疵保証、性能評価費用						
	地盤調査、瑕疵保証（検査4回含む）		式	1.0	¥188,000	¥188,000	
	住宅性能評価	設計性能評価、建設性能評価	式	1.0	¥518,710	¥518,710	
	瑕疵保証、性能評価費用計					¥706,710	