

-	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
A	仮設工事計					¥1,128,980	
B	基礎工事計					¥2,487,605	
C	構造部材計					¥5,985,819	
D	木工事部材計					¥4,069,800	
E	大工工事計					¥6,365,980	
F	屋根/板金工事計					¥1,358,030	
G	左官/防水工事計					¥794,380	
H	外壁工事計					¥5,081,245	
I	タイル/石工事計					¥276,060	
J	外部建具工事計					¥6,219,190	
K	内部建具工事計					¥927,990	
L	内装工事計					¥2,755,715	
M	塗装工事計					¥1,434,676	
N	雑工事計					¥2,591,905	
O	住宅設備機器工事計					¥4,717,350	
P	屋内電気工事計					¥1,281,750	
Q	屋内給排水給湯工事計					¥1,420,430	
R	屋内ガス工事計					¥1,350,100	
-	工事費計					¥50,247,005	
S-1	現場経費					¥5,024,710	
S-2	粗利益					¥9,044,461	
	本体工事費計					¥64,316,176	
T	運搬費計					¥1,007,000	
U	設計関係費用計					¥1,929,490	
V	瑕疵保証、性能関係費用計					¥1,004,950	
	総工事費計					¥68,257,616	593,287
	調整値引					¥0	
	改計					¥68,257,616	
	消費税					¥3,412,881	
-	御見積金額					¥71,670,497	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
A	<b>仮設工事</b>						
	水盛/遣方/墨出し	木造一般	m <sup>2</sup>	191.2	¥350	¥66,920	材工
	仮設水道	工事用水道	式	1.0	¥14,000	¥14,000	損料
	仮設電気	工事用電気	式	1.0	¥15,000	¥15,000	損料
	仮設トイレ	外置きユニットトイレ	式	1.0	¥25,000	¥25,000	損料
	養生/片付/美装	木造一般	m <sup>2</sup>	380.4	¥450	¥171,180	手間
	残材処理	梱包材/一般廃棄物等	m <sup>2</sup>	380.4	¥1,000	¥380,400	手間
	外部足場	本足場	m <sup>2</sup>	380.4	¥1,000	¥380,400	損料
	足場用シート養生	メッシュシート	m <sup>2</sup>	380.4	¥200	¥76,080	損料
	仮設工事計					¥1,128,980	
B	<b>基礎工事</b>						
	基本費	ポンプ車・重機回送費・整地等	式	1.0	¥140,000	¥140,000	損料
	土間コンクリート	コンクリート t100 /クラッシャー t50 盛土含む	m <sup>2</sup>	38.9	¥3,000	¥116,700	材工
	コンクリート基礎 (外周/界壁立上)	2×4用 立上 550 (GL+400)×150	m	104.1	¥7,500	¥780,825	材工 残土場内処理
	コンクリート基礎 (内周立上)	2×4用 立上 400×150	m	86.2	¥5,500	¥474,100	材工 残土場内処理
	内部ハーフコンクリート	鉄筋コンクリート t150 /クラッシャー t50 /防湿シート 0.1mm	m <sup>2</sup>	184.6	¥4,500	¥830,700	材工
	床下換気金物	基礎ハーフキン 20R-1010(100x100) (60個/ctn) 7ヶ	ctn	12.0	¥7,500	¥90,000	材料
	防鼠材	A型 L 2000 (40本/ctn) 7ヶ	ctn	1.0	¥8,540	¥8,540	材料
	基礎金物	アンカーボルト等	m	155.8	¥300	¥46,740	材料
	基礎工事計					¥2,487,605	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
C	<b>構造部材</b>						
	1階床組木材	210根太 SPF	m <sup>2</sup>	184.6	¥2,030	¥374,738	材料
	2階床組木材	210根太 SPF	m <sup>2</sup>	191.2	¥2,030	¥388,136	材料
	1階外壁枠組木材	4×4防腐土台/204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m	74.3	¥3,690	¥274,167	材料 階高 2466mm
	2階外壁枠組木材	204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m	68.3	¥3,150	¥215,145	材料 階高 2466mm
	1階内壁枠組木材	4×4防腐土台/204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m	120.7	¥3,690	¥445,420	材料 階高 2466mm
	2階内壁枠組木材	204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m	189.8	¥3,150	¥597,902	材料 階高 2466mm
	外壁妻小壁木材	204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m <sup>2</sup>	24.6	¥1,310	¥32,226	材料
	1階/1 <sup>st</sup> 天井組木材	206天井根太 SPF	m <sup>2</sup>	2.1	¥700	¥1,442	材料
	2階天井組木材	206天井根太 SPF	m <sup>2</sup>	191.2	¥700	¥133,840	材料
	小屋組木材	206垂木 SPF	m <sup>2</sup>	256.3	¥1,040	¥266,552	材料
	棟組木材	210×2棟木 SPF	m	23.4	¥1,080	¥25,272	材料
	造作ﾊﾞﾙｺﾞｰ床組木材	206根太 SPF	m <sup>2</sup>	12.4	¥3,120	¥38,688	材料
	造作ﾊﾞﾙｺﾞｰ壁組木材	204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m	19.3	¥2,870	¥55,391	材料
	開口部材	まぐさ/まぐさ受け/まぐさ枠	式	1.0	¥306,700	¥306,700	材料
	補強部材	集成材/LVL	式	1.0	¥245,360	¥245,360	材料
	補足部材	合板/ﾎｰﾄﾞ受け/振止/転止等	式	1.0	¥285,600	¥285,600	材料
	ﾌﾟﾗｯﾄ費	ｽﾀｯﾄﾞ/根太/補足材等	m <sup>2</sup>	380.4	¥1,000	¥380,400	材料
	釘・金物等	構造金物類	m <sup>2</sup>	380.4	¥1,000	¥380,400	材料
	床下地合板	19mm T&G合板 CSP (4×8)	枚	78.0	¥3,800	¥296,400	材料
	床下地合板	28mm T&G合板 D.FIR (4×8)	枚	66.0	¥7,850	¥518,100	材料
	外壁下地合板	12mm 合板 D.FIR (4×8)	枚	157.0	¥2,900	¥455,300	材料
	屋根下地合板	12mm T&G合板 CSP (2×8)	枚	184.0	¥1,460	¥268,640	材料
	構造部材計					¥5,985,819	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
D	<b>木工事部材</b>						
	造作部材 補足材	コーナー/ト/ハ°ッ材/ホ°ト°等	m <sup>2</sup>	380.4	¥400	¥152,160	材料
	釘・金物等	造作金物類	m <sup>2</sup>	380.4	¥400	¥152,160	材料
	SRハ-	防振材 ビス共	m <sup>2</sup>	159.8	¥1,100	¥175,780	材料
	ハ°ル工-防水下地	12mm 不燃ケイ板	m <sup>2</sup>	18.2	¥1,000	¥18,200	材料
	軒天仕上材	12mm 不燃ケイ板 (一部有孔ホ°ト°)	m <sup>2</sup>	44.0	¥1,000	¥44,000	材料
	破風・鼻隠仕上材 (206垂木用)	12mm 不燃ケイ板	m	73.7	¥400	¥29,480	材料
	物入棚	21mmランハ°コ	m	56.3	¥1,500	¥84,450	材料
	輸入階段(1階~2階)	FITTS 階段板/けこみ板等	式	1.0	¥738,280	¥738,280	材料 △無塗装品
	腰壁階段笠木	死集成材 W=140	m	18.3	¥3,500	¥64,050	材料
	輸入階段手摺	FITTS 親柱/子柱/ハンド°レル等	式	1.0	¥103,400	¥103,400	材料
	上框	ランディング°レット° オーク材	本	3.0	¥4,680	¥14,040	材料
	サイド°ール	ランジグ° オーク材	本	4.0	¥2,000	¥8,000	材料
	床材	ROBBINS 19mm オーク ムクワ°リング° ウルタン仕上	箱	92.0	¥11,610	¥1,068,120	材料 1.86m <sup>2</sup> /箱
	床材	15mm ガ°ザ°クラ ムクワ°リング° ウルタン仕上	箱	89.0	¥5,220	¥464,580	材料 1.64m <sup>2</sup> /箱
	床防音下地	田島ル°フイグ° 遮音Q 74mm	枚	212.0	¥950	¥201,400	材料
	サッ延長枠	通気工法用付枠 △材	m	212.8	¥150	¥31,920	材料
	無目開口枠(2×4用)	ハ°イ°ール°用枠 7'-0"	本	11.0	¥1,260	¥13,860	材料 △無塗装品
	ハ°ス(巾木)	SAUDER H623 13'-0"	本	124.0	¥1,280	¥158,720	材料 △無塗装品
	クワ°大(廻縁大)	SAUDER H3249 13'-0"	本	108.0	¥1,920	¥207,360	材料 △無塗装品
	クワ°小(廻縁小)	SAUDER H3244 13'-0"	本	50.0	¥600	¥30,000	材料 △無塗装品
	ケ°ジグ°(額縁)	SAUDER H3004A 7'-0"	本	332.0	¥560	¥185,920	材料 △無塗装品
	ケ°ジグ°(額縁)	SAUDER H3004A 13'-0"	本	23.0	¥1,040	¥23,920	材料 △無塗装品
	煙突下地	下地造作材	式	4.0	¥25,000	¥100,000	材料
	木工事部材計					¥4,069,800	

-	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
E	<b>大工工事</b>						
	基本大工手間	ルーミング	m <sup>2</sup>	380.4	¥6,740	¥2,563,896	手間
	基本大工手間	内部造作	m <sup>2</sup>	380.4	¥5,200	¥1,978,080	手間
	基本大工手間	界壁工事	m <sup>2</sup>	248.5	¥4,500	¥1,118,124	手間
	大工手間	玄関ホ-チ/テラス屋根造作	m <sup>2</sup>	2.1	¥5,000	¥10,500	手間
	大工手間	造り付バルコニ-造作	m <sup>2</sup>	12.4	¥3,000	¥37,200	手間
	大工手間	SRバ-取付費	m <sup>2</sup>	159.8	¥600	¥95,880	手間
	大工手間	木製階段取付費	式	5.0	¥33,000	¥165,000	手間
	大工手間	バ-ラスト-階段手摺取付費	m	2.7	¥7,000	¥18,900	手間
	大工手間	乱尺 ムカド-リング 貼り手間	m <sup>2</sup>	161.9	¥1,000	¥161,900	手間
	大工手間	定尺 ムカド-リング 貼り手間	m <sup>2</sup>	138.3	¥1,000	¥138,300	手間
	大工手間	床防音下地 貼り手間	m <sup>2</sup>	176.0	¥200	¥35,200	手間
	大工手間	ゲ-ブルバ-取付費	個所	3.0	¥1,000	¥3,000	手間
	大工手間	玄関ドア飾り取付費	セット	5.0	¥6,500	¥32,500	手間
	大工手間	ヒ-カ-テイメント取付費	個所	5.0	¥1,500	¥7,500	手間
	大工工事計					¥6,365,980	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
F	<b>屋根/板金工事</b>						
	屋根葺材	ガラベスト 寄棟	m <sup>2</sup>	256.3	¥3,100	¥794,530	材工 ルーフィング 共
	残材処理費	屋根葺材	m <sup>2</sup>	256.3	¥100	¥25,630	手間
	屋根谷	ガラ鉄板	m	41.5	¥1,500	¥62,250	材工
	煙突トップ水切り	銅板	箇所	4.0	¥12,000	¥48,000	材工
	コーシ(妻反)	ガラ鉄板	箇所	6.0	¥4,000	¥24,000	材工
	土台水切り	ガルバリウム鋼板	m	69.6	¥450	¥31,320	材工
	バルコニー水切り	ガラ鉄板	m	19.3	¥600	¥11,580	材工
	バルコニー笠木	アルミ笠木 ストレート	m	19.3	¥5,000	¥96,500	材工
	バルコニー笠木	アルミ笠木 コーナ	箇所	7.0	¥8,000	¥56,000	材工
	バルコニー排水ドレイン	塩ビ製丸型/縦	箇所	5.0	¥5,000	¥25,000	材工
	樋基本費	接合部材/金物等	式	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	縦樋	塩ビ角樋 60角 (杓付)	m	98.5	¥1,000	¥98,500	材工
	軒樋	塩ビ角樋 90巾 (杓付)	m	58.1	¥1,200	¥69,720	材工
	屋根/板金工事計					¥1,358,030	
G	<b>左官/防水工事</b>						
	土間/階段ブロック積み工事	ホーチ部分 コンクリートブロック d=100	式	5.0	¥20,000	¥100,000	材工
	土間/階段ブロック積み工事	勝手口/テラス部分 コンクリートブロック d=100	式	6.0	¥10,000	¥60,000	材工
	勝手/テラス床仕上	珪藻土 押仕上	m <sup>2</sup>	27.0	¥6,000	¥162,000	材工
	基礎巾木	珪藻土 刷毛引仕上	m	69.6	¥1,200	¥83,520	材工
	内部コーキング	キッチン/浴室等水廻り	式	5.0	¥10,000	¥50,000	材工
	外部コーキング	外壁(窓廻り/ジョイント部分等)	m	217.6	¥600	¥130,560	材工
	バルコニー防水	FRP防水	m <sup>2</sup>	18.2	¥6,500	¥118,300	材工
	ツバカバー	外部建具防水 W=100	式	1.0	¥50,000	¥50,000	材料
	水切シート	外部建具 W=300	式	1.0	¥40,000	¥40,000	材料
	左官/防水工事計					¥794,380	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
H	<b>外壁工事</b>						
	防水シート	タイバック	m <sup>2</sup>	403.3	¥100	¥40,330	材料
	外壁下地	通気工法用胴縁	m <sup>2</sup>	403.3	¥400	¥161,320	材料
	外壁乾式タイル	下地サレインク/タイル平貼り	m <sup>2</sup>	403.3	¥10,350	¥4,174,155	材工
	外壁乾式タイル	コーナータイル役物	m	138.7	¥3,500	¥485,520	材工
	残材処理費	外壁下地材/仕上材	m <sup>2</sup>	403.3	¥200	¥80,660	手間
	ケーブルルーフ	S-SOLUTION HRLV32X16	箇所	3.0	¥5,120	¥15,360	材料
	マンテル/クロスハット	S-SOLUTION DCH50×7BT	本	5.0	¥6,340	¥31,700	材料
	ピラスタ(H調整可能タイプ)	S-SOLUTION PIL5×108	箇所	5.0	¥11,130	¥55,650	材料
	ピラスタタイプメント	S-SOLUTION PCP49	箇所	5.0	¥7,310	¥36,550	材料
	外壁工事計					¥5,081,245	
I	<b>タイル/石工事</b>						
	基本費	砂/セメント/ポント	式	1.0	¥37,500	¥37,500	材料
	玄関/ポーチ床タイル	テラコッタイル 300角	m <sup>2</sup>	19.4	¥2,500	¥48,500	材料
	キッチン前壁タイル	150角	m <sup>2</sup>	13.2	¥2,050	¥27,060	材料
	貼り手間	玄関/ポーチ床タイル	m <sup>2</sup>	19.4	¥5,000	¥97,000	手間
	貼り手間	キッチン前壁タイル	m <sup>2</sup>	13.2	¥5,000	¥66,000	手間
	タイル/石工事計					¥276,060	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
J	<b>外部建具工事</b>						
	ファイバ-玄関ドア(プロハンク)	DISTINCTION SMC46MN-LM	セット	5.0	¥82,010	¥410,050	材料
	AC アウトスイングドア	PELLA ACCOF-5081 LOW-E	セット	16.0	¥302,320	¥4,837,120	材料 格子付
	PL ダブルハンク	PELLA PLCDH-2141 LOW-E	セット	5.0	¥23,720	¥118,600	材料 格子付
	PL ダブルハンク	PELLA PLCDH-2541 LOW-E	セット	8.0	¥25,320	¥202,560	材料 格子付
	PL ダブルハンク 2連	PELLA PLCDH-2541-2W LOW-E	セット	7.0	¥53,560	¥374,920	材料 格子付
	PL オニング	PELLA PLCAW-3521 LOW-E	セット	1.0	¥27,200	¥27,200	材料 格子付
	ウインドウコーナー防水シート	CB-115	枚	76.0	¥260	¥19,760	材料
	ウインドウ防水パッキン(平部)	HBP-1800 100mmx1800mm	台	27.0	¥430	¥11,610	材料
	ウインドウ防水パッキン(コーナー部)	HBY	セット	76.0	¥350	¥26,600	材料
	ウインドウ防水パッキン用スプーラー	HBS 5mm x 30mm x 93mm (10本/ctn)	ctn	44.0	¥280	¥12,320	材料
	ハンドルセット	KWIKSET Chelsea-CHL 800-L/R LO-3	個所	5.0	¥17,860	¥89,300	材料 ライトタイムガラス
	デッドボルト	KWIKSET Deadbolt 980-S LO-3	個所	5.0	¥4,260	¥21,300	材料 ライトタイムガラス
	シングルハンク	WINTEK VSH0610-1H LOW-E	セット	1.0	¥17,850	¥17,850	材料 浴室用
	建具金物	ドアカギ-サ-	個所	5.0	¥10,000	¥50,000	材料
	<b>外部建具工事計</b>					<b>¥6,219,190</b>	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
K	<b>内部建具工事</b>						
	和-ドア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2068	枚	10.0	¥5,080	¥50,800	材料
	和-ドア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2468	枚	10.0	¥5,440	¥54,400	材料
	和-ドア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2668	枚	10.0	¥5,690	¥56,900	材料
	和-ドア ハイウォールドア	PREMDOR Colonist BF 2668	セット	5.0	¥6,020	¥30,100	材料
	和-ドア ハイウォールドア	PREMDOR Colonist BF 3068	セット	10.0	¥6,520	¥65,200	材料
	和-ドア ハイウォールドア	PREMDOR Colonist BF 5068	セット	5.0	¥12,030	¥60,150	材料
	レバー-セット(空錠)	KWIKSET Commonwealth 720 US-3	箇所	20.0	¥3,080	¥61,600	材料 ホリッシュプラス
	レバー-セット(サムターン錠)	KWIKSET Commonwealth 730 US-3	箇所	10.0	¥3,310	¥33,100	材料 ホリッシュプラス
	内部建具枠材	内部 2×4用ドア枠 3'-0"	本	30.0	¥690	¥20,700	材料
	内部建具枠材	内部 2×4用ドア枠 7'-0"	本	60.0	¥1,830	¥109,800	材料
	内部建具枠材	2×4用 ハイウォール用ドア枠	本	53.0	¥1,330	¥70,490	材料
	内部建具金物	固定丁番 102	枚	90.0	¥690	¥62,100	材料
	建具金物	床付戸当り	箇所	30.0	¥1,280	¥38,400	材料
	建具金物	カギセットドア取手	箇所	25.0	¥570	¥14,250	材料
	建具吊込手間1	内装ドア/戸襖/内障子等	箇所	30.0	¥4,000	¥120,000	手間
	建具吊込手間2	カギセットドア吊込手間	箇所	20.0	¥4,000	¥80,000	手間
	<b>内部建具工事計</b>					<b>¥927,990</b>	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
L	<b>内装工事</b>						
	内壁下地	12.5mm 石膏ボード (4×8)	枚	655.0	¥1,380	¥903,900	材料
	天井下地	12.5mm 石膏ボード (4×8)	枚	132.0	¥1,380	¥182,160	材料
	内壁 加工	ビニル加工 (一般普及品)	m <sup>2</sup>	784.7	¥850	¥666,995	材工
	天井 加工	ビニル加工 (一般普及品)	m <sup>2</sup>	194.0	¥850	¥164,900	材工
	内壁 ドライウォール	目地テープング 水性塗料仕上	m <sup>2</sup>	292.8	¥1,700	¥497,760	材工
	天井 ドライウォール	目地テープング 水性塗料仕上	m <sup>2</sup>	164.5	¥1,700	¥279,650	材工
	クッションフロア	TOLI 一般普及品	m <sup>2</sup>	35.5	¥1,700	¥60,350	材工
	内装工事計					¥2,755,715	
M	<b>塗装工事</b>						
	一般塗装	巾木/廻り縁/開口枠等 (OS/OP/CL.)	m	1049.2	¥480	¥503,616	材工
	階段塗装/階段手摺塗装	段板/蹴込板/親柱/子柱/ハンドレール等塗装 (OS/OP/CL.)	式	5.0	¥23,000	¥115,000	材工
	建具塗装	腰窓 (OS/OP/CL.)	枚	29.0	¥3,000	¥87,000	材工 ケーシング 塗装共
	建具塗装	掃出/玄関建具 (OS/OP/CL.)	枚	37.0	¥6,000	¥222,000	材工 ケーシング 塗装共
	建具塗装	玄関、勝手口建具 (ファイバードア専用塗料)	缶	5.0	¥7,600	¥38,000	材料
	建具塗装	輸入ドア (OS/OP/CL.)	枚	30.0	¥6,000	¥180,000	材工 ケーシング 塗装共
	建具塗装	加セットドア (OS/OP/CL.)	ドア	25.0	¥6,000	¥150,000	材工 ケーシング 塗装共
	軒天塗装	VP/AEP	m <sup>2</sup>	44.0	¥1,000	¥44,000	材工
	破風/鼻隠塗装	VP/AEP	m	73.7	¥800	¥58,960	材工
	ゲ-バル-バ 塗装	VP/AEP	個所	3.0	¥1,200	¥3,600	材工
	玄関ドア飾り塗装	VP/AEP	セット	5.0	¥4,500	¥22,500	材工
	ビ-カ-ディメント塗装	VP/AEP	個所	5.0	¥2,000	¥10,000	材工
	塗装工事計					¥1,434,676	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
N	<b>雑工事</b>						
	断熱材(1階床下)	50mmスタイロフォーム	m <sup>2</sup>	184.6	¥750	¥138,450	材料
	断熱材(界壁/階間平天井)	100mm ロックウール	m <sup>2</sup>	648.0	¥450	¥291,620	材工
	断熱材(屋根勾配)	100mm アクアフォーム 現場発泡ウレタン	m <sup>2</sup>	266.6	¥1,830	¥487,806	材工
	断熱材(2×4外壁)	70mm アクアフォーム 現場発泡ウレタン	m <sup>2</sup>	286.3	¥1,500	¥429,450	材工
	ハーフ-バリア(外気面)	0.2mm外気面	m <sup>2</sup>	608.2	¥100	¥60,820	材料
	天井点検口	アルミ枠 450×415 (ホワイト)	箇所	5.0	¥3,000	¥15,000	材料
	床下点検口	アルミ枠 600×600 (ホワイト)	箇所	5.0	¥4,000	¥20,000	材料
	ハンガーパイプ	ステンレス 32φ	m	20.8	¥2,000	¥41,600	材料
	防腐防蟻処理	土壌処理共	m <sup>2</sup>	191.2	¥750	¥143,400	材工
	窓廻断熱材	ハンディフォーム グリーン#300 発泡ウレタンフォーム	ctn	2.0	¥11,880	¥23,760	材料 12本/CTN
	丸型ターミネーション	Majestic SK8" RLTSK8	台	4.0	¥14,000	¥56,000	材料
	給気口(台所) 耐雨150	アイム NO.150A (内)	台	5.0	¥8,750	¥43,750	材工
	ウエザ-カバー、ダクト	LD-15+WK-15D	台	5.0	¥6,170	¥30,850	材工
	浴室ユニット用換気扇フード	(三菱)P-13CV	台	5.0	¥1,880	¥9,400	材工
	24時間計画換気工事	ルーフ換気システム LF-400DC 標準配管部材、自然給気口5カ	式	5.0	¥160,000	¥800,000	材工
	雑工事計					¥2,591,905	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
○	<b>住宅設備機器工事</b>						
	I形 オールライト 水栓共	TOTOシステムキッチン スタイルF I型 W=2100	セット	5.0	¥266,580	¥1,332,900	材工
	ユニットバス	TOTO バスピアノ KYV-1216UNG2AR	セット	4.0	¥290,690	¥1,162,760	材工
	ユニットバス	TOTO バスピアノ KYV-1616UNG2AR	セット	1.0	¥317,090	¥317,090	材工
	洗髪洗面化粧台 コンポ-ネットシリーズ W900	TOTO洗面化粧台 LDSJ90LBMAR	台	5.0	¥67,490	¥337,450	材料
	洗髪洗面化粧台 コンポ-ネットシリーズ W1200	TOTO洗面化粧台 LDSJ120GASA	台	5.0	¥102,580	¥512,900	材料
	化粧鏡 (一面鏡)	TOTO LMZ750HR	台	10.0	¥19,590	¥195,900	材料
	ウォシュレット一体型便器/手洗付	TOTO ZC1 CES9032BLE	セット	10.0	¥74,000	¥740,000	材料
	紙巻器	TOTO YH46	個所	10.0	¥3,390	¥33,900	材料
	タオル掛け	TOTO YT46	個所	10.0	¥3,240	¥32,400	材料
	洗濯パン 640X640	INAX PF-6464A/TP-32	セット	5.0	¥8,100	¥40,500	材料
	洗濯水栓(INAX)	INAX LF-12RED-13-RU (単水栓)	セット	5.0	¥2,310	¥11,550	材料
	<b>住宅設備機器工事計</b>					<b>¥4,717,350</b>	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
P	<b>屋内電気工事</b>						
	基本費	分電盤(14回路)	式	5.0	¥30,000	¥150,000	材工
	電灯配線	シーリング/フラット/直付等	箇所	80.0	¥2,200	¥176,000	材工
	スイッチ配線	シングルスイッチ	箇所	45.0	¥2,200	¥99,000	材工
	スイッチ配線	3路スイッチ(ホル)	箇所	20.0	¥2,450	¥49,000	材工
	スイッチ配線	トイレ用消し遅れスイッチ	箇所	10.0	¥3,300	¥33,000	材工
	スイッチ配線	浴室用タイマー付きスイッチ	箇所	5.0	¥6,600	¥33,000	材工
	コンセント	2口コンセント	箇所	50.0	¥2,200	¥110,000	材工
	コンセント	アース付コンセント	箇所	15.0	¥2,750	¥41,250	材工
	コンセント	クーラー/電子レンジ用等 専用コンセント	箇所	15.0	¥5,500	¥82,500	材工
	外部コンセント	防水コンセント	箇所	5.0	¥3,100	¥15,500	材工
	カラーテレビドアホン	松下 VL-SV188X	セット	5.0	¥15,000	¥75,000	材工
	電話用アウトレット	配管のみ	箇所	10.0	¥6,100	¥61,000	材工
	テレビ配線	アンテナ別途	箇所	15.0	¥4,500	¥67,500	材工
	換気扇	トイレ用パイルファン	箇所	10.0	¥8,800	¥88,000	材工
	火災報知機(煙感知式)		箇所	20.0	¥3,800	¥76,000	材工
	引込み配線	単3 14回路用(引込みホール別途)	式	5.0	¥25,000	¥125,000	材工
	<b>屋内電気工事計</b>					<b>¥1,281,750</b>	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
Q	<b>屋内給排水給湯工事</b>						
	屋内給水工事	1階/ハツタ°-配管	箇所	20.0	¥10,000	¥200,000	材工
	屋内給水工事	2階立上げ配管	箇所	5.0	¥12,000	¥60,000	材工
	屋内給水工事	2階/ハツタ°-配管	箇所	20.0	¥10,000	¥200,000	材工
	屋内給湯工事	1階/ハツタ°-配管	箇所	10.0	¥13,000	¥130,000	材工
	屋内給湯工事	2階立上げ配管	箇所	5.0	¥15,000	¥75,000	材工
	屋内給湯工事	2階/ハツタ°-配管	箇所	10.0	¥13,000	¥130,000	材工
	屋内雑排水工事	1階	箇所	10.0	¥8,000	¥80,000	材工
	屋内雑排水工事	2階立上げ配管/音ナイ〇SX含む	箇所	5.0	¥15,000	¥75,000	材工
	屋内雑排水工事	2階	箇所	20.0	¥8,000	¥160,000	材工
	屋内汚水工事	1階	箇所	5.0	¥8,600	¥43,000	材工
	屋内汚水工事	2階立上げ配管/音ナイ〇SX含む	箇所	5.0	¥15,000	¥75,000	材工
	屋内汚水工事	2階	箇所	5.0	¥8,600	¥43,000	材工
	衛生機器取付け工事費	便器・水栓・アケサリ-等	式	1.0	¥149,430	¥149,430	手間
	屋内給排水給湯工事計					¥1,420,430	
R	<b>屋内ガス機器工事</b>						
	給湯機24号 壁掛タイプ°	リナイ RUF-A2400SAW 2リトン共 循環金具、リトンコード含	箇所	5.0	¥98,020	¥490,100	材料
	ガス設備工事		式	5.0	¥162,000	¥810,000	材工
	ガス機器取付け工事費	給湯機/ガス機器	式	1.0	¥50,000	¥50,000	手間
	屋内ガス機器工事計					¥1,350,100	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
S	<b>現場経費</b>						
	現場経費		式	1.0	¥5,024,710	¥5,024,710	
	諸経費					¥5,024,710	
T	<b>運搬費</b>						
	構造材運搬費		式	1.0	¥770,000	¥770,000	
	輸入建材運搬費		式	1.0	¥147,000	¥147,000	
	石/タイル運搬費		式	1.0	¥40,000	¥40,000	
	住設機器運搬費		式	1.0	¥50,000	¥50,000	
	運搬費計					¥1,007,000	
U	<b>設計料</b>						
	設計料		式	1.0	¥1,929,490	¥1,929,490	
	設計関係費用計					¥1,929,490	
V	<b>瑕疵保証、性能評価費用</b>						
	地盤調査、瑕疵保証（検査4回含む）		式	1.0	¥188,000	¥188,000	
	住宅性能評価	設計性能評価、建設性能評価	式	1.0	¥816,950	¥816,950	
	瑕疵保証、性能評価費用計					¥1,004,950	