

内訳明細書

プラン名 : PLAN A39S

| - | 名 称 | 仕 様 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|---------|
| A | 仮設工事計 | | | | | ¥421,690 | |
| B | 基礎工事計 | | | | | ¥921,780 | |
| C | 構造部材計 | | | | | ¥2,030,800 | |
| D | 木工事部材計 | | | | | ¥1,311,095 | |
| E | 大工工事計 | | | | | ¥1,798,254 | |
| F | 屋根/板金工事計 | | | | | ¥408,940 | |
| G | 左官/防水工事計 | | | | | ¥180,940 | |
| H | 外壁工事計 | | | | | ¥1,203,680 | |
| I | タイル/石工事計 | | | | | ¥114,126 | |
| J | 外部建具工事計 | | | | | ¥1,257,580 | |
| K | 内部建具工事計 | | | | | ¥227,610 | |
| L | 内装工事計 | | | | | ¥774,535 | |
| M | 塗装工事計 | | | | | ¥703,238 | |
| N | 雑工事計 | | | | | ¥779,828 | |
| O | 住宅設備機器工事計 | | | | | ¥1,097,060 | |
| P | 屋内電気工事計 | | | | | ¥362,450 | |
| Q | 屋内給排水給湯工事計 | | | | | ¥306,090 | |
| R | 屋内ガス工事計 | | | | | ¥270,020 | |
| - | 工事費計 | | | | | ¥14,169,716 | |
| S-1 | 現場経費 | | | | | ¥1,416,980 | |
| S-2 | 粗利益 | | | | | ¥2,550,549 | |
| | 本体工事費計 | | | | | ¥18,137,245 | |
| T | 運搬費計 | | | | | ¥507,000 | |
| U | 設計関係費用計 | | | | | ¥544,120 | |
| V | 地盤調査、瑕疵担保保険関係費用計 | | | | | ¥153,100 | |
| | 総工事費計 | | | | | ¥19,341,465 | 491,774 |
| | 調整値引 | | | | | ¥0 | |
| | 改計 | | | | | ¥19,341,465 | |
| | 消費税 | | | | | ¥967,073 | |
| - | 御見積金額 | | | | | ¥20,308,538 | |

| - | 名称 | 仕様 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-----------------|---|----------------|-------|---------|----------|-----------|
| A | 仮設工事 | | | | | | |
| | 水盛/遣方/墨出し | 木造一般 | m ² | 65.5 | ¥350 | ¥22,925 | 材工 |
| | 仮設水道 | 工事用水道 | 式 | 1.0 | ¥14,000 | ¥14,000 | 損料 |
| | 仮設電気 | 工事用電気 | 式 | 1.0 | ¥15,000 | ¥15,000 | 損料 |
| | 仮設トイレ | 外置きユニット | 式 | 1.0 | ¥25,000 | ¥25,000 | 損料 |
| | 養生/片付/美装 | 木造一般 | m ² | 130.1 | ¥450 | ¥58,545 | 手間 |
| | 残材処理 | 梱包材/一般廃棄物等 | m ² | 130.1 | ¥1,000 | ¥130,100 | 手間 |
| | 外部足場 | 本足場 | m ² | 130.1 | ¥1,000 | ¥130,100 | 損料 |
| | 足場用シート養生 | メッシュシート | m ² | 130.1 | ¥200 | ¥26,020 | 損料 |
| | 仮設工事計 | | | | | ¥421,690 | |
| B | 基礎工事 | | | | | | |
| | 基本費 | ポンプ車・重機回送費・整地等 | 式 | 1.0 | ¥70,000 | ¥70,000 | 損料 |
| | 土間コンクリート | コンクリート t100 /クラッシャー t50 盛土含む | m ² | 12.7 | ¥3,000 | ¥38,100 | 材工 |
| | コンクリート基礎 (外周立上) | 2×4用 立上 550 (GL+400)×150 | m | 34.4 | ¥9,500 | ¥326,800 | 材工 残土場内処理 |
| | コンクリート基礎 (内周立上) | 2×4用 立上 400×150 | m | 29.9 | ¥5,500 | ¥164,450 | 材工 残土場内処理 |
| | 内部ハタコンクリート | 鉄筋コンクリート t150 /クラッシャー t50 /防湿シート 0.1mm | m ² | 58.8 | ¥4,500 | ¥264,600 | 材工 |
| | 床下換気金物 | 基礎パッキン 20R-1010(100x100) (60個/ctn) フレック | ctn | 4.0 | ¥7,500 | ¥30,000 | 材料 |
| | 防鼠材 | A型 L 2000 (40本/ctn) フレック | ctn | 1.0 | ¥8,540 | ¥8,540 | 材料 |
| | 基礎金物 | アンカーボルト等 | m | 64.3 | ¥300 | ¥19,290 | 材料 |
| | 基礎工事計 | | | | | ¥921,780 | |

| - | 名称 | 仕様 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 | |
|---|--------------|--|----------------|-------|----------|-------------------|--------------|--|
| C | 構造部材 | 構造部材の各単価は木材価格の変動により変わる場合がありますのでご了承下さい | | | | | | |
| | 1階床組木材 | 210根太 SPF | m ² | 58.8 | ¥1,990 | ¥117,012 | 材料 | |
| | 2階床組木材 | 210根太 SPF | m ² | 65.5 | ¥1,990 | ¥130,345 | 材料 | |
| | 1階外壁枠組木材 | 4×4防腐土台/204ｽﾀｯﾄﾞ SPF | m | 35.8 | ¥3,670 | ¥131,386 | 材料 階高 2466mm | |
| | 2階外壁枠組木材 | 204ｽﾀｯﾄﾞ SPF | m | 35.0 | ¥3,080 | ¥107,800 | 材料 階高 2466mm | |
| | 1階内壁枠組木材 | 4×4防腐土台/204ｽﾀｯﾄﾞ SPF | m | 29.9 | ¥3,670 | ¥109,733 | 材料 階高 2466mm | |
| | 2階内壁枠組木材 | 204ｽﾀｯﾄﾞ SPF | m | 27.7 | ¥3,080 | ¥85,316 | 材料 階高 2466mm | |
| | 外壁妻小壁木材 | 204ｽﾀｯﾄﾞ SPF | m ² | 9.2 | ¥1,290 | ¥11,868 | 材料 | |
| | 2階天井組木材 | 206天井根太 SPF | m ² | 65.5 | ¥680 | ¥44,540 | 材料 | |
| | 小屋組木材 | 206垂木 SPF | m ² | 91.6 | ¥1,020 | ¥93,432 | 材料 | |
| | 棟組木材 | 210×2棟木 SPF | m | 10.8 | ¥1,060 | ¥11,448 | 材料 | |
| | トラス/小屋壁 | 寄棟屋根用及び屋根補強用 | 箇所 | 1.0 | ¥30,000 | ¥30,000 | 材料 | |
| | 開口部材 | まぐさ/まぐさ受け/まぐさ枠 | 式 | 1.0 | ¥118,400 | ¥118,400 | 材料 | |
| | 補強部材 | 集成材/LVL | 式 | 1.0 | ¥94,720 | ¥94,720 | 材料 | |
| | 補足部材 | 合板/ホート受け/振止/転止等 | 式 | 1.0 | ¥106,200 | ¥106,200 | 材料 | |
| | ﾌﾟﾗｲｯﾄﾞ費 | ｽﾀｯﾄﾞ/根太/補足材等 | m ² | 130.1 | ¥1,000 | ¥130,100 | 材料 | |
| | 釘・金物等 | 構造金物類 | m ² | 130.1 | ¥1,000 | ¥130,100 | 材料 | |
| | 床下地合板 | 19mm T&G針葉樹合板 (4×8) | 枚 | 24.0 | ¥3,800 | ¥91,200 | 材料 | |
| | 床下地合板 | 28mm T&G針葉樹合板 (4×8) | 枚 | 22.0 | ¥8,100 | ¥178,200 | 材料 | |
| | 外壁下地合板 | 12mm 針葉樹合板 (4×8) | 枚 | 70.0 | ¥3,000 | ¥210,000 | 材料 | |
| | 屋根下地合板 | 12mm T&G針葉樹合板 (2×8) | 枚 | 66.0 | ¥1,500 | ¥99,000 | 材料 | |
| | | | | | | | | |
| | 構造部材計 | | | | | ¥2,030,800 | | |

| - | 名称 | 仕様 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-------------------|--|----------------|-------|----------|----------|--------------------------|
| D | 木工事部材 | | | | | | |
| | 造作部材 補足材 | コーナーポスト/パッキン材/ボンド等 | m ² | 130.1 | ¥400 | ¥52,040 | 材料 |
| | 釘・金物等 | 造作金物類 | m ² | 130.1 | ¥400 | ¥52,040 | 材料 |
| | SRバー | 防振材 ヒース共 | m ² | 41.6 | ¥1,100 | ¥45,760 | 材料 |
| | 軒天仕上材 | 12mm 不燃ケイカル板 (一部有孔ボード) | m ² | 14.3 | ¥1,000 | ¥14,300 | 材料 |
| | 破風・鼻隠仕上材 (206垂木用) | 12mm 不燃ケイカル板 | m | 40.0 | ¥400 | ¥16,000 | 材料 |
| | 物入棚 | 21mmランバーク | m | 19.5 | ¥1,500 | ¥29,250 | 材料 |
| | 輸入階段(1階~2階) | FITTS 階段板/けこみ板等 | 式 | 1.0 | ¥101,920 | ¥101,920 | 材料 △無塗装品 |
| | 輸入階段手摺 | FITTS 親柱/子柱/ハンドレール等 | 式 | 1.0 | ¥81,400 | ¥81,400 | 材料 |
| | 上框 | ラテイングレット オーク材 | 本 | 1.0 | ¥4,680 | ¥4,680 | 材料 |
| | サイドモール | ラジング オーク材 | 本 | 2.0 | ¥2,000 | ¥4,000 | 材料 |
| | 床材 | ROBBINS 19mm オーク ムクワロリング ウルタン仕上 | 箱 | 29.0 | ¥11,610 | ¥336,690 | 材料 1.86m ² /箱 |
| | 床材 | 15mm ナラ ムクワロリング ウルタン仕上 (WN-0001)15x90x1820 | 箱 | 39.0 | ¥6,930 | ¥270,270 | 材料 1.64m ² /箱 |
| | 床防音下地 | 田島ルフィング 遮音Q 74mm | 枚 | 85.0 | ¥950 | ¥80,750 | 材料 |

内訳明細書

プラン名 : PLAN A39S

| - | 名称 | 仕様 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-------------|----------------------|----|-------|--------|------------|----------|
| | サツ延長枠 | 通気工法用付枠 ㏍材 | m | 120.9 | ¥150 | ¥18,135 | 材料 |
| | 無目開口枠(2×4用) | ハ`イォルト`用枠 7'-0" | 本 | 5.0 | ¥1,260 | ¥6,300 | 材料 ㏍無塗装品 |
| | ハ`ス(巾木) | SAUDER H623 13'-0" | 本 | 40.0 | ¥1,280 | ¥51,200 | 材料 ㏍無塗装品 |
| | クワク大(廻縁大) | SAUDER H3249 13'-0" | 本 | 36.0 | ¥1,920 | ¥69,120 | 材料 ㏍無塗装品 |
| | クワク小(廻縁小) | SAUDER H3244 13'-0" | 本 | 13.0 | ¥600 | ¥7,800 | 材料 ㏍無塗装品 |
| | ケーシング(額縁) | SAUDER H3004A 7'-0" | 本 | 72.0 | ¥560 | ¥40,320 | 材料 ㏍無塗装品 |
| | ケーシング(額縁) | SAUDER H3004A 13'-0" | 本 | 28.0 | ¥1,040 | ¥29,120 | 材料 ㏍無塗装品 |
| | | | | | | | |
| | 木工事部材計 | | | | | ¥1,311,095 | |
| | | | | | | | |

| - | 名 称 | 仕 様 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-------------|-----------------|----------------|-------|---------|------------|-----|
| E | 大工工事 | | | | | | |
| | 基本大工手間 | ルーミング | m ² | 130.1 | ¥6,740 | ¥876,874 | 手間 |
| | 基本大工手間 | 内部造作 | m ² | 130.1 | ¥5,200 | ¥676,520 | 手間 |
| | 大工手間 | 玄関ポーチ/テラス屋根造作 | m ² | 0.9 | ¥5,000 | ¥4,500 | 手間 |
| | 大工手間 | SRバ-取付費 | m ² | 41.6 | ¥600 | ¥24,960 | 手間 |
| | 大工手間 | 木製階段取付費 | 式 | 1.0 | ¥33,000 | ¥33,000 | 手間 |
| | 大工手間 | バスター階段手摺取付費 | m | 4.7 | ¥7,000 | ¥32,900 | 手間 |
| | 大工手間 | 乱尺 ムクローリング 貼り手間 | m ² | 49.7 | ¥1,000 | ¥49,700 | 手間 |
| | 大工手間 | 定尺 ムクローリング 貼り手間 | m ² | 60.5 | ¥1,000 | ¥60,500 | 手間 |
| | 大工手間 | 床防音下地 貼り手間 | m ² | 70.0 | ¥200 | ¥14,000 | 手間 |
| | 大工手間 | ゲ-ブルバ-取付費 | 個所 | 2.0 | ¥1,000 | ¥2,000 | 手間 |
| | 大工手間 | 玄関ドア飾り取付費 | セツ | 1.0 | ¥6,500 | ¥6,500 | 手間 |
| | 大工手間 | 窓廻り飾りシャッター取付費 | セツ | 14.0 | ¥1,200 | ¥16,800 | 手間 |
| | | | | | | | |
| | 大工工事計 | | | | | ¥1,798,254 | |
| | | | | | | | |

| - | 名称 | 仕様 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|----------------|---------------------------|----------------|-------|---------|----------|------------|
| F | 屋根/板金工事 | | | | | | |
| | 屋根葺材 | ガラベスト切妻 | m ² | 91.6 | ¥2,700 | ¥247,320 | 材工 ルーフィング共 |
| | 残材処理費 | 屋根葺材 | m ² | 91.6 | ¥100 | ¥9,160 | 手間 |
| | 屋根谷 | ガラ鉄板 | m | 3.4 | ¥1,500 | ¥5,100 | 材工 |
| | 出窓屋根 | 銅板 | 箇所 | 1.0 | ¥28,000 | ¥28,000 | 材工 |
| | コーシ(妻反) | ガラ鉄板 | 箇所 | 4.0 | ¥4,000 | ¥16,000 | 材工 |
| | 勝手口屋根 | ガラ鉄板 | 箇所 | 1.0 | ¥10,000 | ¥10,000 | 材工 |
| | 土台水切り | ガルバリウム鋼板 | m | 34.4 | ¥450 | ¥15,480 | 材工 |
| | 樋基本費 | 接合部材/金物等 | 式 | 1.0 | ¥15,000 | ¥15,000 | 材工 |
| | 縦樋 | 塩ビ角樋 60角(杓付) | m | 30.0 | ¥1,000 | ¥30,000 | 材工 |
| | 軒樋 | 塩ビ角樋 90巾(杓付) | m | 27.4 | ¥1,200 | ¥32,880 | 材工 |
| | | | | | | | |
| | 屋根/板金工事計 | | | | | ¥408,940 | |
| | | | | | | | |
| G | 左官/防水工事 | | | | | | |
| | 土間/階段フック積み工事 | ホーチ部分 コンクリートフック d=100 | 式 | 1.0 | ¥20,000 | ¥20,000 | 材工 |
| | 土間/階段フック積み工事 | 勝手口/テラス部分 コンクリートフック d=100 | 式 | 1.0 | ¥10,000 | ¥10,000 | 材工 |
| | 勝手/テラス床仕上 | 珪藻土押仕上 | m ² | 2.4 | ¥6,000 | ¥14,400 | 材工 |
| | 基礎巾木 | 珪藻土刷毛引仕上 | m | 34.4 | ¥1,200 | ¥41,280 | 材工 |
| | 内部コーキング | キッチン/浴室等水廻り | 式 | 1.0 | ¥10,000 | ¥10,000 | 材工 |
| | 外部コーキング | 外壁(窓廻り/ジョイント部分等) | m | 112.1 | ¥600 | ¥67,260 | 材工 |
| | ツルハ 行フ | 外部建具防水 W=100 | 式 | 1.0 | ¥10,000 | ¥10,000 | 材料 |
| | 水切シート | 外部建具 W=300 | 式 | 1.0 | ¥8,000 | ¥8,000 | 材料 |
| | | | | | | | |
| | 左官/防水工事計 | | | | | ¥180,940 | |
| | | | | | | | |

| - | 名称 | 仕様 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|------------------|-----------------------------|----------------|-------|---------|------------|----|
| H | 外壁工事 | | | | | | |
| | 防水シート | タイバック | m ² | 179.7 | ¥100 | ¥17,970 | 材料 |
| | 外壁下地 | 通気工法用胴縁 | m ² | 179.7 | ¥400 | ¥71,880 | 材料 |
| | 外壁サイディング | ラップサイディング (無塗装品) | m ² | 179.7 | ¥4,000 | ¥718,800 | 材料 |
| | 外壁サイディング | J-ナ-同質役物 (無塗装品) | m | 33.0 | ¥1,200 | ¥39,600 | 材料 |
| | 外壁貼手間 | 防水シート/サイディング 貼り | m ² | 179.7 | ¥1,200 | ¥215,640 | 手間 |
| | 残材処理費 | 外壁下地材/仕上材 | m ² | 179.7 | ¥200 | ¥35,940 | 手間 |
| | ゲ-ブル-バー | S-SOLUTION RLV18 | 箇所 | 2.0 | ¥4,470 | ¥8,940 | 材料 |
| | マンテル/クロスハット | S-SOLUTION DCH90×10BT | 本 | 1.0 | ¥17,280 | ¥17,280 | 材料 |
| | ヒ-ラスター(H調整可能タイプ) | S-SOLUTION PIL7×108 | ハ-ア | 1.0 | ¥15,270 | ¥15,270 | 材料 |
| | 窓廻り飾りシャッター | M-AMERICA Cathedral 1243-FG | ハ-ア | 8.0 | ¥4,360 | ¥34,880 | 材料 |
| | 窓廻り飾りシャッター | M-AMERICA Cathedral 1248-FG | ハ-ア | 6.0 | ¥4,580 | ¥27,480 | 材料 |
| | | | | | | | |
| | 外壁工事計 | | | | | ¥1,203,680 | |
| | | | | | | | |
| I | タイル/石工事 | | | | | | |
| | 基本費 | 砂/セメント/ポ-ト | 式 | 1.0 | ¥7,500 | ¥7,500 | 材料 |
| | 玄関/ホ-子床タイル | テラコッタイル 300角 | m ² | 10.3 | ¥2,500 | ¥25,750 | 材料 |
| | キッチン前壁タイル | INAX ミステイクラミック100角 | m ² | 3.2 | ¥3,180 | ¥10,176 | 材料 |
| | 貼り手間 | 玄関/ホ-子床タイル | m ² | 10.3 | ¥5,000 | ¥51,500 | 手間 |
| | 貼り手間 | キッチン前壁タイル | m ² | 3.2 | ¥6,000 | ¥19,200 | 手間 |
| | | | | | | | |
| | タイル/石工事計 | | | | | ¥114,126 | |
| | | | | | | | |

| - | 名称 | 仕様 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---------------------|----------------------------------|-----|------|----------|-------------------|--------------|
| J | 外部建具工事 | | | | | | |
| | ファイバ-玄関親子ドア(ﾌﾟﾗﾝｸﾞ) | DISTINCTION SMC46MN-LM+SS12 | セット | 1.0 | ¥127,110 | ¥127,110 | 材料 |
| | ファイバ-勝手口(ﾌﾟﾗﾝｸﾞ) | DISTINCTION SMC46MN-CLR | セット | 1.0 | ¥77,450 | ¥77,450 | 材料 |
| | PLﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾝｸﾞ | PELLA PLCDH-2541 LOW-E | セット | 2.0 | ¥25,320 | ¥50,640 | 材料 格子付 |
| | PLﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾝｸﾞ | PELLA PLCDH-2941 LOW-E | セット | 13.0 | ¥28,160 | ¥366,080 | 材料 格子付 |
| | PLﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾝｸﾞ | PELLA PLCDH-2947 LOW-E | セット | 9.0 | ¥30,600 | ¥275,400 | 材料 格子付 |
| | PL ケースメント 45° BAY | PELLA PLCCM-535925-BA45 LOW-E | セット | 1.0 | ¥205,320 | ¥205,320 | 材料 格子付 |
| | ウインドウコーナ-防水ｼｰﾄ | CB-115 | 枚 | 50.0 | ¥240 | ¥12,000 | 材料 |
| | ウインドウ防水ﾊﾟﾝ (平部) | HBP-1800 100mmx1800mm | 台 | 14.0 | ¥590 | ¥8,260 | 材料 |
| | ウインドウ防水ﾊﾟﾝ (ｺｰﾅｰ部) | HBY | セット | 50.0 | ¥480 | ¥24,000 | 材料 |
| | ウインドウ防水ﾊﾟﾝ用ｽﾌﾟｰ-サー | HBS 5mm x 30mm x 93mm (10本/ctn) | ctn | 23.0 | ¥390 | ¥8,970 | 材料 |
| | ﾊﾝﾄﾞﾙセット | KWIKSET Chelsea-CHL 800-L/R LO-3 | 個所 | 1.0 | ¥18,930 | ¥18,930 | 材料 ライフタイムガラス |
| | ﾊﾝﾄﾞﾙセット(ﾀﾞﾐｰ) | KWIKSET Chelsea-CHL 802-L/R LO-3 | 個所 | 1.0 | ¥16,190 | ¥16,190 | 材料 ライフタイムガラス |
| | ﾃﾞｯﾄﾞﾎｰﾙﾄ | KWIKSET Deadbolt 980-S LO-3 | 個所 | 2.0 | ¥5,320 | ¥10,640 | 材料 ライフタイムガラス |
| | ｼﾝｸﾞﾙﾊﾝｸﾞ | WINTEK VSH7512-1H LOW-E | セット | 1.0 | ¥21,590 | ¥21,590 | 材料 浴室用 |
| | 建具金物 | ﾄﾞｱｸﾞｰ-ザ- | 個所 | 2.0 | ¥10,000 | ¥20,000 | 材料 |
| | 取付費4 | 出窓/ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ | 個所 | 1.0 | ¥15,000 | ¥15,000 | 手間 |
| | | | | | | | |
| | 外部建具工事計 | | | | | ¥1,257,580 | |

| - | 名称 | 仕様 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|----------------|-------------------------------|-----|------|---------|----------|-------------|
| K | 内部建具工事 | | | | | | |
| | 和-ドア 内装ドア | PREMDOR Colonist 2068 | 枚 | 2.0 | ¥5,080 | ¥10,160 | 材料 |
| | 和-ドア 内装ドア | PREMDOR Colonist 2468 | 枚 | 1.0 | ¥5,440 | ¥5,440 | 材料 |
| | 和-ドア 内装ドア | PREMDOR Colonist 2668 | 枚 | 3.0 | ¥5,690 | ¥17,070 | 材料 |
| | 和-ドア 内装ドア | PREMDOR Colonist 2468 | 枚 | 1.0 | ¥5,440 | ¥5,440 | 材料 ホットドア |
| | 和-ドア ハイウォールドア | PREMDOR Colonist BF 2668 | セット | 3.0 | ¥6,020 | ¥18,060 | 材料 |
| | 和-ドア ハイウォールドア | PREMDOR Colonist BF 4068 | セット | 2.0 | ¥10,910 | ¥21,820 | 材料 |
| | レバーセット(空錠) | KWIKSET Commonwealth 720 US-3 | 箇所 | 4.0 | ¥3,540 | ¥14,160 | 材料 ホリッシュガラス |
| | レバーセット(サムターン錠) | KWIKSET Commonwealth 730 US-3 | 箇所 | 2.0 | ¥3,770 | ¥7,540 | 材料 ホリッシュガラス |
| | ホットドア用金物 | 引手 #334 US-3 | 箇所 | 1.0 | ¥2,250 | ¥2,250 | 材料 ホリッシュガラス |
| | 内部建具枠材 | 内部 2×4用ドア枠 3'-0" | 本 | 6.0 | ¥720 | ¥4,320 | 材料 |
| | 内部建具枠材 | 内部 2×4用ドア枠 7'-0" | 本 | 12.0 | ¥1,920 | ¥23,040 | 材料 |
| | 内部建具枠材 | 2×4用 ハイウォール用ドア枠 | 本 | 14.0 | ¥1,330 | ¥18,620 | 材料 |
| | 内部建具枠材 | ホットドアフレームセット | セット | 1.0 | ¥7,600 | ¥7,600 | 材料 |
| | 内部建具金物 | 固定丁番 102 | 枚 | 18.0 | ¥690 | ¥12,420 | 材料 |
| | 建具金物 | 床付戸当り | 箇所 | 6.0 | ¥1,280 | ¥7,680 | 材料 |
| | 建具金物 | カセットドア取手 | 箇所 | 7.0 | ¥570 | ¥3,990 | 材料 |
| | 建具吊込手間1 | 内装ドア/戸襖/内障子等 | 箇所 | 7.0 | ¥4,000 | ¥28,000 | 手間 |
| | 建具吊込手間2 | カセットドア吊込手間 | 箇所 | 5.0 | ¥4,000 | ¥20,000 | 手間 |
| | | | | | | | |
| | 内部建具工事計 | | | | | ¥227,610 | |

| - | 名称 | 仕様 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-------------|------------------------------------|----------------|-------|---------|----------|--------------|
| L | 内装工事 | | | | | | |
| | 内壁下地 | 12.5mm 石膏ボード (4×8) | 枚 | 145.0 | ¥1,380 | ¥200,100 | 材料 |
| | 天井下地 | 12.5mm 石膏ボード (4×8) | 枚 | 47.0 | ¥1,380 | ¥64,860 | 材料 |
| | 内壁 加工 | ビニル加工 (一般普及品) | m ² | 273.6 | ¥850 | ¥232,560 | 材工 |
| | 天井 加工 | ビニル加工 (一般普及品) | m ² | 89.3 | ¥850 | ¥75,905 | 材工 |
| | 内壁 ドライウォール | 目地テープング 水性塗料仕上 | m ² | 73.6 | ¥1,700 | ¥125,120 | 材工 |
| | 天井 ドライウォール | 目地テープング 水性塗料仕上 | m ² | 35.0 | ¥1,700 | ¥59,500 | 材工 |
| | クッションフロア | TOLI 一般普及品 | m ² | 9.7 | ¥1,700 | ¥16,490 | 材工 |
| | 内装工事計 | | | | | ¥774,535 | |
| M | 塗装工事 | | | | | | |
| | 一般塗装 | 巾木/廻り縁/開口枠等 (OS/OP/CL.) | m | 325.6 | ¥480 | ¥156,288 | 材工 |
| | 階段塗装/階段手摺塗装 | 段板/蹴込板/親柱/子柱/ハンドレール等塗装 (OS/OP/CL.) | 式 | 1.0 | ¥23,000 | ¥23,000 | 材工 |
| | 建具塗装 | 腰窓 (OS/OP/CL.) | 枚 | 28.0 | ¥3,000 | ¥84,000 | 材工 ケーシング 塗装共 |
| | 建具塗装 | 掃出窓/玄関建具 (OS/OP/CL.) | 枚 | 3.0 | ¥6,000 | ¥18,000 | 材工 ケーシング 塗装共 |
| | 建具塗装 | 玄関、勝手口建具 (ファイバードア専用塗料) | 缶 | 2.0 | ¥7,600 | ¥15,200 | 材料 |
| | 建具塗装 | 輸入ドア (OS/OP/CL.) | 枚 | 7.0 | ¥6,000 | ¥42,000 | 材工 ケーシング 塗装共 |
| | 建具塗装 | 加セットドア (OS/OP/CL.) | ペア | 7.0 | ¥6,000 | ¥42,000 | 材工 ケーシング 塗装共 |
| | 外壁塗装 サイディング | VP/AEP | m ² | 179.7 | ¥1,500 | ¥269,550 | 材工 |
| | 軒天塗装 | VP/AEP | m ² | 14.3 | ¥1,000 | ¥14,300 | 材工 |
| | 破風/鼻隠塗装 | VP/AEP | m | 40.0 | ¥800 | ¥32,000 | 材工 |
| | ゲ-バルル-バ 塗装 | VP/AEP | 箇所 | 2.0 | ¥1,200 | ¥2,400 | 材工 |
| | 玄関ドア飾り塗装 | VP/AEP | セット | 1.0 | ¥4,500 | ¥4,500 | 材工 |
| | 塗装工事計 | | | | | ¥703,238 | |

| - | 名称 | 仕様 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|----------------|----------------------------------|----------------|-------|----------|----------|------------|
| N | 雑工事 | | | | | | |
| | 断熱材(1階床下) | 50mmスタイロフォーム | m ² | 58.8 | ¥750 | ¥44,100 | 材料 |
| | 断熱材(階間平天井) | 100mm ロックウール | m ² | 56.7 | ¥450 | ¥25,515 | 材工 |
| | 断熱材(屋根勾配) | 100mm アクアフォーム 現場発泡ウレタン | m ² | 92.8 | ¥1,830 | ¥169,868 | 材工 |
| | 断熱材(2×4外壁) | 70mm アクアフォーム 現場発泡ウレタン | m ² | 148.4 | ¥1,500 | ¥222,600 | 材工 |
| | ハーフ-バリア(外気面) | 0.2mm外気面 | m ² | 265.4 | ¥100 | ¥26,540 | 材料 |
| | 高気密高断熱天井点検口 | アルミ枠 450×415 (枠付) | 箇所 | 1.0 | ¥18,000 | ¥18,000 | 材料 |
| | 高気密高断熱床下点検口 | アルミ枠 600×600 (枠付) | 箇所 | 1.0 | ¥19,000 | ¥19,000 | 材料 |
| | ハンカ-バ°イ° | ステンレス 32φ | m | 8.2 | ¥2,000 | ¥16,400 | 材料 |
| | 防腐防蟻処理 | 土壌処理共 | m ² | 65.5 | ¥750 | ¥49,125 | 材工 |
| | 窓廻断熱材 | ハンデフォーム グリーン# 300 発泡ウレタンフォーム | ctn | 1.0 | ¥11,880 | ¥11,880 | 材料 12本/CTN |
| | 給気口(台所) 耐雨150 | アイム NO.150A (内) | 台 | 1.0 | ¥8,750 | ¥8,750 | 材工 |
| | ウエザ-カバー、タ°外 | LD-15+WK-15D | 台 | 1.0 | ¥6,170 | ¥6,170 | 材工 |
| | 浴室ユニット用換気扇フ°ト° | (三菱)P-13CV | 台 | 1.0 | ¥1,880 | ¥1,880 | 材工 |
| | 24時間計画換気工事 | ル°換気システム LF-400DC 標準配管部材、自然給気口5カ | 式 | 1.0 | ¥160,000 | ¥160,000 | 材工 |
| | 雑工事計 | | | | | ¥779,828 | |

| - | 名称 | 仕様 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---------------------------|--|-----|-----|----------|-------------------|----|
| ○ | 住宅設備機器工事 | | | | | | |
| | I形 オールライト 水栓共 キッチン° 初含む | TOTOシステムキッチン スタイルF I型 W=2550 | セット | 1.0 | ¥338,400 | ¥338,400 | 材工 |
| | ユニットバス | TOTO バス°ア KYV-1616UNG2AR | セット | 1.0 | ¥317,090 | ¥317,090 | 材工 |
| | 洗髪洗面化粧台 コン°-ネットシリーズ W1200 | TOTO洗面化粧台 LDSJ120GASA | 台 | 1.0 | ¥102,580 | ¥102,580 | 材料 |
| | 洗髪洗面化粧台 クリアシリーズ W750 | TOTO洗面化粧台 LDSZ750BS | 台 | 1.0 | ¥47,140 | ¥47,140 | 材料 |
| | 化粧鏡 (一面鏡) | TOTO LMZ750HR | 台 | 2.0 | ¥19,590 | ¥39,180 | 材料 |
| | ウォシュレット一体型便器/手洗無 | TOTO ZC1 CES9032BE | セット | 2.0 | ¥70,000 | ¥140,000 | 材料 |
| | 紙巻器 | TOTO YH46 | 個所 | 2.0 | ¥3,390 | ¥6,780 | 材料 |
| | タオルリグ | TOTO YT46 | 個所 | 2.0 | ¥3,240 | ¥6,480 | 材料 |
| | レストルーム手洗キ°ベ°ネット | CATレストルームキ°ベ°ネット W1000×200 下部全巾キ°ベ°ネット | 台 | 1.0 | ¥89,000 | ¥89,000 | 材料 |
| | 洗濯パン 640X640 | INAX PF-6464A/TP-32 | セット | 1.0 | ¥8,100 | ¥8,100 | 材料 |
| | 洗濯水栓(INAX) | INAX LF-12RED-13-RU (単水栓) | セット | 1.0 | ¥2,310 | ¥2,310 | 材料 |
| | | | | | | | |
| | 住宅設備機器工事計 | | | | | ¥1,097,060 | |
| | | | | | | | |

| - | 名称 | 仕様 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---------------|----------------------|-----|------|---------|----------|----|
| P | 屋内電気工事 | | | | | | |
| | 基本費 | 分電盤(14回路) | 式 | 1.0 | ¥30,000 | ¥30,000 | 材工 |
| | 電灯配線 | シーリング/フラット/直付等 | 箇所 | 23.0 | ¥2,200 | ¥50,600 | 材工 |
| | スイッチ配線 | シングルスイッチ | 箇所 | 16.0 | ¥2,200 | ¥35,200 | 材工 |
| | スイッチ配線 | 3路スイッチ(ホタル) | 箇所 | 4.0 | ¥2,450 | ¥9,800 | 材工 |
| | スイッチ配線 | トイレ用消し遅れスイッチ | 箇所 | 2.0 | ¥3,300 | ¥6,600 | 材工 |
| | スイッチ配線 | 浴室用タイマー付きスイッチ | 箇所 | 1.0 | ¥6,600 | ¥6,600 | 材工 |
| | コンセント | 2口コンセント | 箇所 | 22.0 | ¥2,200 | ¥48,400 | 材工 |
| | コンセント | アース付コンセント | 箇所 | 5.0 | ¥2,750 | ¥13,750 | 材工 |
| | コンセント | クーラー/電子レンジ用等 専用コンセント | 箇所 | 6.0 | ¥5,500 | ¥33,000 | 材工 |
| | 外部コンセント | 防水コンセント | 箇所 | 2.0 | ¥3,100 | ¥6,200 | 材工 |
| | カラーテレビドアホン | 松下 VL-SV188X 1:1型 | セット | 1.0 | ¥15,000 | ¥15,000 | 材工 |
| | 電話用アクトレット | 配管のみ | 箇所 | 2.0 | ¥6,100 | ¥12,200 | 材工 |
| | テレビ配線 | アンテナ別途 | 箇所 | 5.0 | ¥4,500 | ¥22,500 | 材工 |
| | テレビ分配器 | 6分配まで | 箇所 | 1.0 | ¥11,000 | ¥11,000 | 材工 |
| | 換気扇 | トイレ用パワフルファン | 箇所 | 2.0 | ¥8,800 | ¥17,600 | 材工 |
| | 火災報知機(煙感知式) | | 箇所 | 5.0 | ¥3,800 | ¥19,000 | 材工 |
| | 引込み配線 | 単3 14回路用(引込みケーブル別途) | 式 | 1.0 | ¥25,000 | ¥25,000 | 材工 |
| | | | | | | | |
| | 屋内電気工事計 | | | | | ¥362,450 | |

| - | 名称 | 仕様 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|------------------|---|----|-----|----------|----------|----|
| Q | 屋内給排水給湯工事 | | | | | | |
| | 屋内給水工事 | 1階/ハツタ [®] -配管 | 箇所 | 7.0 | ¥10,000 | ¥70,000 | 材工 |
| | 屋内給水工事 | 2階立上げ配管 | 箇所 | 1.0 | ¥12,000 | ¥12,000 | 材工 |
| | 屋内給水工事 | 2階/ハツタ [®] -配管 | 箇所 | 2.0 | ¥10,000 | ¥20,000 | 材工 |
| | 屋内給湯工事 | 1階/ハツタ [®] -配管 | 箇所 | 3.0 | ¥13,000 | ¥39,000 | 材工 |
| | 屋内給湯工事 | 2階立上げ配管 | 箇所 | 1.0 | ¥15,000 | ¥15,000 | 材工 |
| | 屋内給湯工事 | 2階/ハツタ [®] -配管 | 箇所 | 1.0 | ¥13,000 | ¥13,000 | 材工 |
| | 屋内雑排水工事 | 1階 | 箇所 | 6.0 | ¥8,000 | ¥48,000 | 材工 |
| | 屋内雑排水工事 | 2階立上げ配管/音ナインSX含む | 箇所 | 1.0 | ¥15,000 | ¥15,000 | 材工 |
| | 屋内雑排水工事 | 2階 | 箇所 | 1.0 | ¥8,000 | ¥8,000 | 材工 |
| | 屋内汚水工事 | 1階 | 箇所 | 1.0 | ¥8,600 | ¥8,600 | 材工 |
| | 屋内汚水工事 | 2階立上げ配管/音ナインSX含む | 箇所 | 1.0 | ¥15,000 | ¥15,000 | 材工 |
| | 屋内汚水工事 | 2階 | 箇所 | 1.0 | ¥8,600 | ¥8,600 | 材工 |
| | 衛生機器取付け工事費 | 便器・水栓・アケサリ-等 | 式 | 1.0 | ¥33,890 | ¥33,890 | 手間 |
| | 屋内給排水給湯工事計 | | | | | ¥306,090 | |
| R | 屋内ガス機器工事 | | | | | | |
| | 給湯機24号 壁掛タイプ | リナイ RUF-A2400SAW 2リトン共 循環金具、リコント [®] 含 | 箇所 | 1.0 | ¥98,020 | ¥98,020 | 材料 |
| | ガス設備工事 | | 式 | 1.0 | ¥162,000 | ¥162,000 | 材工 |
| | ガス機器取付け工事費 | 給湯機/ガス機器 | 式 | 1.0 | ¥10,000 | ¥10,000 | 手間 |
| | 屋内ガス機器工事計 | | | | | ¥270,020 | |

内訳明細書

プラン名 : PLAN A39S

| - | 名 称 | 仕 様 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|--------------------|--------|-----|-----|------------|------------|-----|
| S | 現場経費 | | | | | | |
| | 現場経費 | | 式 | 1.0 | ¥1,416,980 | ¥1,416,980 | |
| | 諸経費 | | | | | ¥1,416,980 | |
| T | 運搬費 | | | | | | |
| | 構造材運搬費 | | 式 | 1.0 | ¥295,000 | ¥295,000 | |
| | 輸入建材運搬費 | | 式 | 1.0 | ¥162,000 | ¥162,000 | |
| | 住設機器運搬費 | | 式 | 1.0 | ¥50,000 | ¥50,000 | |
| | 運搬費計 | | | | | ¥507,000 | |
| U | 設計料 | | | | | | |
| | 設計料 | | 式 | 1.0 | ¥544,120 | ¥544,120 | |
| | 設計関係費用計 | | | | | ¥544,120 | |
| V | 地盤調査、瑕疵保険費用 | | | | | | |
| | 地盤調査、瑕疵担保責任履行保険料 | 検査2回含む | 式 | 1.0 | ¥153,100 | ¥153,100 | |
| | | | | | | ¥0 | |
| | 地盤調査、瑕疵保険関係費用 | | | | | ¥153,100 | |