

-	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
A	仮設工事計					¥1,060,325	
B	基礎工事計					¥2,583,430	
C	構造部材計					¥6,307,075	
D	木工事部材計					¥2,622,955	
E	大工工事計					¥6,367,018	
F	屋根/板金工事計					¥1,371,779	
G	左官/防水工事計					¥1,230,931	
H	外壁工事計					¥5,415,375	
I	タイル/石工事計					¥582,630	
J	外部建具工事計					¥4,400,050	
K	内部建具工事計					¥661,500	
L	内装工事計					¥2,626,660	
M	塗装工事計					¥1,294,852	
N	雑工事計					¥3,735,893	
O	住宅設備機器工事計					¥6,234,260	
P	屋内電気工事計					¥1,873,300	
Q	屋内給排水給湯工事計					¥2,121,850	
R	屋内ガス工事計					¥2,700,200	
-	工事費計					¥53,190,084	
S-1	現場経費					¥5,319,010	
S-2	粗利益					¥9,574,215	
	本体工事費計					¥68,083,309	
T	運搬費計					¥860,000	
U	設計関係費用計					¥2,042,500	
V	瑕疵保証、性能関係費用計					¥1,063,810	
	総工事費計					¥72,049,619	669,482
	調整値引					¥0	
	改計					¥72,049,619	
	消費税					¥3,602,481	
-	御見積金額					¥75,652,100	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
A	仮設工事						
	水盛/遣方/墨出し	木造一般	m ²	181.3	¥350	¥63,455	材工
	仮設水道	工事用水道	式	1.0	¥14,000	¥14,000	損料
	仮設電気	工事用電気	式	1.0	¥15,000	¥15,000	損料
	仮設トイレ	外置きユニットトイレ	式	1.0	¥25,000	¥25,000	損料
	養生/片付/美装	木造一般	m ²	355.8	¥450	¥160,110	手間
	残材処理	梱包材/一般廃棄物等	m ²	355.8	¥1,000	¥355,800	手間
	外部足場	本足場	m ²	355.8	¥1,000	¥355,800	損料
	足場用シート養生	メッシュシート	m ²	355.8	¥200	¥71,160	損料
	仮設工事計					¥1,060,325	
B	基礎工事						
	基本費	ポンプ車・重機回送費・整地等	式	1.0	¥140,000	¥140,000	損料
	土間コンクリート	コンクリート t100 /クラッシャー t50 盛土含む	m ²	38.9	¥3,000	¥116,700	材工
	コンクリート基礎 (外周/界壁立上)	2×4用 立上 550 (GL+400)×150	m	101.6	¥7,500	¥762,270	材工 残土場内処理
	コンクリート基礎 (内周立上)	2×4用 立上 400×150	m	123.3	¥5,500	¥678,150	材工 残土場内処理
	内部パッドコンクリート	鉄筋コンクリート t150 /クラッシャー t50 /防湿シート 0.1mm	m ²	159.6	¥4,500	¥718,200	材工
	床下換気金物	基礎パッドピン 20R-1010(100x100) (60個/ctn) 7ヶ	ctn	14.0	¥7,500	¥105,000	材料
	防鼠材	A型 L 2000 (40本/ctn) 7ヶ	ctn	1.0	¥8,540	¥8,540	材料
	基礎金物	アンカーボルト等	m	181.9	¥300	¥54,570	材料
	基礎工事計					¥2,583,430	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
C	構造部材						
	1階床組木材	210根太 SPF	m ²	159.6	¥2,030	¥323,988	材料
	2階床組木材	210根太 SPF	m ²	179.1	¥2,030	¥363,573	材料
	1階外壁枠組木材	4×4防腐土台/204ｽｯﾄﾞ SPF	m	69.1	¥3,690	¥254,979	材料 階高 2466mm
	2階外壁枠組木材	204ｽｯﾄﾞ SPF	m	62.6	¥3,150	¥197,190	材料 階高 2466mm
	1階内壁枠組木材	4×4防腐土台/204ｽｯﾄﾞ SPF	m	166.3	¥3,690	¥613,780	材料 階高 2466mm
	2階内壁枠組木材	204ｽｯﾄﾞ SPF	m	175.5	¥3,150	¥552,938	材料 階高 2466mm
	外壁妻小壁木材	204ｽｯﾄﾞ SPF	m ²	69.3	¥1,310	¥90,800	材料
	2階天井組木材	206天井根太 SPF	m ²	111.3	¥700	¥77,910	材料
	小屋組木材	206垂木 SPF	m ²	242.1	¥1,040	¥251,784	材料
	棟組木材	210×2棟木 SPF	m	24.8	¥1,080	¥26,784	材料
	造作ﾊﾞﾙｺｰ床組木材	206根太 SPF	m ²	15.9	¥3,120	¥49,608	材料
	造作ﾊﾞﾙｺｰ壁組木材	204ｽｯﾄﾞ SPF	m	42.3	¥2,870	¥121,401	材料
	開口部材	まぐさ/まぐさ受け/まぐさ枠	式	1.0	¥335,500	¥335,500	材料
	補強部材	集成材/LVL	式	1.0	¥268,400	¥268,400	材料
	補足部材	合板/ﾎｰﾄﾞ受け/振止/転止等	式	1.0	¥269,500	¥269,500	材料
	ﾌﾟﾗｯﾄ費	ｽｯﾄﾞ/根太/補足材等	m ²	355.8	¥1,000	¥355,800	材料
	釘・金物等	構造金物類	m ²	355.8	¥1,000	¥355,800	材料
	床下地合板	19mm T&G合板 CSP (4×8)	枚	152.0	¥3,800	¥577,600	材料
	床下地合板	28mm T&G合板 D.FIR (4×8)	枚	58.0	¥7,850	¥455,300	材料
	外壁下地合板	12mm 合板 D.FIR (4×8)	枚	176.0	¥2,900	¥510,400	材料
	屋根下地合板	12mm T&G合板 CSP (2×8)	枚	174.0	¥1,460	¥254,040	材料
	構造部材計					¥6,307,075	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
D	木工事部材						
	造作部材 補足材	コーナー・ト/パ°ッ材/ホ°ト°等	m ²	355.8	¥400	¥142,320	材料
	釘・金物等	造作金物類	m ²	355.8	¥400	¥142,320	材料
	バルコニー防水下地	12mm 不燃ケイカル板	m ²	28.5	¥1,000	¥28,500	材料
	軒天仕上材	12mm 不燃ケイカル板 (一部有孔ホ°ト°)	m ²	48.2	¥1,000	¥48,200	材料
	破風・鼻隠仕上材 (206垂木用)	12mm 不燃ケイカル板	m	69.8	¥400	¥27,920	材料
	物入棚	21mmランパ°コア	m	68.7	¥1,500	¥103,050	材料
	輸入階段(1階~2階)	FITTS 階段板/けこみ板等	式	1.0	¥246,920	¥246,920	材料 △無塗装品
	輸入階段手摺	FITTS 親柱/子柱/ハンド°レル等	式	1.0	¥120,520	¥120,520	材料
	上框	ランディング°ト°ット° オーク材	本	4.0	¥4,680	¥18,720	材料
	サイド°モ°ル	ノ°ジ°ング° オーク材	本	9.0	¥2,000	¥18,000	材料
	床材	15mm カバ°ザ°クラ ム°ワ°ー°リ°ング° クレタ°ン°仕上	箱	153.0	¥5,220	¥798,660	材料 1.64m ² /箱
	床防音下地	田島ル°フ°イ°ング° 遮音Q 74mm	枚	213.0	¥950	¥202,350	材料
	サッ°延長枠	通気工法用付枠 △材	m	259.7	¥150	¥38,955	材料
	無目開口枠(2×4用)	ハイ°ォ°ルト°用枠 7'-0"	本	22.0	¥1,260	¥27,720	材料 △無塗装品
	ハ°°ス(巾木)	SAUDER H623 13'-0"	本	118.0	¥1,280	¥151,040	材料 △無塗装品
	ク°ク°大(廻縁大)	SAUDER H3249 13'-0"	本	102.0	¥1,920	¥195,840	材料 △無塗装品
	ク°ク°小(廻縁小)	SAUDER H3244 13'-0"	本	57.0	¥600	¥34,200	材料 △無塗装品
	ケ°シ°ング° (額縁)	SAUDER H3004A 7'-0"	本	297.0	¥560	¥166,320	材料 △無塗装品
	ケ°シ°ング° (額縁)	SAUDER H3004A 13'-0"	本	35.0	¥1,040	¥36,400	材料 △無塗装品
	煙突下地	下地造作材	式	3.0	¥25,000	¥75,000	材料
	木工事部材計					¥2,622,955	

-	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
E	大工工事						
	基本大工手間	ルーミング	m ²	355.8	¥6,740	¥2,398,092	手間
	基本大工手間	内部造作	m ²	355.8	¥5,200	¥1,850,160	手間
	基本大工手間	界壁工事	m ²	309.9	¥4,500	¥1,394,366	手間
	大工手間	玄関ホ-チ/テラス屋根造作	m ²	4.5	¥5,000	¥22,500	手間
	大工手間	造り付バルコニ-造作	m ²	15.9	¥3,000	¥47,700	手間
	大工手間	吹抜/勾配天井造作	m ²	72.2	¥3,000	¥216,600	手間
	大工手間	木製階段取付費	式	1.0	¥33,000	¥33,000	手間
	大工手間	バ-ラスター階段手摺取付費	m	10.3	¥7,000	¥72,100	手間
	大工手間	定尺 ムクローリング 貼り手間	m ²	238.0	¥1,000	¥238,000	手間
	大工手間	床防音下地 貼り手間	m ²	176.0	¥200	¥35,200	手間
	大工手間	玄関ドア飾り取付費	セット	1.0	¥6,500	¥6,500	手間
	大工手間	窓廻り飾りシャッター取付費	セット	44.0	¥1,200	¥52,800	手間
	大工工事計					¥6,367,018	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
F	屋根/板金工事						
	屋根葺材	ガラベスト切妻	m ²	242.1	¥2,700	¥653,670	材工 ルーフィング共
	残材処理費	屋根葺材	m ²	242.1	¥100	¥24,210	手間
	トップライト水切り	ガラ鉄板	箇所	5.0	¥10,000	¥50,000	材工
	屋根谷	ガラ鉄板	m	7.4	¥1,500	¥11,100	材工
	捨て谷/雨押え	ガラ鉄板	m	20.4	¥1,500	¥30,600	材工
	煙突トップ水切り	銅板	箇所	3.0	¥12,000	¥36,000	材工
	コーシ(妻反)	ガラ鉄板	箇所	2.0	¥4,000	¥8,000	材工
	土台水切り	ガルバリウム鋼板	m	58.6	¥450	¥26,370	材工
	バルコニー水切り	ガラ鉄板	m	42.3	¥600	¥25,380	材工
	バルコニー笠木	ガラ鉄板	m	22.2	¥3,500	¥77,789	材工
	バルコニー笠木	アルミ笠木 スレート	m	42.3	¥5,000	¥211,500	材工
	バルコニー笠木	アルミ笠木 コーナ	箇所	4.0	¥8,000	¥32,000	材工
	バルコニー排水ドレイン	塩ビ製丸型/縦	箇所	6.0	¥5,000	¥30,000	材工
	樋基本費	接合部材/金物等	式	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	縦樋	塩ビ角樋 60角 (杓付)	m	89.4	¥1,000	¥89,400	材工
	軒樋	塩ビ角樋 90巾 (杓付)	m	42.3	¥1,200	¥50,760	材工
	屋根/板金工事計					¥1,371,779	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
G	左官/防水工事						
	土間/階段ブロック積み工事	ホーチ部分 コンクリートブロック d=100	式	1.0	¥20,000	¥20,000	材工
	土間/階段ブロック積み工事	テラス部分 コンクリートブロック d=100	式	5.0	¥10,000	¥50,000	材工
	界床下地	SL材 20mm	m ²	154.5	¥3,000	¥463,601	材工
	テラス床仕上	珪藻土押仕上	m ²	15.9	¥6,000	¥95,400	材工
	基礎巾木	珪藻土刷毛引仕上	m	58.6	¥1,200	¥70,320	材工
	内部コーキング	キッチン/浴室等水廻り	式	10.0	¥10,000	¥100,000	材工
	外部コーキング	外壁(窓廻り/シヨウト部分等)	m	260.6	¥600	¥156,360	材工
	バルコニー防水	FRP防水	m ²	28.5	¥6,500	¥185,250	材工
	ツバカバー	外部建具防水 W=100	式	1.0	¥50,000	¥50,000	材料
	水切シート	外部建具 W=300	式	1.0	¥40,000	¥40,000	材料
	左官/防水工事計					¥1,230,931	
H	外壁工事						
	防水シート	タイベック	m ²	452.3	¥100	¥45,230	材料
	外壁下地	通気工法用胴縁	m ²	452.3	¥400	¥180,920	材料
	外壁乾式タイル	下地サ行インク/タイル平貼り	m ²	452.3	¥10,350	¥4,681,305	材工
	外壁乾式タイル	コーナータイル役物	m	51.0	¥3,500	¥178,500	材工
	残材処理費	外壁下地材/仕上材	m ²	452.3	¥200	¥90,460	手間
	マンテル/カスケット	S-SOLUTION DCH67×7BT	本	1.0	¥9,690	¥9,690	材料
	ビニル(調整可能タイプ)	S-SOLUTION PIL5×108	㎡	1.0	¥11,130	¥11,130	材料
	窓廻り飾りシャッター	M-AMERICA Cathedral 1243-FG	㎡	34.0	¥4,360	¥148,240	材料
	窓廻り飾りシャッター	M-AMERICA Cathedral 1280-FG	㎡	10.0	¥6,990	¥69,900	材料
	外壁工事計					¥5,415,375	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
I	タイル/石工事						
	基本費	砂/セメント/ポンド	式	1.0	¥37,500	¥37,500	材料
	玄関/ホ-子床タイル	テラコッタイル 300角	m ²	18.2	¥2,500	¥45,500	材料
	居室床タイル	テラコッタイル 300角	m	37.1	¥2,500	¥92,750	材料
	キッチン前壁タイル	150角	m ²	10.6	¥2,050	¥21,730	材料
	貼り手間	玄関/ホ-子床タイル	m ²	18.2	¥5,000	¥91,000	手間
	貼り手間	居室床タイル 弾性目地仕様	m ²	37.1	¥6,500	¥241,150	手間
	貼り手間	キッチン前壁タイル	m ²	10.6	¥5,000	¥53,000	手間
	タイル/石工事計					¥582,630	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
J	外部建具工事						
	ファハ-玄関ドア(プロパング)	DISTINCTION SMC46MN-LM	セット	11.0	¥82,010	¥902,110	材料
	PL スライディング ドア	PELLA PLCSC-6081 LOW-E	セット	10.0	¥139,240	¥1,392,400	材料 格子付
	PL ケースメント	PELLA PLCCM-2541 LOW-E	セット	25.0	¥30,120	¥753,000	材料 格子付
	PL ケースメント 2連	PELLA PLCCM-2541-2LR LOW-E	セット	5.0	¥63,160	¥315,800	材料 格子付
	SP CMハ-フサ-ル	PELLA SPCCHCM-5025 LOW-E	セット	1.0	¥86,520	¥86,520	材料 格子付
	ウイントウ-コーナ-防水シート	CB-115	枚	90.0	¥260	¥23,400	材料
	ウイントウ防水パ-ン (平部)	HBP-1800 100mmx1800mm	台	32.0	¥430	¥13,760	材料
	ウイントウ防水パ-ン (コーナ-部)	HBY	セット	90.0	¥350	¥31,500	材料
	ウイントウ防水パ-ン用ス-サー	HBS 5mm x 30mm x 93mm (10本/ctn)	ctn	52.0	¥280	¥14,560	材料
	ハンドルセット	KWIKSET Chelsea-CHL 800-L/R LO-3	個所	11.0	¥17,860	¥196,460	材料 ライフタイムプラス
	デッドボルト	KWIKSET Deadbolt 980-S LO-3	個所	11.0	¥4,260	¥46,860	材料 ライフタイムプラス
	トップライト(手動開閉) スレート用	VELUX GGL-3072V 304 透明合強化PG	セット	5.0	¥59,040	¥295,200	材料
	GGL/GGU用 伸縮タイプロッド	VELUX ZCT 200 180cm	セット	5.0	¥2,880	¥14,400	材料
	GGL/GGU用 ロ-ラ-プ ライト	VELUX RFL 304	セット	5.0	¥6,480	¥32,400	材料
	ロト ケースメント	WINTEK VCA0610-1L/R LOW-E	セット	4.0	¥24,170	¥96,680	材料 浴室用
	建具金物	ドアカ-サ-	個所	11.0	¥10,000	¥110,000	材料
	取付費4	トップライト	個所	5.0	¥15,000	¥75,000	手間
	外部建具工事計					¥4,400,050	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
K	内部建具工事						
	和-ドア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2068	枚	10.0	¥5,080	¥50,800	材料
	和-ドア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2468	枚	4.0	¥5,440	¥21,760	材料
	和-ドア ハイウォールドア	PREMDOR Colonist BF 2068	セット	6.0	¥5,480	¥32,880	材料
	和-ドア ハイウォールドア	PREMDOR Colonist BF 2668	セット	10.0	¥6,020	¥60,200	材料
	和-ドア ハイウォールドア	PREMDOR Colonist BF 4068	セット	8.0	¥10,910	¥87,280	材料
	パネ-セット(空錠)	KWIKSET Commonwealth 720 US-3	箇所	4.0	¥3,080	¥12,320	材料 ホリッシュアラス
	パネ-セット(サムターン錠)	KWIKSET Commonwealth 730 US-3	箇所	10.0	¥3,310	¥33,100	材料 ホリッシュアラス
	内部建具枠材	内部 2×4用ドア枠 3'-0"	本	14.0	¥690	¥9,660	材料
	内部建具枠材	内部 2×4用ドア枠 7'-0"	本	28.0	¥1,830	¥51,240	材料
	内部建具枠材	2×4用 ハイウォール用ドア枠	本	64.0	¥1,330	¥85,120	材料
	内部建具金物	固定丁番 102	枚	42.0	¥690	¥28,980	材料
	建具金物	床付戸当り	箇所	14.0	¥1,280	¥17,920	材料
	建具金物	カセットドア取手	箇所	32.0	¥570	¥18,240	材料
	建具吊込手間1	内装ドア/戸襖/内障子等	箇所	14.0	¥4,000	¥56,000	手間
	建具吊込手間2	カセットドア吊込手間	箇所	24.0	¥4,000	¥96,000	手間
	内部建具工事計					¥661,500	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
L	内装工事						
	内壁下地	12.5mm 石膏ボード (4×8)	枚	721.0	¥1,380	¥994,980	材料
	天井下地	12.5mm 石膏ボード (4×8)	枚	69.0	¥1,380	¥95,220	材料
	1階天井下地 (界床仕様)	12mm 強化石膏ボード (3×8)	枚	68.0	¥1,170	¥79,560	材料
	1階天井下地 (界床仕様)	15mm 強化石膏ボード (3×8)	枚	68.0	¥1,450	¥98,600	材料
	内壁 加工	ビニル加工 (一般普及品)	m ²	1175.3	¥850	¥999,005	材工
	天井 加工	ビニル加工 (一般普及品)	m ²	339.7	¥850	¥288,745	材工
	クッションフロア	TOLI 一般普及品	m ²	41.5	¥1,700	¥70,550	材工
	内装工事計					¥2,626,660	
M	塗装工事						
	一般塗装	巾木/廻り縁/開口枠等 (OS/OP/CL.)	m	1036.9	¥480	¥497,712	材工
	階段塗装/階段手摺塗装	段板/蹴込板/親柱/子柱/ハンドレール等塗装 (OS/OP/CL.)	式	1.0	¥23,000	¥23,000	材工
	建具塗装	腰窓 (OS/OP/CL.)	枚	40.0	¥3,000	¥120,000	材工 ケーシング 塗装共
	建具塗装	掃出/玄関建具 (OS/OP/CL.)	枚	31.0	¥6,000	¥186,000	材工 ケーシング 塗装共
	建具塗装	玄関、勝手口建具 (アイランドドア専用塗料)	缶	11.0	¥7,600	¥83,600	材料
	建具塗装	輸入ドア (OS/OP/CL.)	枚	14.0	¥6,000	¥84,000	材工 ケーシング 塗装共
	建具塗装	加セットドア (OS/OP/CL.)	ドア	32.0	¥6,000	¥192,000	材工 ケーシング 塗装共
	軒天塗装	VP/AEP	m ²	48.2	¥1,000	¥48,200	材工
	破風/鼻隠塗装	VP/AEP	m	69.8	¥800	¥55,840	材工
	玄関ドア飾り塗装	VP/AEP	セット	1.0	¥4,500	¥4,500	材工
	塗装工事計					¥1,294,852	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
N	雑工事						
	断熱材(1階床下)	50mmスタイロフォーム	m ²	159.6	¥750	¥119,700	材料
	断熱材(界壁/階間平天井)	100mm ロックウール	m ²	764.2	¥450	¥343,898	材工
	断熱材(屋根勾配)	100mm アクアフォーム 現場発泡ウレタン	m ²	253.0	¥1,830	¥462,990	材工
	断熱材(2×4外壁)	70mm アクアフォーム 現場発泡ウレタン	m ²	277.6	¥1,500	¥416,400	材工
	ハール-ハリア(外気面)	0.2mm外気面	m ²	583.7	¥100	¥58,370	材料
	天井点検口	アルミ枠 450×415 (ホワイト)	箇所	5.0	¥3,000	¥15,000	材料
	床下点検口	アルミ枠 600×600 (ホワイト)	箇所	5.0	¥4,000	¥20,000	材料
	ハンガーパイプ	ステンレス 32φ	m	17.9	¥2,000	¥35,800	材料
	防腐防蟻処理	土壌処理共	m ²	181.3	¥750	¥135,975	材工
	窓廻断熱材	ハンテックフォーム グリーン#300 発泡ウレタンフォーム	ctn	2.0	¥11,880	¥23,760	材料 12本/CTN
	バルコニーパテション	材工	箇所	8.0	¥35,000	¥280,000	材工
	丸型ターミネーション	Majestic SK8" RLTSK8	台	4.0	¥14,000	¥56,000	材料
	給気口(台所) 耐雨150	アイム NO.150A (内)	台	10.0	¥8,750	¥87,500	材工
	ウエザーカー、ダクト	LD-15+WK-15D	台	10.0	¥6,170	¥61,700	材工
	浴室ユニット用換気扇フード	(三菱)P-13CV	台	10.0	¥1,880	¥18,800	材工
	24時間計画換気工事	ルロ換気システム LF-400DC 標準配管部材、自然給気口5カ	式	10.0	¥160,000	¥1,600,000	材工
	雑工事計					¥3,735,893	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
○	住宅設備機器工事						
	I形スタンダードキッチン 水栓共	ミッドシステムキッチン ノーティル I型 W=2100	セット	4.0	¥170,680	¥682,720	材料
	ミニキッチン 換気扇付	ミッドミニキッチン W=1200	セット	6.0	¥98,790	¥592,740	材料
	ユニットバス	TOTO バスピア KYV-1216UNG2AR	セット	10.0	¥290,690	¥2,906,900	材工
	カウンター洗面化粧台	CAT洗面化粧台 W750xD600xH750	台	4.0	¥82,530	¥330,120	材料
	洗髪洗面化粧台 コンポ-ネットシリーズ W1200	TOTO洗面化粧台 LDSJ120GASA	台	6.0	¥102,580	¥615,480	材料
	化粧鏡 (一面鏡)	TOTO LMZ750HR	台	10.0	¥19,590	¥195,900	材料
	ウォシュレット一体型便器/手洗付	TOTO ZC1 CES9032BLE	セット	10.0	¥74,000	¥740,000	材料
	紙巻器	TOTO YH46	個所	10.0	¥3,390	¥33,900	材料
	タオル掛け	TOTO YT46	個所	10.0	¥3,240	¥32,400	材料
	洗濯パン 640X640	INAX PF-6464A/TP-32	セット	10.0	¥8,100	¥81,000	材料
	洗濯水栓(INAX)	INAX LF-12RED-13-RU (単水栓)	セット	10.0	¥2,310	¥23,100	材料
	住宅設備機器工事計					¥6,234,260	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
P	屋内電気工事						
	基本費	分電盤(14回路)	式	10.0	¥30,000	¥300,000	材工
	電灯配線	シーリング/フラット/直付等	箇所	75.0	¥2,200	¥165,000	材工
	スイッチ配線	シングルスイッチ	箇所	35.0	¥2,200	¥77,000	材工
	スイッチ配線	3路スイッチ(枠ル)	箇所	20.0	¥2,450	¥49,000	材工
	スイッチ配線	トイレ用消し遅れスイッチ	箇所	10.0	¥3,300	¥33,000	材工
	スイッチ配線	浴室用タイマー付きスイッチ	箇所	10.0	¥6,600	¥66,000	材工
	コンセント	2口コンセント	箇所	70.0	¥2,200	¥154,000	材工
	コンセント	アース付コンセント	箇所	30.0	¥2,750	¥82,500	材工
	コンセント	クーラー/電子レンジ用等 専用コンセント	箇所	20.0	¥5,500	¥110,000	材工
	外部コンセント	防水コンセント	箇所	10.0	¥3,100	¥31,000	材工
	カラーテレビドアホン	松下 VL-SV188X	セット	10.0	¥15,000	¥150,000	材工
	電話用アウトレット	配管のみ	箇所	10.0	¥6,100	¥61,000	材工
	テレビ配線	アンテナ別途	箇所	10.0	¥4,500	¥45,000	材工
	換気扇	トイレ用パイルファン	箇所	10.0	¥8,800	¥88,000	材工
	換気扇用ダクト	配管100φ	箇所	22.0	¥6,000	¥132,000	材工
	火災報知機(煙感知式)		箇所	21.0	¥3,800	¥79,800	材工
	引込み配線	単3 14回路用(引込みケーブル別途)	式	10.0	¥25,000	¥250,000	材工
	屋内電気工事計					¥1,873,300	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
Q	屋内給排水給湯工事						
	屋内給水工事	1階/ハツタ°-配管	箇所	30.0	¥10,000	¥300,000	材工
	屋内給水工事	2階立上げ配管	箇所	5.0	¥12,000	¥60,000	材工
	屋内給水工事	2階/ハツタ°-配管	箇所	30.0	¥10,000	¥300,000	材工
	屋内給湯工事	1階/ハツタ°-配管	箇所	15.0	¥13,000	¥195,000	材工
	屋内給湯工事	2階立上げ配管	箇所	5.0	¥15,000	¥75,000	材工
	屋内給湯工事	2階/ハツタ°-配管	箇所	15.0	¥13,000	¥195,000	材工
	屋内雑排水工事	1階	箇所	25.0	¥8,000	¥200,000	材工
	屋内雑排水工事	2階立上げ配管/音ナイ〇SX含む	箇所	5.0	¥15,000	¥75,000	材工
	屋内雑排水工事	2階	箇所	25.0	¥8,000	¥200,000	材工
	屋内汚水工事	1階	箇所	5.0	¥8,600	¥43,000	材工
	屋内汚水工事	2階立上げ配管/音ナイ〇SX含む	箇所	5.0	¥15,000	¥75,000	材工
	屋内汚水工事	2階	箇所	5.0	¥8,600	¥43,000	材工
	衛生機器取付け工事費	便器・水栓・アケサリ-等	式	1.0	¥360,850	¥360,850	手間
	屋内給排水給湯工事計					¥2,121,850	
R	屋内ガス機器工事						
	給湯機24号 壁掛タイプ	リナイ RUF-A2400SAW 2リトン共 循環金具、リナイコード含	箇所	10.0	¥98,020	¥980,200	材料
	ガス設備工事		式	10.0	¥162,000	¥1,620,000	材工
	ガス機器取付け工事費	給湯機/ガス機器	式	1.0	¥100,000	¥100,000	手間
	屋内ガス機器工事計					¥2,700,200	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
S	現場経費						
	現場経費		式	1.0	¥5,319,010	¥5,319,010	
	諸経費					¥5,319,010	
T	運搬費						
	構造材運搬費		式	1.0	¥630,000	¥630,000	
	輸入建材運搬費		式	1.0	¥140,000	¥140,000	
	石/タイル運搬費		式	1.0	¥40,000	¥40,000	
	住設機器運搬費		式	1.0	¥50,000	¥50,000	
	運搬費計					¥860,000	
U	設計料						
	設計料		式	1.0	¥2,042,500	¥2,042,500	
	設計関係費用計					¥2,042,500	
V	瑕疵保証、性能評価費用						
	地盤調査、瑕疵保証（検査4回含む）		式	1.0	¥188,000	¥188,000	
	住宅性能評価	設計性能評価、建設性能評価	式	1.0	¥875,810	¥875,810	
	瑕疵保証、性能評価費用計					¥1,063,810	