

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
A	仮設工事計					¥483,545	
B	基礎工事計					¥863,400	
C	構造部材計					¥2,100,011	
D	木工事部材計					¥1,362,100	
E	大工工事計					¥2,170,380	
F	屋根/板金工事計					¥491,485	
G	左官/防水工事計					¥191,600	
H	外壁工事計					¥2,397,030	
I	タイル/石工事計					¥170,580	
J	外部建具工事計					¥1,166,346	
K	内部建具工事計					¥251,310	
L	内装工事計					¥693,330	
M	塗装工事計					¥457,328	
N	雑工事計					¥802,395	
O	住宅設備機器工事計					¥1,007,500	
P	屋内電気工事計					¥411,700	
Q	屋内給排水給湯工事計					¥312,090	
R	屋内ガス機器工事計					¥231,900	
-	工事費計					¥15,564,030	
S-1	現場経費					¥1,556,403	
S-2	粗利益					¥2,801,525	
	本体工事費計					¥19,921,958	
T	運搬費計					¥415,000	
U	設計料計					¥597,660	
V	瑕疵保証、性能関係費用計					¥311,290	
	総工事費計					¥21,245,908	
	調整値引					¥0	
	改計					¥21,245,908	
	消費税					¥1,062,295	

-	御見積金額					¥22,308,203	
-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
A	<b>仮設工事</b>						
	水盛/遣方/墨出し	木造一般	m <sup>2</sup>	80.2	¥350	¥28,070	材工
	仮設水道	工事用水道	式	1.0	¥14,000	¥14,000	損料
	仮設電気	工事用電気	式	1.0	¥15,000	¥15,000	損料
	仮設トイレ	外置きユニットトイレ	式	1.0	¥25,000	¥25,000	損料
	養生/片付/美装工事	木造一般	m <sup>2</sup>	151.5	¥450	¥68,175	手間
	残材処理	梱包材/一般廃棄物等	m <sup>2</sup>	151.5	¥1,000	¥151,500	手間
	外部足場	本足場	m <sup>2</sup>	151.5	¥1,000	¥151,500	損料
	足場用シート養生	メッシュシート	m <sup>2</sup>	151.5	¥200	¥30,300	損料
	仮設工事計					¥483,545	
B	<b>基礎工事</b>						
	基本費	ポンプ車・重機回送費・整地等	式	1.0	¥70,000	¥70,000	損料
	土間コンクリート	コンクリート t100 /クラッシャー t50 盛土含む	m <sup>2</sup>	16.4	¥3,000	¥49,200	材工
	コンクリート基礎 (外周立上)	2×4用 立上 550 (GL+400)×150	m	37.3	¥7,500	¥279,750	材工 残土場内処理
	コンクリート基礎 (内周立上)	2×4用 立上 400×150	m	22.2	¥5,500	¥122,100	材工 残土場内処理
	内部ベタコンクリート	鉄筋コンクリート t150 /クラッシャー t50 /防湿シート 0.1mm	m <sup>2</sup>	65.5	¥4,500	¥294,750	材工
	床下換気金物	基礎パッキン JOTO KP-A15	m	59.5	¥500	¥29,750	材料
	基礎金物	アンカーボルト等	m	59.5	¥300	¥17,850	材料
	基礎工事計					¥863,400	

-	御見積金額					¥22,308,203		
C	<b>構造部材</b>	構造部材の各単価は木材価格の変動により変わる場合がありますので、ご了承下さい						
	1階床組木材	210根太 SPF	m <sup>2</sup>	65.5	¥1,910	¥125,105	材料	
	2階床組木材	210根太 SPF	m <sup>2</sup>	76.7	¥1,910	¥146,497	材料	
	1階外壁枠組木材	4×6防腐土台/204スタット <sup>®</sup> SPF	m	38.2	¥3,570	¥136,374	材料 階高 2466mm	
	2階外壁枠組木材	204スタット <sup>®</sup> SPF	m	35.8	¥2,990	¥107,042	材料 階高 2466mm	
	1階内壁枠組木材	4×6防腐土台/204スタット <sup>®</sup> SPF	m	27.8	¥3,570	¥99,246	材料 階高 2466mm	
	2階内壁枠組木材	204スタット <sup>®</sup> SPF	m	33.5	¥2,990	¥100,165	材料 階高 2466mm	
	外壁妻小壁木材	204スタット <sup>®</sup> SPF	m <sup>2</sup>	23.4	¥1,260	¥29,484	材料	
	1階/ホ-リ天井組木材	206天井根太 SPF	m <sup>2</sup>	1.9	¥660	¥1,254	材料	
	2階天井組木材	206天井根太 SPF	m <sup>2</sup>	79.5	¥660	¥52,470	材料	
	小屋組木材	206垂木 SPF	m <sup>2</sup>	111.6	¥990	¥110,484	材料	
	棟組木材	210×2棟木 SPF	m	10.5	¥1,020	¥10,710	材料	
	開口部材	まぐさ/まぐさ受け/まぐさ枠	式	1.0	¥111,600	¥111,600	材料	
	補強部材	集成材/LVL	式	1.0	¥89,280	¥89,280	材料	
	補足部材	合板/ホ-ド受け/振止/転止等	式	1.0	¥98,700	¥98,700	材料	
	フレカト費	スタット <sup>®</sup> /根太/補足材等	m <sup>2</sup>	151.5	¥1,000	¥151,500	材料	
	釘・金物等	構造金物類	m <sup>2</sup>	151.5	¥1,000	¥151,500	材料	
	床下地合板	19mm T&G合板 CSP(4×8)	枚	28.0	¥3,800	¥106,400	材料	
	床下地合板	28mm T&G合板 D.FIR(4×8)	枚	24.0	¥5,900	¥141,600	材料	
	外壁下地合板	12mm 合板 D.FIR(4×8)	枚	78.0	¥2,700	¥210,600	材料	
	屋根下地合板	12mm T&G合板 CSP(2×8)	枚	80.0	¥1,500	¥120,000	材料	
	<b>構造部材計</b>					¥2,100,011		

-	御見積金額					¥22,308,203	
D	<b>木工事部材</b>						
	造作部材 補足材	コーナービート/パッキン材/ボンド等	m <sup>2</sup>	151.5	¥400	¥60,600	材料
	釘・金物等	造作金物類	m <sup>2</sup>	151.5	¥400	¥60,600	材料
	SRバー	防振材 ビス共	m <sup>2</sup>	52.8	¥1,100	¥58,080	材料
	軒天仕上材	12mm 不燃ケイカル板 (一部有孔ボード)	m <sup>2</sup>	20.5	¥1,000	¥20,500	材料
	破風・鼻隠仕上材 (206垂木用)	12mm 不燃ケイカル板	m	48.5	¥400	¥19,400	材料
	物入棚	21mmランパニアコア	m	16.2	¥1,500	¥24,300	材料
	輸入階段(1階~2階)	FITTS 階段板/けこみ板等	式	1.0	¥69,890	¥69,890	材料 へム無塗装品
	輸入階段手摺	FITTS 親柱/子柱/ハンドル等	式	1.0	¥76,110	¥76,110	材料
	上框	ランディングトレッド オーク材	ft	8.0	¥760	¥6,080	材料
	サイドモール	ノーシング オーク材	ft	13.0	¥230	¥2,990	材料
	床材	ROBBINS 19mm オーク ムクフロリング ウレタン仕上	箱	35.0	¥11,610	¥406,350	材料 1.86m <sup>2</sup> /箱
	床材	MITSUI 15mm カバザクラ ムクフロリング ウレタン仕上	箱	47.0	¥5,220	¥245,340	材料 1.64m <sup>2</sup> /箱
	床防音下地	田島ルーフィング 遮音Q ア4mm	m <sup>2</sup>	82.0	¥840	¥68,880	材料
	サッシ延長枠	通気工法用付枠 へム材	m	131.6	¥150	¥19,740	材料
	無目開口枠(2×4用)	ハイフォールド用枠 7'-0"	本	3.0	¥1,320	¥3,960	材料 へム無塗装品
	へース(巾木)	SAUDER H623 13'-0"	本	43.0	¥1,350	¥58,050	材料 へム無塗装品
	クラウン大(廻縁大)	SAUDER H3249 13'-0"	本	39.0	¥2,020	¥78,780	材料 へム無塗装品
	クラウン小(廻縁小)	SAUDER H3244 13'-0"	本	14.0	¥630	¥8,820	材料 へム無塗装品
	ケーシング(額縁)	SAUDER H3004A 7'-0"	本	67.0	¥590	¥39,530	材料 へム無塗装品
	ケーシング(額縁)	SAUDER H3004A 13'-0"	本	31.0	¥1,100	¥34,100	材料 へム無塗装品
	木工事部材計					¥1,362,100	

-	御見積金額					¥22,308,203	
E	<b>大工工事</b>						
	基本大工手間	フレーミング	m <sup>2</sup>	151.5	¥6,600	¥999,900	手間
	基本大工手間	内部造作	m <sup>2</sup>	151.5	¥5,200	¥787,800	手間
	屋根勾配割増大工手間	屋根勾配 6寸以上 8寸未満	m <sup>2</sup>	111.6	¥500	¥55,800	手間
	大工手間	玄関ポーチ/テラス屋根造作	m <sup>2</sup>	5.4	¥5,000	¥27,000	手間
	大工手間	SRバー取付費	m <sup>2</sup>	52.8	¥600	¥31,680	手間
	大工手間	木製階段取付費	式	1.0	¥33,000	¥33,000	手間
	大工手間	ハラスター階段手摺取付費	m	5.4	¥7,000	¥37,800	手間
	大工手間	乱尺 ムクフローリング 貼り手間	m <sup>2</sup>	60.4	¥1,000	¥60,400	手間
	大工手間	定尺 ムクフローリング 貼り手間	m <sup>2</sup>	73.1	¥1,000	¥73,100	手間
	大工手間	床防音下地 貼り手間	m <sup>2</sup>	82.0	¥200	¥16,400	手間
	大工手間	コラム柱取付費	本	2.0	¥8,000	¥16,000	手間
	大工手間	窓廻り飾りシャッター取付費	セット	25.0	¥1,200	¥30,000	手間
	大工手間	ビークペディメント取付費	個所	1.0	¥1,500	¥1,500	手間
	大工工事計					¥2,170,380	
F	<b>屋根/板金工事</b>						
	屋根葺材	カラーベスト 切妻	m <sup>2</sup>	111.6	¥2,700	¥301,320	材工 ルーフイング共
	残材処理費	屋根葺材	m <sup>2</sup>	111.6	¥100	¥11,160	手間
	屋根急勾配割増	6寸以上 8寸未満	m <sup>2</sup>	111.6	¥600	¥66,960	手間
	捨て谷/雨押え	カラー鉄板	m	3.8	¥1,500	¥5,700	材工
	コーニス(妻反)	カラー鉄板	箇所	4.0	¥4,000	¥16,000	材工
	土台水切り	ガルバリウム鋼板	m	37.3	¥450	¥16,785	材工
	樋基本費	接合部材/金物等	式	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	縦樋	塩ビ角樋 60角 (ホワイト)	m	28.8	¥1,000	¥28,800	材工
	軒樋	塩ビ角樋 90巾 (ホワイト)	m	24.8	¥1,200	¥29,760	材工
	屋根/板金工事計					¥491,485	

-	御見積金額					¥22,308,203	
G	<b>左官/防水工事</b>						
	土間/階段ブロック積み工事	ポーチ部分 コンクリートブロック d=100	式	1.0	¥20,000	¥20,000	材工
	土間/階段ブロック積み工事	勝手口/テラス部分 コンクリートブロック d=100	式	1.0	¥10,000	¥10,000	材工
	ポーチ柱化粧台座	コンクリートブロック造 450×450	箇所	2.0	¥8,000	¥16,000	材工
	基礎巾木	モルタル刷毛引仕上	m	37.3	¥1,200	¥44,760	材工
	内部コーキング	キッチン/浴室等水廻り	式	1.0	¥10,000	¥10,000	材工
	外部コーキング	外壁(窓廻り/ジョイント部分等)	m	121.4	¥600	¥72,840	材工
	ツバハイテーパー	外部建具防水 W=100	式	1.0	¥10,000	¥10,000	材料
	水切シート	外部建具/軒裏防水 W=300	式	1.0	¥8,000	¥8,000	材料
	左官/防水工事計					¥191,600	
H	<b>外壁工事</b>						
	防水シート	タイベック	m <sup>2</sup>	191.6	¥100	¥19,160	材料
	外壁下地	通気工法用胴縁	m <sup>2</sup>	191.6	¥400	¥76,640	材料
	外壁乾式タイル	下地サイディング/タイル平貼り	m <sup>2</sup>	191.6	¥10,350	¥1,983,060	材工
	外壁乾式タイル	コーナータイル役物	m	39.6	¥3,500	¥138,600	材工
	残材処理費	外壁下地材/仕上材	m <sup>2</sup>	191.6	¥200	¥38,320	手間
	窓廻り飾りシャッター	M-AMERICA Cathedral 1243-FG	ペア	1.0	¥4,600	¥4,600	材料
	窓廻り飾りシャッター	M-AMERICA Cathedral 1248-FG	ペア	14.0	¥4,830	¥67,620	材料
	窓廻り飾りシャッター	M-AMERICA Cathedral 1255-FG	ペア	10.0	¥5,360	¥53,600	材料
	ヒール外ペティメント	S-SOLUTION PCP91	箇所	1.0	¥15,430	¥15,430	材料
	外壁工事計					¥2,397,030	

-	御見積金額					¥22,308,203	
I	<b>タイル/石工事</b>						
	基本費	砂/セメント/ホント	式	1.0	¥7,500	¥7,500	材料
	玄関/ホーチ床タイル	テラコッタタイル 300角	m <sup>2</sup>	13.5	¥2,500	¥33,750	材料
	テラス/勝手口床タイル	テラコッタタイル 300角	m <sup>2</sup>	5.8	¥2,500	¥14,500	材料
	キッチン前壁タイル	輸入タイル 150角	m <sup>2</sup>	2.6	¥2,050	¥5,330	材料
	貼り手間	玄関/ホーチ床タイル	m <sup>2</sup>	13.5	¥5,000	¥67,500	手間
	貼り手間	テラス/勝手口床タイル	m <sup>2</sup>	5.8	¥5,000	¥29,000	手間
	貼り手間	キッチン前壁タイル	m <sup>2</sup>	2.6	¥5,000	¥13,000	手間
	タイル/石工事計					¥170,580	
J	<b>外部建具工事</b>						
	ファイバー玄関ドア(フレハング)	DISTINCTION SMC46MN-LM	セット	1.0	¥74,400	¥74,400	材料
	スチールテラスドア(フレハング)	PEACHTREE A19P 2668 LOW-E	セット	1.0	¥60,150	¥60,150	材料 格子付
	PL ダブルハング	PELLA PLCDH-2947 LOW-E	セット	11.0	¥30,880	¥339,680	材料 格子付
	PL ダブルハング	PELLA PLCDH-2953 LOW-E	セット	7.0	¥33,420	¥233,940	材料 格子付
	PL ダブルハング	PELLA PLCDH-2941 LOW-E	セット	1.0	¥28,340	¥28,340	材料 格子付
	PL ダブルハング 2連	PELLA PLCDH-2947-2W LOW-E	セット	3.0	¥64,420	¥193,260	材料 格子付
	PL ダブルハング 2連	PELLA PLCDH-2953-2W LOW-E	セット	2.0	¥69,540	¥139,080	材料 格子付
	PL オーニング	PELLA PLCAW-3521 LOW-E	セット	1.0	¥27,830	¥27,830	材料 格子付
	ウインドウコーナー防水シート	CB-115	枚	52.0	¥258	¥13,416	材料
	ハンドルセット	KWIKSET Chelsea-CA 800 LO-3	個所	1.0	¥15,160	¥15,160	材料 ゴールト
	ノブセット(本締錠)	KWIKSET Circa 740 LO-3	個所	1.0	¥3,960	¥3,960	材料 ゴールト
	デッドボルト	KWIKSET Deadbolt 980 LO-3	個所	1.0	¥4,120	¥4,120	材料 ゴールト
	シングルハング	WINTEK VSH7514-1H LOW-E	セット	1.0	¥23,010	¥23,010	材料 浴室用
	建具金物	ドアクロザー	個所	1.0	¥10,000	¥10,000	材料
	外部建具工事計					¥1,166,346	

-	御見積金額					¥22,308,203	
K	<b>内部建具工事</b>						
	ホロコア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2068	枚	2.0	¥5,360	¥10,720	材料
	ホロコア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2468	枚	1.0	¥5,740	¥5,740	材料
	ホロコア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2668	枚	4.0	¥6,010	¥24,040	材料
	ホロコア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2468	枚	1.0	¥5,740	¥5,740	材料 ポケットドア
	ガラス入り内装ドア	BUFFELEN N-1515 2868	セット	1.0	¥21,590	¥21,590	材料
	ホロコア ハイフォルトドア	PREMDOR Colonist BF 2668	セット	1.0	¥6,350	¥6,350	材料
	ホロコア ハイフォルトドア	PREMDOR Colonist BF 5068	セット	2.0	¥12,700	¥25,400	材料
	ノブセット(空錠)	KWIKSET Circa 720 US-3	箇所	6.0	¥2,200	¥13,200	材料 コールト
	ノブセット(サムターン錠)	KWIKSET Circa 730 US-3	箇所	2.0	¥2,320	¥4,640	材料 コールト
	ポケットドア用金物	鍵付引手 #1521 US-3	箇所	1.0	¥1,440	¥1,440	材料 コールト
	内部建具枠材	内部 2×4用ドア枠 3'-0"	本	8.0	¥720	¥5,760	材料
	内部建具枠材	内部 2×4用ドア枠 7'-0"	本	16.0	¥1,920	¥30,720	材料
	内部建具枠材	2×4用 ハイフォルト用ドア枠	本	9.0	¥1,320	¥11,880	材料
	内部建具枠材	ポケットドアフレームセット	セット	1.0	¥7,640	¥7,640	材料
	内部建具金物	固定丁番 102	枚	24.0	¥640	¥15,360	材料
	建具金物	床付戸当り	箇所	8.0	¥1,280	¥10,240	材料
	建具金物	クローゼットドア取手	箇所	5.0	¥570	¥2,850	材料
	建具吊込手間1	内装ドア/戸襖/内障子等	箇所	9.0	¥4,000	¥36,000	手間
	建具吊込手間2	クローゼットドア吊込手間	箇所	3.0	¥4,000	¥12,000	手間
	内部建具工事計					¥251,310	

-	御見積金額					¥22,308,203	
L	<b>内装工事</b>						
	内壁下地	12.5mm 石膏ボード(814*2419)	枚	181.0	¥450	¥81,450	材料
	天井下地	12.5mm 石膏ボード(814*2419)	枚	77.0	¥450	¥34,650	材料
	水廻り内壁下地	12.5mm 耐水ボード(4×8)	枚	24.0	¥800	¥19,200	材料
	水廻り天井下地	12.5mm 耐水ボード(4×8)	枚	5.0	¥800	¥4,000	材料
	内壁 クロス	ビニールクロス(一般普及品)	m <sup>2</sup>	261.6	¥850	¥222,360	材工
	天井 クロス	ビニールクロス(一般普及品)	m <sup>2</sup>	97.2	¥850	¥82,620	材工
	内壁 ドライウォール	目地テープング 水性塗料仕上	m <sup>2</sup>	82.5	¥1,700	¥140,250	材工
	天井 ドライウォール	目地テープング 水性塗料仕上	m <sup>2</sup>	52.8	¥1,700	¥89,760	材工
	クッションフロア	TOLI 一般普及品	m <sup>2</sup>	11.2	¥1,700	¥19,040	材工
	内装工事計					¥693,330	
M	<b>塗装工事</b>						
	一般塗装	巾木/廻り縁/開口枠等(OS/OP/CL.)	m	343.6	¥480	¥164,928	材工
	階段塗装	階段段板/けこみ板等塗装(OS/OP/CL.)	式	1.0	¥23,000	¥23,000	材工
	建具塗装	腰窓(OS/OP/CL.)	枚	31.0	¥3,000	¥93,000	材工 ケーシング塗装共
	建具塗装	掃出サツ/玄関建具(OS/OP/CL.)	枚	2.0	¥6,000	¥12,000	材工 ケーシング塗装共
	建具塗装	玄関、勝手口建具(ファイバードア専用塗料)	缶	1.0	¥5,000	¥5,000	材料
	建具塗装	輸入ドア(OS/OP/CL.)	枚	9.0	¥6,000	¥54,000	材工 ケーシング塗装共
	建具塗装	クローゼットドア(OS/OP/CL.)	ヘア	5.0	¥6,000	¥30,000	材工 ケーシング塗装共
	軒天塗装	VP/AEP	m <sup>2</sup>	20.5	¥1,200	¥24,600	材工
	破風/鼻隠塗装	VP/AEP	m	48.5	¥800	¥38,800	材工
	コラム柱塗装	VP/AEP	本	2.0	¥5,000	¥10,000	材工
	ピークペイント塗装	VP/AEP	個所	1.0	¥2,000	¥2,000	材工
	塗装工事計					¥457,328	

-	御見積金額						¥22,308,203	
N	<b>雑工事</b>							
	断熱材(1階床下)	50mmスタイロフォーム	m <sup>2</sup>	65.5	¥750	¥49,125		材料
	断熱材(階間平天井)	100mm ロックウール	m <sup>2</sup>	68.0	¥450	¥30,600		材料
	断熱材(屋根勾配)	100mm 現場発泡ウレタン	m <sup>2</sup>	100.0	¥1,830	¥183,000		材料
	断熱材(2×4外壁)	70mm 現場発泡ウレタン	m <sup>2</sup>	143.7	¥1,500	¥215,550		材料
	ペーパーバリア(外気面)	0.15mm外気面	m <sup>2</sup>	268.1	¥100	¥26,810		材料
	天井点検口	アルミ枠 450×415 (ホワイト)	箇所	1.0	¥3,000	¥3,000		材料
	床下点検口	アルミ枠 600×600 (ホワイト)	箇所	1.0	¥4,000	¥4,000		材料
	ハンガーパイプ	ステンレス 32φ	m	9.2	¥2,000	¥18,400		材料
	防腐防蟻処理	土壌処理共	m <sup>2</sup>	80.2	¥750	¥60,150		材工
	フルテットコラム	D-PACIFIC 8"×8"-F	本	2.0	¥25,880	¥51,760		材料
	24時間計画換気工事	ルフロ換気システム LF-400DC 標準配管部材、自然給気口5カ所	式	1.0	¥160,000	¥160,000		材工
	雑工事計					¥802,395		
O	<b>住宅設備機器工事</b>							
	I形 スタンドキッチン 水栓共	オリジナルキッチン オーク突板面材 I型 W=2700	セット	1.0	¥285,000	¥285,000		材料
	ユニットバス	TOTO バスピア KYV-1616UNG2AR	セット	1.0	¥317,090	¥317,090		材工
	洗髪洗面化粧台 コンポネントJシリーズ W900	TOTO洗面化粧台 LDSJ90LBMAR	台	1.0	¥67,490	¥67,490		材料
	化粧鏡(一面鏡)	TOTO LMZ750HR	台	1.0	¥19,590	¥19,590		材料
	ウォシュレット一体型便器/手洗無	TOTO ZC1 CES9032BE	セット	2.0	¥70,000	¥140,000		材料
	紙巻器	INAX CF-22H	セット	2.0	¥1,470	¥2,940		材料
	タオル掛	INAX KF-71D	セット	2.0	¥1,440	¥2,880		材料
	レストルーム手洗キャビネット	CATレストルームキャビネット W900	台	2.0	¥81,800	¥163,600		材料
	洗濯パン 800X640	INAX PF-8064A*	セット	1.0	¥6,600	¥6,600		材料
	洗濯水栓(INAX)	INAX LF-12RED-13-RU(単水栓)	セット	1.0	¥2,310	¥2,310		材料
	住宅設備機器工事計					¥1,007,500		

-	御見積金額					¥22,308,203	
P	<b>屋内電気工事</b>						
	基本費	分電盤(20回路)	式	1.0	¥45,000	¥45,000	材工
	電灯配線	シーリング/ブラケット/直付等	箇所	22.0	¥2,200	¥48,400	材工
	スイッチ配線	シングルスイッチ	箇所	16.0	¥2,200	¥35,200	材工
	スイッチ配線	3路スイッチ(ホテル)	箇所	3.0	¥2,450	¥7,350	材工
	スイッチ配線	トイレ用消し遅れスイッチ	箇所	2.0	¥3,300	¥6,600	材工
	スイッチ配線	浴室用タイマー付きスイッチ	箇所	1.0	¥6,600	¥6,600	材工
	コンセント	2口コンセント	箇所	22.0	¥2,200	¥48,400	材工
	コンセント	アース付コンセント	箇所	3.0	¥2,750	¥8,250	材工
	コンセント	クーラー/電子レンジ用等 専用コンセント	箇所	5.0	¥5,500	¥27,500	材工
	外部コンセント	防水コンセント	箇所	2.0	¥3,100	¥6,200	材工
	カラーテレビアホン	松下 VL-SV188X	セット	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	電話用アウトレット	配管のみ	箇所	2.0	¥6,100	¥12,200	材工
	テレビ配線	アンテナ別途	箇所	5.0	¥4,500	¥22,500	材工
	テレビ分配器	6分配まで	箇所	1.0	¥11,000	¥11,000	材工
	換気扇	トイレ用パイプファン	箇所	2.0	¥8,800	¥17,600	材工
	換気扇	浴室用	箇所	1.0	¥24,700	¥24,700	材工
	火災報知機(煙感知式)		箇所	9.0	¥3,800	¥34,200	材工
	引込み配線	単3 20回路用(引込みホール別途)	式	1.0	¥35,000	¥35,000	材工
	<b>屋内電気工事計</b>					<b>¥411,700</b>	

-	御見積金額					¥22,308,203	
Q	<b>屋内給排水給湯工事</b>						
	屋内給水工事	1階/ヘッダー配管	箇所	7.0	¥10,000	¥70,000	材工
	屋内給水工事	2階立上げ配管	箇所	1.0	¥12,000	¥12,000	材工
	屋内給水工事	2階/ヘッダー配管	箇所	2.0	¥10,000	¥20,000	材工
	屋内給湯工事	1階/ヘッダー配管	箇所	4.0	¥13,000	¥52,000	材工
	屋内雑排水工事	1階	箇所	5.0	¥8,000	¥40,000	材工
	屋内雑排水工事	2階立上げ配管/音ナインSX含む	箇所	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	屋内雑排水工事	2階	箇所	1.0	¥8,000	¥8,000	材工
	屋内汚水工事	1階	箇所	1.0	¥8,600	¥8,600	材工
	屋内汚水工事	2階立上げ配管/音ナインSX含む	箇所	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	屋内汚水工事	2階	箇所	1.0	¥8,600	¥8,600	材工
	衛生機器取付け工事費	便器・水栓・アクセサリ等	式	1.0	¥62,890	¥62,890	手間
	屋内給排水給湯工事計					¥312,090	
R	<b>屋内ガス機器工事</b>						
	給湯機能付風呂釜 壁掛タイプ	NORITZ GT-2428AWX 2リモコン共 循環金具、リモコンコート含む	箇所	1.0	¥59,900	¥59,900	材料
	ガス設備工事		式	1.0	¥162,000	¥162,000	材工
	ガス機器取付け工事費	給湯機/ガス機器	式	1.0	¥10,000	¥10,000	手間
	屋内ガス機器工事計					¥231,900	
S	<b>現場経費</b>						
	現場経費		式	1.0	¥1,556,410	¥1,556,410	
	諸経費					¥1,556,410	

-	御見積金額					¥22,308,203	
T	<b>運搬費</b>						
	構造材運搬費		式	1.0	¥217,000	¥217,000	
	輸入建材運搬費		式	1.0	¥93,000	¥93,000	
	石/タイル運搬費		式	1.0	¥40,000	¥40,000	
	住設機器運搬費		式	1.0	¥65,000	¥65,000	
	別途経費計					¥415,000	
U	<b>設計料</b>						
	設計料		式	1.0	¥597,660	¥597,660	
	設計料計					¥597,660	
V	<b>瑕疵保証、性能評価費用</b>						
	地盤調査、瑕疵保証(検査4回含む)		式	1.0	¥148,000	¥148,000	
	住宅性能評価		式	1.0	¥163,290	¥163,290	
	瑕疵保証、性能評価費用計					¥311,290	