

内訳明細書

プラン名 : PLAN C46N

-	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
A	仮設工事計					¥490,555	
B	基礎工事計					¥1,000,310	
C	構造部材計					¥2,292,821	
D	木工事部材計					¥1,477,060	
E	大工工事計					¥2,164,440	
F	屋根/板金工事計					¥424,305	
G	左官/防水工事計					¥192,080	
H	外壁工事計					¥2,472,555	
I	タイル/石工事計					¥178,368	
J	外部建具工事計					¥1,258,860	
K	内部建具工事計					¥260,830	
L	内装工事計					¥897,325	
M	塗装工事計					¥473,884	
N	雑工事計					¥910,958	
O	住宅設備機器工事計					¥1,119,330	
P	屋内電気工事計					¥389,650	
Q	屋内給排水給湯工事計					¥277,090	
R	屋内ガス工事計					¥270,020	
-	工事費計					¥16,550,441	
S-1	現場経費					¥1,655,050	
S-2	粗利益					¥2,979,079	
	本体工事費計					¥21,184,570	
T	運搬費計					¥547,000	
U	設計関係費用計					¥635,540	
V	地盤調査、瑕疵担保保険関係費用計					¥187,000	
	総工事費計					¥22,554,110	484,202
	調整値引					¥0	
	改計					¥22,554,110	
	消費税					¥1,127,706	
-	御見積金額					¥23,681,816	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
A	<b>仮設工事</b>						
	水盛/遣方/墨出し	木造一般	m <sup>2</sup>	81.3	¥350	¥28,455	材工
	仮設水道	工事用水道	式	1.0	¥14,000	¥14,000	損料
	仮設電気	工事用電気	式	1.0	¥15,000	¥15,000	損料
	仮設トイレ	外置きユニット	式	1.0	¥25,000	¥25,000	損料
	養生/片付/美装	木造一般	m <sup>2</sup>	154.0	¥450	¥69,300	手間
	残材処理	梱包材/一般廃棄物等	m <sup>2</sup>	154.0	¥1,000	¥154,000	手間
	外部足場	本足場	m <sup>2</sup>	154.0	¥1,000	¥154,000	損料
	足場用シート養生	メッシュシート	m <sup>2</sup>	154.0	¥200	¥30,800	損料
	仮設工事計					¥490,555	
B	<b>基礎工事</b>						
	基本費	ポンプ車・重機回送費・整地等	式	1.0	¥70,000	¥70,000	損料
	土間コンクリート	コンクリート t100 /クラッシャー t50 盛土含む	m <sup>2</sup>	16.0	¥3,000	¥48,000	材工
	コンクリート基礎 (外周立上)	2×4用 立上 550 (GL+400)×150	m	37.7	¥9,500	¥358,150	材工 残土場内処理
	コンクリート基礎 (内周立上)	2×4用 立上 400×150	m	27.7	¥5,500	¥152,350	材工 残土場内処理
	内部ハタコンクリート	鉄筋コンクリート t150 /クラッシャー t50 /防湿シート 0.1mm	m <sup>2</sup>	69.7	¥4,500	¥313,650	材工
	床下換気金物	基礎パッキン 20R-1010(100x100) (60個/ctn) フレック	ctn	4.0	¥7,500	¥30,000	材料
	防鼠材	A型 L 2000 (40本/ctn) フレック	ctn	1.0	¥8,540	¥8,540	材料
	基礎金物	アンカーボルト等	m	65.4	¥300	¥19,620	材料
	基礎工事計					¥1,000,310	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
C	<b>構造部材</b>	<b>構造部材の各単価は木材価格の変動により変わる場合がありますのでご了承下さい</b>					
	1階床組木材	210根太 SPF	m <sup>2</sup>	69.7	¥1,990	¥138,703	材料
	2階床組木材	210根太 SPF	m <sup>2</sup>	78.3	¥1,990	¥155,817	材料
	1階外壁枠組木材	4×4防腐土台/204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m	38.6	¥3,670	¥141,662	材料 階高 2466mm
	2階外壁枠組木材	204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m	35.8	¥3,080	¥110,264	材料 階高 2466mm
	1階内壁枠組木材	4×4防腐土台/204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m	27.7	¥3,670	¥101,659	材料 階高 2466mm
	2階内壁枠組木材	204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m	38.8	¥3,080	¥119,504	材料 階高 2466mm
	外壁妻小壁木材	204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m <sup>2</sup>	23.4	¥1,290	¥30,186	材料
	1階/1階天井組木材	206天井根太 SPF	m <sup>2</sup>	3.0	¥680	¥2,040	材料
	2階天井組木材	206天井根太 SPF	m <sup>2</sup>	78.3	¥680	¥53,244	材料
	小屋組木材	206垂木 SPF	m <sup>2</sup>	111.1	¥1,020	¥113,322	材料
	棟組木材	210×2棟木 SPF	m	12.0	¥1,060	¥12,720	材料
	開口部材	まぐさ/まぐさ受け/まぐさ枠	式	1.0	¥120,500	¥120,500	材料
	補強部材	集成材/LVL	式	1.0	¥96,400	¥96,400	材料
	補足部材	合板/ﾎｰﾄﾞ受け/振止/転止等	式	1.0	¥125,900	¥125,900	材料
	ﾌﾟﾗｯﾄﾞ費	ｽﾀｯﾄﾞ/根太/補足材等	m <sup>2</sup>	154.0	¥1,000	¥154,000	材料
	釘・金物等	構造金物類	m <sup>2</sup>	154.0	¥1,000	¥154,000	材料
	床下地合板	19mm T&G針葉樹合板 (4×8)	枚	28.0	¥3,800	¥106,400	材料
	床下地合板	28mm T&G針葉樹合板 (4×8)	枚	25.0	¥8,100	¥202,500	材料
	外壁下地合板	12mm 針葉樹合板 (4×8)	枚	78.0	¥3,000	¥234,000	材料
	屋根下地合板	12mm T&G針葉樹合板 (2×8)	枚	80.0	¥1,500	¥120,000	材料
	構造部材計					¥2,292,821	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
D	<b>木工事部材</b>						
	造作部材 補足材	コーナー・ト/パッキング材/ホント等	m <sup>2</sup>	154.0	¥400	¥61,600	材料
	釘・金物等	造作金物類	m <sup>2</sup>	154.0	¥400	¥61,600	材料
	SRバー	防振材 ヒース共	m <sup>2</sup>	52.8	¥1,100	¥58,080	材料
	軒天仕上材	12mm 不燃ケイカル板 (一部有孔ホント)	m <sup>2</sup>	20.3	¥1,000	¥20,300	材料
	破風・鼻隠仕上材 (206垂木用)	12mm 不燃ケイカル板	m	48.5	¥400	¥19,400	材料
	物入棚	21mmランバーク	m	22.4	¥1,500	¥33,600	材料
	輸入階段(1階~2階)	FITTS 階段板/けこみ板等	式	1.0	¥86,600	¥86,600	材料 無塗装品
	輸入階段手摺	FITTS 親柱/子柱/ハンドレール等	式	1.0	¥73,440	¥73,440	材料
	上框	ラテイングレット オーク材	本	1.0	¥4,680	¥4,680	材料
	サイドモール	ラジング オーク材	本	2.0	¥2,000	¥4,000	材料
	床材	ROBBINS 19mm オーク ムクローリング ウルタン仕上	箱	34.0	¥11,610	¥394,740	材料 1.86m <sup>2</sup> /箱
	床材	15mm ナラ ムクローリング ウルタン仕上 (WN-0001)15x90x1820	箱	46.0	¥6,930	¥318,780	材料 1.64m <sup>2</sup> /箱
	床防音下地	田島ルフィング 遮音Q 74mm	枚	100.0	¥950	¥95,000	材料

-	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	サツ延長枠	通気工法用付枠 ㏍材	m	131.6	¥150	¥19,740	材料
	無目開口枠(2×4用)	ハ`イォルト`用枠 7'-0"	本	5.0	¥1,260	¥6,300	材料 ㏍無塗装品
	ハ`ス(巾木)	SAUDER H623 13'-0"	本	45.0	¥1,280	¥57,600	材料 ㏍無塗装品
	クワン大(廻縁大)	SAUDER H3249 13'-0"	本	42.0	¥1,920	¥80,640	材料 ㏍無塗装品
	クワン小(廻縁小)	SAUDER H3244 13'-0"	本	14.0	¥600	¥8,400	材料 ㏍無塗装品
	ケーシング(額縁)	SAUDER H3004A 7'-0"	本	72.0	¥560	¥40,320	材料 ㏍無塗装品
	ケーシング(額縁)	SAUDER H3004A 13'-0"	本	31.0	¥1,040	¥32,240	材料 ㏍無塗装品
	木工事部材計					¥1,477,060	

-	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
E	<b>大工工事</b>						
	基本大工手間	ルーミング	m <sup>2</sup>	154.0	¥6,740	¥1,037,960	手間
	基本大工手間	内部造作	m <sup>2</sup>	154.0	¥5,200	¥800,800	手間
	大工手間	玄関ホーチ/テラス屋根造作	m <sup>2</sup>	5.6	¥5,000	¥28,000	手間
	大工手間	SRバ-取付費	m <sup>2</sup>	52.8	¥600	¥31,680	手間
	大工手間	木製階段取付費	式	1.0	¥33,000	¥33,000	手間
	大工手間	バスター階段手摺取付費	m	5.4	¥7,000	¥37,800	手間
	大工手間	乱尺 ムクローリング 貼り手間	m <sup>2</sup>	59.6	¥1,000	¥59,600	手間
	大工手間	定尺 ムクローリング 貼り手間	m <sup>2</sup>	71.5	¥1,000	¥71,500	手間
	大工手間	床防音下地 貼り手間	m <sup>2</sup>	83.0	¥200	¥16,600	手間
	大工手間	コラム柱取付費	本	2.0	¥8,000	¥16,000	手間
	大工手間	窓廻り飾りシャッター取付費	セト	25.0	¥1,200	¥30,000	手間
	大工手間	ヒークハデメント取付費	個所	1.0	¥1,500	¥1,500	手間
	大工工事計					¥2,164,440	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
F	<b>屋根/板金工事</b>						
	屋根葺材	ｶﾗｰﾊﾞｽﾄ 切妻	m <sup>2</sup>	111.1	¥2,700	¥299,970	材工 ルーフィング共
	残材処理費	屋根葺材	m <sup>2</sup>	111.1	¥100	¥11,110	手間
	捨て谷/雨押え	ｶﾗｰ鉄板	m	3.8	¥1,500	¥5,700	材工
	ｺｰｽ(妻反)	ｶﾗｰ鉄板	箇所	4.0	¥4,000	¥16,000	材工
	土台水切り	ｶﾙﾊﾞﾘｰﾑ鋼板	m	37.7	¥450	¥16,965	材工
	樋基本費	接合部材/金物等	式	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	縦樋	塩ビ角樋 60角 (杓付)	m	29.8	¥1,000	¥29,800	材工
	軒樋	塩ビ角樋 90巾 (杓付)	m	24.8	¥1,200	¥29,760	材工
	屋根/板金工事計					¥424,305	
G	<b>左官/防水工事</b>						
	土間/階段ﾌﾞｯｸ積み工事	ﾎﾟｰﾁ部分 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞｯｸ d=100	式	1.0	¥20,000	¥20,000	材工
	土間/階段ﾌﾞｯｸ積み工事	勝手口/ﾃﾗｽ部分 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞｯｸ d=100	式	1.0	¥10,000	¥10,000	材工
	ﾎﾟｰﾁ柱化粧台座	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞｯｸ造 450×450	箇所	2.0	¥8,000	¥16,000	材工
	基礎巾木	ﾓﾙﾀﾙ刷毛引仕上	m	37.7	¥1,200	¥45,240	材工
	内部ｺｰｷﾝｸﾞ	ｷｯﾁﾝ/浴室等水廻り	式	1.0	¥10,000	¥10,000	材工
	外部ｺｰｷﾝｸﾞ	外壁(窓廻り/ｼﾞｮｲﾝﾄ部分等)	m	121.4	¥600	¥72,840	材工
	ﾀｰﾊﾞｲｰﾌﾟ	外部建具防水 W=100	式	1.0	¥10,000	¥10,000	材料
	水切ｼｰﾄ	外部建具 W=300	式	1.0	¥8,000	¥8,000	材料
	左官/防水工事計					¥192,080	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
H	<b>外壁工事</b>						
	防水シート	タイバック	m <sup>2</sup>	199.1	¥100	¥19,910	材料
	外壁下地	通気工法用胴縁	m <sup>2</sup>	199.1	¥400	¥79,640	材料
	外壁乾式タイル	下地サイディング/タイル平貼り	m <sup>2</sup>	199.1	¥10,350	¥2,060,685	材工
	外壁乾式タイル	コーナータイル役物	m	39.6	¥3,500	¥138,600	材工
	残材処理費	外壁下地材/仕上材	m <sup>2</sup>	199.1	¥200	¥39,820	手間
	窓廻り飾りシャッター	M-AMERICA Cathedral 1243-FG	個	1.0	¥4,360	¥4,360	材料
	窓廻り飾りシャッター	M-AMERICA Cathedral 1248-FG	個	14.0	¥4,580	¥64,120	材料
	窓廻り飾りシャッター	M-AMERICA Cathedral 1255-FG	個	10.0	¥5,080	¥50,800	材料
	ヒートカットメント	S-SOLUTION PCP91	個所	1.0	¥14,620	¥14,620	材料
	外壁工事計					¥2,472,555	
I	<b>タイル/石工事</b>						
	基本費	砂/セメント/ボンド	式	1.0	¥7,500	¥7,500	材料
	玄関/ホーチ床タイル	テラコッタイル 300角	m <sup>2</sup>	13.8	¥2,500	¥34,500	材料
	テラス/勝手口床タイル	テラコッタイル 300角	m <sup>2</sup>	5.8	¥2,500	¥14,500	材料
	キッチン前壁タイル	INAX ミステイタミックス100角	m <sup>2</sup>	2.6	¥3,180	¥8,268	材料
	貼り手間	玄関/ホーチ床タイル	m <sup>2</sup>	13.8	¥5,000	¥69,000	手間
	貼り手間	テラス/勝手口床タイル	m <sup>2</sup>	5.8	¥5,000	¥29,000	手間
	貼り手間	キッチン前壁タイル	m <sup>2</sup>	2.6	¥6,000	¥15,600	手間
	タイル/石工事計					¥178,368	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
J	<b>外部建具工事</b>						
	ファイバ-玄関ドア(ﾌﾟﾗﾝｸﾞ)	DISTINCTION SMC46MN-LM	セット	1.0	¥82,010	¥82,010	材料
	ファイバ-勝手口(ﾌﾟﾗﾝｸﾞ)	DISTINCTION SMC46MN-CLR	セット	1.0	¥77,450	¥77,450	材料
	PLﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾝｸﾞ	PELLA PLCDH-2941 LOW-E	セット	1.0	¥28,160	¥28,160	材料 格子付
	PLﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾝｸﾞ	PELLA PLCDH-2947 LOW-E	セット	11.0	¥30,600	¥336,600	材料 格子付
	PLﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾝｸﾞ	PELLA PLCDH-2953 LOW-E	セット	7.0	¥33,000	¥231,000	材料 格子付
	PLﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾝｸﾞ 2連	PELLA PLCDH-2947-2W LOW-E	セット	3.0	¥64,240	¥192,720	材料 格子付
	PLﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾝｸﾞ 2連	PELLA PLCDH-2953-2W LOW-E	セット	2.0	¥69,160	¥138,320	材料 格子付
	PL ﾓｰﾆﾝｸﾞ	PELLA PLCAW-3521 LOW-E	セット	1.0	¥27,200	¥27,200	材料 格子付
	ｳｲﾝﾄﾞｳｰｺｰﾅｰ防水ｼｰﾄ	CB-115	枚	52.0	¥240	¥12,480	材料
	ｳｲﾝﾄﾞｳ防水ﾊﾟﾝ (平部)	HBP-1800 100mmx1800mm	台	16.0	¥590	¥9,440	材料
	ｳｲﾝﾄﾞｳ防水ﾊﾟﾝ (ｺｰﾅｰ部)	HBV	セット	52.0	¥480	¥24,960	材料
	ｳｲﾝﾄﾞｳ防水ﾊﾟﾝ用ｽﾊﾟｰｻｰ	HBS 5mm x 30mm x 93mm (10本/ctn)	ctn	25.0	¥390	¥9,750	材料
	ﾊﾝﾄﾞﾙｾｯﾄ	KWIKSET Chelsea-CHL 800-L/R LO-3	個所	1.0	¥18,930	¥18,930	材料 ライフタイムガラス
	ﾊﾝﾄﾞﾙｾｯﾄ(ﾀﾞﾐｰ)	KWIKSET Chelsea-CHL 802-L/R LO-3	個所	1.0	¥16,190	¥16,190	材料 ライフタイムガラス
	ﾃﾞｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	KWIKSET Deadbolt 980-S LO-3	個所	2.0	¥5,320	¥10,640	材料 ライフタイムガラス
	ｼﾝｸﾞﾙﾊﾝｸﾞ	WINTEK VSH7514-1H LOW-E	セット	1.0	¥23,010	¥23,010	材料 浴室用
	建具金物	ﾄﾞｱｺｰｻｰ	個所	2.0	¥10,000	¥20,000	材料
	外部建具工事計					¥1,258,860	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
K	<b>内部建具工事</b>						
	和-ドア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2068	枚	2.0	¥5,080	¥10,160	材料
	和-ドア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2468	枚	1.0	¥5,440	¥5,440	材料
	和-ドア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2668	枚	4.0	¥5,690	¥22,760	材料
	和-ドア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2468	枚	1.0	¥5,440	¥5,440	材料 ホットドア
	ガラス入り内装ドア	BUFFELEN 1515 2868	セット	1.0	¥21,960	¥21,960	材料
	和-ドア バイフォールトドア	PREMDOR Colonist BF 2668	セット	1.0	¥6,020	¥6,020	材料
	和-ドア バイフォールトドア	PREMDOR Colonist BF 5068	セット	2.0	¥12,030	¥24,060	材料
	レバーセット(空錠)	KWIKSET Commonwealth 720 US-3	箇所	6.0	¥3,540	¥21,240	材料 ホットドア
	レバーセット(サムターン錠)	KWIKSET Commonwealth 730 US-3	箇所	2.0	¥3,770	¥7,540	材料 ホットドア
	ホットドア用金物	鍵付引手 #335 US-3	箇所	1.0	¥2,510	¥2,510	材料 ホットドア
	内部建具枠材	内部 2×4用ドア枠 3'-0"	本	8.0	¥720	¥5,760	材料
	内部建具枠材	内部 2×4用ドア枠 7'-0"	本	16.0	¥1,920	¥30,720	材料
	内部建具枠材	2×4用 バイフォールト用ドア枠	本	9.0	¥1,330	¥11,970	材料
	内部建具枠材	ホットドアフレームセット	セット	1.0	¥7,600	¥7,600	材料
	内部建具金物	固定丁番 102	枚	24.0	¥690	¥16,560	材料
	建具金物	床付戸当り	箇所	8.0	¥1,280	¥10,240	材料
	建具金物	カセットドア取手	箇所	5.0	¥570	¥2,850	材料
	建具吊込手間1	内装ドア/戸襖/内障子等	箇所	9.0	¥4,000	¥36,000	手間
	建具吊込手間2	カセットドア吊込手間	箇所	3.0	¥4,000	¥12,000	手間
	内部建具工事計					¥260,830	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
L	<b>内装工事</b>						
	内壁下地	12.5mm 石膏ボード (4×8)	枚	164.0	¥1,380	¥226,320	材料
	天井下地	12.5mm 石膏ボード (4×8)	枚	56.0	¥1,380	¥77,280	材料
	内壁 加工	ビニル加工 (一般普及品)	m <sup>2</sup>	300.3	¥850	¥255,255	材工
	天井 加工	ビニル加工 (一般普及品)	m <sup>2</sup>	95.2	¥850	¥80,920	材工
	内壁 ドライウォール	目地テープング 水性塗料仕上	m <sup>2</sup>	87.5	¥1,700	¥148,750	材工
	天井 ドライウォール	目地テープング 水性塗料仕上	m <sup>2</sup>	52.8	¥1,700	¥89,760	材工
	クッションフロア	TOLI 一般普及品	m <sup>2</sup>	11.2	¥1,700	¥19,040	材工
	内装工事計					¥897,325	
M	<b>塗装工事</b>						
	一般塗装	巾木/廻り縁/開口枠等 (OS/OP/CL.)	m	365.8	¥480	¥175,584	材工
	階段塗装/階段手摺塗装	段板/蹴込板/親柱/子柱/ハンドレール等塗装 (OS/OP/CL.)	式	1.0	¥23,000	¥23,000	材工
	建具塗装	腰窓 (OS/OP/CL.)	枚	31.0	¥3,000	¥93,000	材工 ケーシング 塗装共
	建具塗装	掃出ツツ/玄関建具 (OS/OP/CL.)	枚	2.0	¥6,000	¥12,000	材工 ケーシング 塗装共
	建具塗装	玄関、勝手口建具 (ファイバードア専用塗料)	缶	2.0	¥7,600	¥15,200	材料
	建具塗装	輸入ドア (OS/OP/CL.)	枚	9.0	¥6,000	¥54,000	材工 ケーシング 塗装共
	建具塗装	加セツトドア (OS/OP/CL.)	ペア	5.0	¥6,000	¥30,000	材工 ケーシング 塗装共
	軒天塗装	VP/AEP	m <sup>2</sup>	20.3	¥1,000	¥20,300	材工
	破風/鼻隠塗装	VP/AEP	m	48.5	¥800	¥38,800	材工
	コラム柱塗装	VP/AEP	本	2.0	¥5,000	¥10,000	材工
	ビーム・カテメント塗装	VP/AEP	箇所	1.0	¥2,000	¥2,000	材工
	塗装工事計					¥473,884	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
N	<b>雑工事</b>						
	断熱材(1階床下)	50mmスタイロフォーム	m <sup>2</sup>	69.7	¥750	¥52,275	材料
	断熱材(階間平天井)	100mm ロックウール	m <sup>2</sup>	69.2	¥450	¥31,140	材工
	断熱材(屋根勾配)	100mm アクアフォーム 現場発泡ウレタン	m <sup>2</sup>	115.8	¥1,830	¥211,958	材工
	断熱材(2×4外壁)	70mm アクアフォーム 現場発泡ウレタン	m <sup>2</sup>	154.0	¥1,500	¥231,000	材工
	ハーフ-ハーフ(外気面)	0.2mm外気面	m <sup>2</sup>	296.9	¥100	¥29,690	材料
	高气密高断熱天井点検口	アルミ枠 450×415 (柵付)	箇所	1.0	¥18,000	¥18,000	材料
	高气密高断熱床下点検口	アルミ枠 600×600 (柵付)	箇所	1.0	¥19,000	¥19,000	材料
	ハンガーパイプ	ステンレス 32φ	m	9.6	¥2,000	¥19,200	材料
	防腐防蟻処理	土壌処理共	m <sup>2</sup>	81.3	¥750	¥60,975	材工
	窓廻断熱材	ハンデフォーム グリーン# 300 発泡ウレタンフォーム	ctn	1.0	¥11,880	¥11,880	材料 12本/CTN
	フルネットコラム	D-PACIFIC 8"×8'-F	本	2.0	¥24,520	¥49,040	材料
	給気口(台所) 耐雨150	アイム NO.150A (内)	台	1.0	¥8,750	¥8,750	材工
	ウェザースタップ、ダクト	LD-15+WK-15D	台	1.0	¥6,170	¥6,170	材工
	浴室ユニット用換気扇フード	(三菱)P-13CV	台	1.0	¥1,880	¥1,880	材工
	24時間計画換気工事	ルロ換気システム LF-400DC 標準配管部材、自然給気口5カ	式	1.0	¥160,000	¥160,000	材工
	雑工事計					¥910,958	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
○	<b>住宅設備機器工事</b>						
	I形 オールライト 水栓共	TOTOシステムキッチン スタイルF I型 W=2550	セット	1.0	¥338,400	¥338,400	材工
	ユニットバス	TOTO バスピア KYV-1616UNG2AR	セット	1.0	¥317,090	¥317,090	材工
	洗髪洗面化粧台 コンポ-ネットシリーズ W1200	TOTO洗面化粧台 LDSJ120GASA	台	1.0	¥102,580	¥102,580	材料
	化粧鏡 (一面鏡)	TOTO LMZ750HR	台	1.0	¥19,590	¥19,590	材料
	ウォシュレット一体型便器/手洗無	TOTO ZC1 CES9032BE	セット	2.0	¥70,000	¥140,000	材料
	紙巻器	TOTO YH46	個所	2.0	¥3,390	¥6,780	材料
	タオルリング	TOTO YT46	個所	2.0	¥3,240	¥6,480	材料
	リストルーム手洗キバネット	CATリストルームキバネット W1000 x 200 下部全巾キバネット	台	2.0	¥89,000	¥178,000	材料
	洗濯パン 640X640	INAX PF-6464A/TP-32	セット	1.0	¥8,100	¥8,100	材料
	洗濯水栓(INAX)	INAX LF-12RED-13-RU (単水栓)	セット	1.0	¥2,310	¥2,310	材料
	住宅設備機器工事計					¥1,119,330	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
P	<b>屋内電気工事</b>						
	基本費	分電盤(20回路)	式	1.0	¥45,000	¥45,000	材工
	電灯配線	シーリング/フラット/直付等	箇所	23.0	¥2,200	¥50,600	材工
	スイッチ配線	シングルスイッチ	箇所	16.0	¥2,200	¥35,200	材工
	スイッチ配線	3路スイッチ(ホタル)	箇所	4.0	¥2,450	¥9,800	材工
	スイッチ配線	トイレ用消し遅れスイッチ	箇所	2.0	¥3,300	¥6,600	材工
	スイッチ配線	浴室用タイマー付きスイッチ	箇所	1.0	¥6,600	¥6,600	材工
	コンセント	2口コンセント	箇所	23.0	¥2,200	¥50,600	材工
	コンセント	アース付コンセント	箇所	5.0	¥2,750	¥13,750	材工
	コンセント	クーラー/電子レンジ用等 専用コンセント	箇所	6.0	¥5,500	¥33,000	材工
	外部コンセント	防水コンセント	箇所	2.0	¥3,100	¥6,200	材工
	カラーテレビドアホン	松下 VL-SV188X 1:1型	セット	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	電話用アクトレット	配管のみ	箇所	2.0	¥6,100	¥12,200	材工
	テレビ配線	アンテナ別途	箇所	5.0	¥4,500	¥22,500	材工
	テレビ分配器	6分配まで	箇所	1.0	¥11,000	¥11,000	材工
	換気扇	トイレ用バグイフファン	箇所	2.0	¥8,800	¥17,600	材工
	火災報知機(煙感知式)		箇所	5.0	¥3,800	¥19,000	材工
	引込み配線	単3 20回路用(引込みホース別途)	式	1.0	¥35,000	¥35,000	材工
	屋内電気工事計					¥389,650	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
Q	<b>屋内給排水給湯工事</b>						
	屋内給水工事	1階/ハツタ <sup>®</sup> -配管	箇所	7.0	¥10,000	¥70,000	材工
	屋内給水工事	2階立上げ配管	箇所	1.0	¥12,000	¥12,000	材工
	屋内給水工事	2階/ハツタ <sup>®</sup> -配管	箇所	2.0	¥10,000	¥20,000	材工
	屋内給湯工事	1階/ハツタ <sup>®</sup> -配管	箇所	3.0	¥13,000	¥39,000	材工
	屋内雑排水工事	1階	箇所	6.0	¥8,000	¥48,000	材工
	屋内雑排水工事	2階立上げ配管/音ナインSX含む	箇所	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	屋内雑排水工事	2階	箇所	1.0	¥8,000	¥8,000	材工
	屋内汚水工事	1階	箇所	1.0	¥8,600	¥8,600	材工
	屋内汚水工事	2階立上げ配管/音ナインSX含む	箇所	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	屋内汚水工事	2階	箇所	1.0	¥8,600	¥8,600	材工
	衛生機器取付け工事費	便器・水栓・アケサリ-等	式	1.0	¥32,890	¥32,890	手間
	屋内給排水給湯工事計					¥277,090	
R	<b>屋内ガス機器工事</b>						
	給湯機24号 壁掛タイプ	リナイ RUF-A2400SAW 2リナイ共 循環金具、リナイコード含	箇所	1.0	¥98,020	¥98,020	材料
	ガス設備工事		式	1.0	¥162,000	¥162,000	材工
	ガス機器取付け工事費	給湯機/ガス機器	式	1.0	¥10,000	¥10,000	手間
	屋内ガス機器工事計					¥270,020	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
S	<b>現場経費</b>						
	現場経費		式	1.0	¥1,655,050	¥1,655,050	
	諸経費					¥1,655,050	
T	<b>運搬費</b>						
	構造材運搬費		式	1.0	¥295,000	¥295,000	
	輸入建材運搬費		式	1.0	¥162,000	¥162,000	
	石/タイル運搬費		式	1.0	¥40,000	¥40,000	
	住設機器運搬費		式	1.0	¥50,000	¥50,000	
	運搬費計					¥547,000	
U	<b>設計料</b>						
	設計料		式	1.0	¥635,540	¥635,540	
	設計関係費用計					¥635,540	
V	<b>地盤調査、瑕疵保険費用</b>						
	地盤調査、瑕疵担保責任履行保険料	検査2回含む	式	1.0	¥187,000	¥187,000	
						¥0	
	地盤調査、瑕疵保険関係費用					¥187,000	