

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
A	仮設工事計					¥586,600	
B	基礎工事計					¥1,052,960	
C	構造部材計					¥2,251,257	
D	木工事部材計					¥1,583,685	
E	大工工事計					¥2,310,660	
F	屋根/板金工事計					¥680,245	
G	左官/防水工事計					¥151,860	
H	外壁工事計					¥882,550	
I	タイル/石工事計					¥106,710	
J	外部建具工事計					¥830,654	
K	内部建具工事計					¥322,040	
L	内装工事計					¥780,265	
M	塗装工事計					¥708,342	
N	雑工事計					¥767,830	
O	住宅設備機器工事計					¥774,990	
P	屋内電気工事計					¥401,850	
Q	屋内給排水給湯工事計					¥198,490	
R	屋内ガス機器工事計					¥231,900	
-	工事費計					¥14,622,888	
S-1	現場経費					¥1,462,289	
S-2	粗利益					¥2,632,120	
	本体工事費計					¥18,717,297	
T	運搬費計					¥365,000	
U	設計料計					¥561,520	
V	瑕疵保証、性能関係費用計					¥292,460	
	総工事費計					¥19,936,277	
	調整値引					¥0	
	改計					¥19,936,277	
	消費税					¥996,814	
-	御見積金額					¥20,933,091	

-	御見積金額					¥20,933,091	
-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
A	仮設工事						
	水盛/遣方/墨出し	木造一般	m ²	92.2	¥350	¥32,270	材工
	仮設水道	工事用水道	式	1.0	¥14,000	¥14,000	損料
	仮設電気	工事用電気	式	1.0	¥15,000	¥15,000	損料
	仮設トイレ	外置きユニットトイレ	式	1.0	¥25,000	¥25,000	損料
	養生/片付/美装工事	木造一般	m ²	155.0	¥450	¥69,750	手間
	残材処理	梱包材/一般廃棄物等	m ²	155.0	¥1,000	¥155,000	手間
	外部足場	本足場	m ²	155.0	¥1,000	¥155,000	損料
	足場用シート養生	メッシュシート	m ²	155.0	¥200	¥31,000	損料
	屋根足場	屋根勾配 6寸以上	m ²	149.3	¥600	¥89,580	損料
	仮設工事計					¥586,600	
B	基礎工事						
	基本費	ポンプ車・重機回送費・整地等	式	1.0	¥70,000	¥70,000	損料
	土間コンクリート	コンクリート t100 /クラッシャー t50 盛土含む	m ²	11.9	¥3,000	¥35,700	材工
	コンクリート基礎 (外周立上)	2×4用 立上 550 (GL+400)×150	m	40.1	¥7,500	¥300,750	材工 残土場内処理
	コンクリート基礎 (内周立上)	2×4用 立上 400×150	m	37.1	¥5,500	¥204,050	材工 残土場内処理
	内部ベタコンクリート	鉄筋コンクリート t150 /クラッシャー t50 /防湿シート 0.1mm	m ²	84.6	¥4,500	¥380,700	材工
	床下換気金物	基礎パッキン JOTO KP-A15	m	77.2	¥500	¥38,600	材料
	基礎金物	アンカーボルト等	m	77.2	¥300	¥23,160	材料
	基礎工事計					¥1,052,960	

-	御見積金額					¥20,933,091	
C	構造部材	構造部材の各単価は木材価格の変動により変わる場合がありますので、ご了承下さい					
	1階床組木材	210根太 SPF	m ²	84.6	¥1,910	¥161,586	材料
	2階床組木材	210根太 SPF	m ²	91.2	¥1,910	¥174,192	材料
	1階外壁枠組木材	4×6防腐土台/204スタット [®] SPF	m	41.1	¥3,570	¥146,727	材料 階高 2466mm
	1階内壁枠組木材	4×6防腐土台/204スタット [®] SPF	m	46.3	¥3,570	¥165,291	材料 階高 2466mm
	2階内壁枠組木材	204スタット [®] SPF	式	1.0	¥144,770	¥144,770	材料
	外壁妻小壁木材	204スタット [®] SPF	m ²	44.5	¥1,260	¥56,070	材料
	1階/ホ-子天井組木材	206天井根太 SPF	m ²	1.2	¥660	¥792	材料
	2階天井組木材	206天井根太 SPF	m ²	2.5	¥660	¥1,650	材料
	小屋組木材	206垂木 SPF	m ²	149.3	¥990	¥147,807	材料
	棟組木材	210×2棟木 SPF	m	12.6	¥1,020	¥12,852	材料
	開口部材	まぐさ/まぐさ受け/まぐさ枠	式	1.0	¥107,400	¥107,400	材料
	補強部材	集成材/LVL	式	1.0	¥85,920	¥85,920	材料
	補足部材	合板/ホ-ト [®] 受け/振止/転止等	式	1.0	¥118,900	¥118,900	材料
	フレカット費	スタット [®] /根太/補足材等	m ²	155.0	¥1,000	¥155,000	材料
	釘・金物等	構造金物類	m ²	155.0	¥1,000	¥155,000	材料
	床下地合板	19mm T&G合板 CSP(4×8)	枚	33.0	¥3,800	¥125,400	材料
	床下地合板	28mm T&G合板 D.FIR(4×8)	枚	31.0	¥5,900	¥182,900	材料
	外壁下地合板	12mm 合板 D.FIR(4×8)	枚	55.0	¥2,700	¥148,500	材料
	屋根下地合板	12mm T&G合板 CSP(2×8)	枚	107.0	¥1,500	¥160,500	材料
	構造部材計					¥2,251,257	

-	御見積金額					¥20,933,091	
D	木工事部材						
	造作部材 補足材	コーナービート/パッキン材/ボンド等	m ²	155.0	¥400	¥62,000	材料
	釘・金物等	造作金物類	m ²	155.0	¥400	¥62,000	材料
	SRバー	防振材 ビス共	m ²	53.6	¥1,100	¥58,960	材料
	軒天仕上材	12mm 不燃ケイカル板 (一部有孔ボード)	m ²	35.1	¥1,000	¥35,100	材料
	破風・鼻隠仕上材 (206垂木用)	12mm 不燃ケイカル板	m	70.9	¥400	¥28,360	材料
	物入棚	21mmランバーコア	m	18.9	¥1,500	¥28,350	材料
	輸入階段(1階~2階)	FITTS 階段板/けこみ板等	式	1.0	¥153,010	¥153,010	材料 へム無塗装品
	輸入階段手摺	FITTS 親柱/子柱/ハンドル等	式	1.0	¥103,410	¥103,410	材料
	上框	ランディングトレッド オーク材	ft	8.0	¥760	¥6,080	材料
	サイドモール	ノーシング オーク材	ft	12.0	¥230	¥2,760	材料
	床材	ROBBINS 19mm オーク ムクフロリング ウレタン仕上	箱	45.0	¥11,610	¥522,450	材料 1.86m ² /箱
	床材	MITSUI 15mm カバザクラ ムクフロリング ウレタン仕上	箱	39.0	¥5,220	¥203,580	材料 1.64m ² /箱
	床防音下地	田島ルーフィング 遮音Q ア4mm	m ²	66.0	¥840	¥55,440	材料
	サッシ延長枠	通気工法用付枠 へム材	m	101.1	¥150	¥15,165	材料
	無目開口枠(2×4用)	ハイフォールド用枠 7'-0"	本	3.0	¥1,320	¥3,960	材料 へム無塗装品
	へース(巾木)	SAUDER H623 13'-0"	本	51.0	¥1,350	¥68,850	材料 へム無塗装品
	クラウン大(廻縁大)	SAUDER H3249 13'-0"	本	44.0	¥2,020	¥88,880	材料 へム無塗装品
	クラウン小(廻縁小)	SAUDER H3244 13'-0"	本	15.0	¥630	¥9,450	材料 へム無塗装品
	ケーシング(額縁)	SAUDER H3004A 7'-0"	本	82.0	¥590	¥48,380	材料 へム無塗装品
	ケーシング(額縁)	SAUDER H3004A 13'-0"	本	25.0	¥1,100	¥27,500	材料 へム無塗装品
	木工事部材計					¥1,583,685	

-	御見積金額					¥20,933,091	
E	大工工事						
	基本大工手間	フレーミング	m ²	155.0	¥6,600	¥1,023,000	手間
	基本大工手間	内部造作	m ²	155.0	¥5,200	¥806,000	手間
	屋根勾配割増大工手間	屋根勾配 8寸以上 10寸以下	m ²	149.3	¥1,000	¥149,300	手間
	大工手間	玄関ポーチ/テラス屋根造作	m ²	1.2	¥5,000	¥6,000	手間
	大工手間	トーマー下地造作	箇所	4.0	¥10,000	¥40,000	手間
	大工手間	SRバー取付費	m ²	53.6	¥600	¥32,160	手間
	大工手間	吹抜/勾配天井造作	m ²	1.9	¥8,000	¥15,200	手間
	大工手間	木製階段取付費	式	1.0	¥33,000	¥33,000	手間
	大工手間	ハラスター階段手摺取付費	m	6.7	¥7,000	¥46,900	手間
	大工手間	乱尺 ムクフローリング 貼り手間	m ²	78.6	¥1,000	¥78,600	手間
	大工手間	定尺 ムクフローリング 貼り手間	m ²	60.8	¥1,000	¥60,800	手間
	大工手間	床防音下地 貼り手間	m ²	66.0	¥200	¥13,200	手間
	大工手間	玄関ドア飾り取付費	セット	1.0	¥6,500	¥6,500	手間
	大工工事計					¥2,310,660	
F	屋根/板金工事						
	屋根葺材	カラーベスト 切妻	m ²	149.3	¥2,700	¥403,110	材工 ルーフینگ共
	残材処理費	屋根葺材	m ²	149.3	¥100	¥14,930	手間
	屋根急勾配割増	8寸以上 10寸以下	m ²	149.3	¥800	¥119,440	手間
	トーマー屋根	主屋根と同仕様仕上げ	箇所	4.0	¥15,000	¥60,000	材工
	土台水切り	ガルバリウム鋼板	m	40.1	¥450	¥18,045	材工
	樋基本費	接合部材/金物等	式	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	縦樋	塩ビ角樋 60角 (ホワイト)	m	11.2	¥1,000	¥11,200	材工
	軒樋	塩ビ角樋 90巾 (ホワイト)	m	32.1	¥1,200	¥38,520	材工
	屋根/板金工事計					¥680,245	

-	御見積金額					¥20,933,091	
G	左官/防水工事						
	土間/階段ブロック積み工事	ポーチ部分 コンクリートブロック d=100	式	1.0	¥20,000	¥20,000	材工
	基礎巾木	モルタル刷毛引仕上	m	40.1	¥1,200	¥48,120	材工
	内部コーキング	キッチン/浴室等水廻り	式	1.0	¥10,000	¥10,000	材工
	外部コーキング	外壁(窓廻り/ジョイント部分等)	m	92.9	¥600	¥55,740	材工
	ツルハイテープ	外部建具防水 W=100	式	1.0	¥10,000	¥10,000	材料
	水切シート	外部建具/軒裏防水 W=300	式	1.0	¥8,000	¥8,000	材料
	左官/防水工事計					¥151,860	
H	外壁工事						
	防水シート	タイベック	m ²	140.1	¥100	¥14,010	材料
	外壁下地	通気工法用胴縁	m ²	140.1	¥400	¥56,040	材料
	外壁サイディング	ラップサイディング(無塗装品)	m ²	140.1	¥4,000	¥560,400	材料
	外壁サイディング	コーナー同質役物(無塗装品)	m	18.0	¥1,200	¥21,600	材料
	外壁貼手間	防水シート/サイディング貼り	m ²	140.1	¥1,200	¥168,120	手間
	残材処理費	外壁下地材/仕上材	m ²	140.1	¥200	¥28,020	手間
	マンテル/クロスヘッド	S-SOLUTION DCH90×10BT	本	1.0	¥18,240	¥18,240	材料
	ヒラスター(H調整可能タイプ)	S-SOLUTION PIL7×108	ヘア	1.0	¥16,120	¥16,120	材料
	外壁工事計					¥882,550	

-	御見積金額					¥20,933,091	
I	タイル/石工事						
	基本費	砂/セメント/ポンド	式	1.0	¥7,500	¥7,500	材料
	玄関/ホーチ床タイル	テラコッタタイル 300角	m ²	12.1	¥2,500	¥30,250	材料
	キッチン前壁タイル	輸入タイル 150角	m ²	1.2	¥2,050	¥2,460	材料
	貼り手間	玄関/ホーチ床タイル	m ²	12.1	¥5,000	¥60,500	手間
	貼り手間	キッチン前壁タイル	m ²	1.2	¥5,000	¥6,000	手間
	タイル/石工事計					¥106,710	
J	外部建具工事						
	ファイバー玄関ドア(プレハング)	DISTINCTION SMC46MN-LM	セット	1.0	¥74,400	¥74,400	材料
	PL ダブルハンク	PELLA PLCDH-2541 LOW-E	セット	4.0	¥25,420	¥101,680	材料 格子付
	PL ダブルハンク	PELLA PLCDH-2947 LOW-E	セット	19.0	¥30,880	¥586,720	材料 格子付
	ウインドウコーナー防水シート	CB-115	枚	48.0	¥258	¥12,384	材料
	ハンドルセット	KWIKSET Chelsea-CA 800 LO-3	個所	1.0	¥15,160	¥15,160	材料 コールト
	テットボルト	KWIKSET Deadbolt 980 LO-3	個所	1.0	¥4,120	¥4,120	材料 コールト
	オーニング	WINTEK VAW96-1A LOW-E	セット	1.0	¥26,190	¥26,190	材料 浴室用
	建具金物	ドアクロサー	個所	1.0	¥10,000	¥10,000	材料
	外部建具工事計					¥830,654	

-	御見積金額					¥20,933,091	
K	内部建具工事						
	ホロコア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2068	枚	1.0	¥5,360	¥5,360	材料
	ホロコア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2468	枚	1.0	¥5,740	¥5,740	材料
	ホロコア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2668	枚	4.0	¥6,010	¥24,040	材料
	ガラス入り内装ドア(ダブルドア)	BUFFELEN N-1515 2668*2	セット	1.0	¥43,170	¥43,170	材料
	ホロコア ハイフォルドドア	PREMDOR Colonist BF 2668	セット	3.0	¥6,350	¥19,050	材料
	ホロコア ハイフォルドドア	PREMDOR Colonist BF 4068	セット	3.0	¥11,520	¥34,560	材料
	ノブセット(空錠)	KWIKSET Circa 720 US-3	箇所	6.0	¥2,200	¥13,200	材料 コールト
	ノブセット(サムターン錠)	KWIKSET Circa 730 US-3	箇所	1.0	¥2,320	¥2,320	材料 コールト
	ガラス入り内装ドア	BUFFELEN N-1515 2668	セット	1.0	¥21,590	¥21,590	材料
	内部建具枠材	内部 2×4用ドア枠 3'-0"	本	7.0	¥720	¥5,040	材料
	内部建具枠材	内部 2×4用ドア枠 7'-0"	本	17.0	¥1,920	¥32,640	材料
	内部建具枠材	2×4用 ハイフォルド用ドア枠	本	17.0	¥1,320	¥22,440	材料
	内部建具枠材	アストラガル 7'-0"	本	1.0	¥3,040	¥3,040	材料
	内部建具金物	固定丁番 102	枚	27.0	¥640	¥17,280	材料
	内部建具金物	フランス落とし 150	本	2.0	¥600	¥1,200	材料
	建具金物	床付戸当り	箇所	8.0	¥1,280	¥10,240	材料
	建具金物	クロセットドア取手	箇所	9.0	¥570	¥5,130	材料
	建具吊込手間1	内装ドア/戸襖/内障子等	箇所	8.0	¥4,000	¥32,000	手間
	建具吊込手間2	クロセットドア吊込手間	箇所	6.0	¥4,000	¥24,000	手間
	内部建具工事計					¥322,040	

-	御見積金額					¥20,933,091	
L	内装工事						
	内壁下地	12.5mm 石膏ボード(814*2419)	枚	232.0	¥450	¥104,400	材料
	天井下地	12.5mm 石膏ボード(814*2419)	枚	95.0	¥450	¥42,750	材料
	水廻り内壁下地	12.5mm 耐水ボード(4×8)	枚	15.0	¥800	¥12,000	材料
	水廻り天井下地	12.5mm 耐水ボード(4×8)	枚	3.0	¥800	¥2,400	材料
	内壁 クロス	ビニールクロス(一般普及品)	m ²	326.2	¥850	¥277,270	材工
	天井 クロス	ビニールクロス(一般普及品)	m ²	132.3	¥850	¥112,455	材工
	内壁 ドライウォール	目地テープング 水性塗料仕上	m ²	82.9	¥1,700	¥140,930	材工
	天井 ドライウォール	目地テープング 水性塗料仕上	m ²	46.2	¥1,700	¥78,540	材工
	クッションフロア	TOLI 一般普及品	m ²	5.6	¥1,700	¥9,520	材工
	内装工事計					¥780,265	
M	塗装工事						
	一般塗装	巾木/廻り縁/開口枠等(OS/OP/CL)	m	391.4	¥480	¥187,872	材工
	階段塗装	階段段板/けこみ板等塗装(OS/OP/CL)	式	1.0	¥23,000	¥23,000	材工
	建具塗装	腰窓(OS/OP/CL)	枚	24.0	¥3,000	¥72,000	材工 ケーシング塗装共
	建具塗装	掃出サツ/玄関建具(OS/OP/CL)	枚	1.0	¥6,000	¥6,000	材工 ケーシング塗装共
	建具塗装	玄関、勝手口建具(ファイバードア専用塗料)	缶	1.0	¥5,000	¥5,000	材料
	建具塗装	輸入ドア(OS/OP/CL)	枚	9.0	¥6,000	¥54,000	材工 ケーシング塗装共
	建具塗装	クローゼットドア(OS/OP/CL)	ヘア	9.0	¥6,000	¥54,000	材工 ケーシング塗装共
	外壁塗装 サイディング	VP/AEP	m ²	140.1	¥1,500	¥210,150	材工
	軒天塗装	VP/AEP	m ²	35.1	¥1,000	¥35,100	材工
	破風/鼻隠塗装	VP/AEP	m	70.9	¥800	¥56,720	材工
	玄関ドア飾り塗装	VP/AEP	セット	1.0	¥4,500	¥4,500	材工
	塗装工事計					¥708,342	

-	御見積金額					¥20,933,091	
N	雑工事						
	断熱材(1階床下)	50mmスタイロフォーム	m ²	84.6	¥750	¥63,450	材料
	断熱材(階間平天井)	100mm ロックウール	m ²	52.0	¥450	¥23,400	材料
	断熱材(屋根勾配)	100mm 現場発泡ウレタン	m ²	100.0	¥1,830	¥183,000	材料
	断熱材(2×4外壁)	70mm 現場発泡ウレタン	m ²	150.7	¥1,500	¥226,050	材料
	ペーパーバリア(外気面)	0.15mm外気面	m ²	275.8	¥100	¥27,580	材料
	天井点検口	アルミ枠 450×415 (ホワイト)	箇所	1.0	¥3,000	¥3,000	材料
	床下点検口	アルミ枠 600×600 (ホワイト)	箇所	1.0	¥4,000	¥4,000	材料
	ハンガーパイプ	ステンレス 32φ	m	4.1	¥2,000	¥8,200	材料
	防腐防蟻処理	土壌処理共	m ²	92.2	¥750	¥69,150	材工
	24時間計画換気工事	ルーフ換気システム LF-400DC 標準配管部材、自然給気口5カ所	式	1.0	¥160,000	¥160,000	材工
	雑工事計					¥767,830	
O	住宅設備機器工事						
	I形 スタンドキッチン 水栓共	オリジナルキッチン オーク突板面材 I型 W=2700	セット	1.0	¥285,000	¥285,000	材料
	ユニットバス	TOTO ハスピア KYV-1616UNG2AR	セット	1.0	¥317,090	¥317,090	材工
	洗髪洗面化粧台 コンポネントJシリーズ W900	TOTO洗面化粧台 LDSJ90LBMAR	台	1.0	¥67,490	¥67,490	材料
	化粧鏡(一面鏡)	TOTO LMZ750HR	台	1.0	¥19,590	¥19,590	材料
	ウォシュレット一体型便器/手洗付	TOTO ZC1 CES9032BLE	セット	1.0	¥74,000	¥74,000	材料
	紙巻器	INAX CF-22H	セット	1.0	¥1,470	¥1,470	材料
	タオル掛	INAX KF-71D	セット	1.0	¥1,440	¥1,440	材料
	洗濯パン 800X640	INAX PF-8064A*	セット	1.0	¥6,600	¥6,600	材料
	洗濯水栓(INAX)	INAX LF-12RED-13-RU(単水栓)	セット	1.0	¥2,310	¥2,310	材料
	住宅設備機器工事計					¥774,990	

-	御見積金額					¥20,933,091	
P	屋内電気工事						
	基本費	分電盤(20回路)	式	1.0	¥45,000	¥45,000	材工
	電灯配線	シーリング/ブラケット/直付等	箇所	21.0	¥2,200	¥46,200	材工
	スイッチ配線	シングルスイッチ	箇所	16.0	¥2,200	¥35,200	材工
	スイッチ配線	3路スイッチ(ホテル)	箇所	3.0	¥2,450	¥7,350	材工
	スイッチ配線	トイレ用消し遅れスイッチ	箇所	1.0	¥3,300	¥3,300	材工
	スイッチ配線	浴室用タイマー付きスイッチ	箇所	1.0	¥6,600	¥6,600	材工
	コンセント	2口コンセント	箇所	22.0	¥2,200	¥48,400	材工
	コンセント	アース付コンセント	箇所	4.0	¥2,750	¥11,000	材工
	コンセント	クーラー/電子レンジ用等 専用コンセント	箇所	6.0	¥5,500	¥33,000	材工
	外部コンセント	防水コンセント	箇所	2.0	¥3,100	¥6,200	材工
	カラーテレビアホン	松下 VL-SV188X	セット	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	電話用アウトレット	配管のみ	箇所	2.0	¥6,100	¥12,200	材工
	テレビ配線	アンテナ別途	箇所	5.0	¥4,500	¥22,500	材工
	テレビ分配器	6分配まで	箇所	1.0	¥11,000	¥11,000	材工
	換気扇	トイレ用パイプファン	箇所	1.0	¥8,800	¥8,800	材工
	換気扇	浴室用	箇所	1.0	¥24,700	¥24,700	材工
	火災報知機(煙感知式)		箇所	8.0	¥3,800	¥30,400	材工
	引込み配線	単3 20回路用(引込みホール別途)	式	1.0	¥35,000	¥35,000	材工
	屋内電気工事計					¥401,850	

-	御見積金額					¥20,933,091	
Q	屋内給排水給湯工事						
	屋内給水工事	1階/ヘッダー配管	箇所	6.0	¥10,000	¥60,000	材工
	屋内給湯工事	1階/ヘッダー配管	箇所	4.0	¥13,000	¥52,000	材工
	屋内雑排水工事	1階	箇所	4.0	¥8,000	¥32,000	材工
	屋内汚水工事	1階	箇所	1.0	¥8,600	¥8,600	材工
	衛生機器取付け工事費	便器・水栓・アクセサリ等	式	1.0	¥45,890	¥45,890	手間
	屋内給排水給湯工事計					¥198,490	
R	屋内ガス機器工事						
	給湯機能付風呂釜 壁掛タイプ	NORITZ GT-2428AWX 2リモコン共 循環金具、リモコンコード含む	箇所	1.0	¥59,900	¥59,900	材料
	ガス設備工事		0 式	1.0	¥162,000	¥162,000	材工
	ガス機器取付け工事費	給湯機/ガス機器	式	1.0	¥10,000	¥10,000	手間
	屋内ガス機器工事計					¥231,900	
S	現場経費						
	現場経費		式	1.0	¥1,462,290	¥1,462,290	
	諸経費					¥1,462,290	

-	御見積金額					¥20,933,091	
T	運搬費						
	構造材運搬費		式	1.0	¥217,000	¥217,000	
	輸入建材運搬費		式	1.0	¥93,000	¥93,000	
	住設機器運搬費		式	1.0	¥55,000	¥55,000	
	別途経費計					¥365,000	
U	設計料						
	設計料		式	1.0	¥561,520	¥561,520	
	設計料計					¥561,520	
V	瑕疵保証、性能評価費用						
	地盤調査、瑕疵保証(検査4回含む)		式	1.0	¥148,000	¥148,000	
	住宅性能評価	設計性能評価、建設性能評価	式	1.0	¥144,460	¥144,460	
	瑕疵保証、性能評価費用計					¥292,460	