

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
A	仮設工事計					¥1,107,205	
B	基礎工事計					¥2,109,692	
C	構造部材計					¥7,125,696	
D	木工事部材計					¥2,695,080	
E	大工工事計					¥4,803,152	
F	屋根/板金工事計					¥2,057,170	
G	左官/防水工事計					¥559,740	
H	外壁工事計					¥4,558,258	
I	タイル/石工事計					¥1,018,250	
J	外部建具工事計					¥2,144,836	
K	内部建具工事計					¥351,370	
L	内装工事計					¥1,733,375	
M	塗装工事計					¥618,308	
N	雑工事計					¥1,897,114	
O	住宅設備機器工事計					¥2,112,570	
P	屋内電気工事計					¥438,700	
Q	屋内給排水給湯工事計					¥297,090	
R	屋内ガス工事計					¥231,900	
-	工事費計					¥35,859,506	
S-1	現場経費					¥3,585,951	
S-2	粗利益					¥6,454,711	
	本体工事費計					¥45,900,168	
T	運搬費計					¥350,000	
U	設計料					¥1,377,010	
V	瑕疵保証、性能関係費用計					¥717,200	
	総工事費計					¥48,344,378	
	調整値引					¥0	
	改計					¥48,344,378	
	消費税					¥2,417,219	
-	御見積金額					¥50,761,597	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考	
A	<b>仮設工事</b>							
	水盛/遣方/墨出し	木造一般	m <sup>2</sup>	204.2	¥350	¥71,470	材工	
	仮設水道	工事用水道	式	1.0	¥14,000	¥14,000	損料	
	仮設電気	工事用電気	式	1.0	¥15,000	¥15,000	損料	
	仮設トイレ	外置きユニットトイレ	式	1.0	¥25,000	¥25,000	損料	
	養生/片付/美装	木造一般	m <sup>2</sup>	290.7	¥450	¥130,815	手間	
	残材処理	梱包材/一般廃棄物等	m <sup>2</sup>	290.7	¥1,000	¥290,700	手間	
	外部足場	本足場	m <sup>2</sup>	290.7	¥1,000	¥290,700	損料	
	足場用シート養生	マッシュシート	m <sup>2</sup>	290.7	¥200	¥58,140	損料	
	屋根足場	屋根勾配 7寸以上	m <sup>2</sup>	352.3	¥600	¥211,380	損料	
	仮設工事計					¥1,107,205		
B	<b>基礎工事</b>	構造部材の各単価は木材価格の変動により変わる場合がありますので、ご了承下さい						
	基本費	ポンプ車・重機回送費・整地等	式	1.0	¥70,000	¥70,000	損料	
	土間コンクリート	コンクリート t100 /クラッシャー t50 盛土含む	m <sup>2</sup>	53.6	¥3,000	¥160,800	材工	
	コンクリート基礎 (外周立上)	2×6用 立上 550 (GL+400)×150	m	70.1	¥7,500	¥525,750	材工 残土場内処理	
	コンクリート基礎 (内周立上)	2×4用 立上 400×150	m	10.6	¥5,500	¥58,190	材工 残土場内処理	
	コンクリート基礎 (内周立上)	2×6用 立上 400×150	m	64.3	¥5,500	¥353,683	材工 残土場内処理	
	内部ベタコンクリート	鉄筋コンクリート t150 /クラッシャー t50 /防湿シート 0.1mm	m <sup>2</sup>	163.6	¥4,500	¥736,200	材工	
	在来浴室立ち上がり基礎	鉄筋コンクリート h=1,400	m	13.1	¥6,800	¥89,080	材工	
	床下換気金物	基礎ハッキン JOTO KP-A15	m	145.0	¥500	¥72,493	材料	
	基礎金物	アンカーボルト等	m	145.0	¥300	¥43,496	材料	
	基礎工事計					¥2,109,692		

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
C	<b>構造部材</b>						
	1階床組木材	408根太 D.FIR	m <sup>2</sup>	156.3	¥8,240	¥1,287,912	材料
	2階床組木材	212根太 D.FIR	m <sup>2</sup>	104.1	¥3,860	¥401,826	材料
	1階外壁柱組木材	4×6土台/206スタット D.FIR	m	70.1	¥8,370	¥586,737	材料 階高 2700mm
	1階内壁柱組木材	4×6防腐土台/204スタット D.FIR	m	73.3	¥5,740	¥420,742	材料 階高 2700mm
	2階内壁柱組木材	204スタット D.FIR	式	1.0	¥306,670	¥306,670	材料
	外壁妻小壁木材	206スタット D.FIR	m <sup>2</sup>	113.1	¥2,950	¥333,645	材料
	1階/ホ-子天井組木材	206天井根太 D.FIR	m <sup>2</sup>	11.3	¥990	¥11,187	材料
	2階天井組木材	206	m <sup>2</sup>	153.4	¥990	¥151,866	材料
	小屋組木材	208垂木 D.FIR	m <sup>2</sup>	352.3	¥1,990	¥701,077	材料
	棟組木材	212×2棟木 D.FIR	m	30.9	¥2,060	¥63,654	材料
	造作バルコニー床組木材	206根太 D.FIR	m <sup>2</sup>	4.0	¥4,420	¥17,680	材料
	造作バルコニー壁組木材	204スタット D.FIR	m	11.4	¥4,100	¥46,740	材料
	開口部材	まぐさ/まぐさ受け/まぐさ枠	式	1.0	¥281,800	¥281,800	材料
	補強部材	集成材/LVL	式	1.0	¥225,440	¥225,440	材料
	補足部材	合板/ホ-ト受け/振止/転止等	式	1.0	¥455,800	¥455,800	材料
	フレカッパ	スタット/根太/補足材等	m <sup>2</sup>	290.7	¥1,000	¥290,700	材料
	釘・金物等	構造金物類	m <sup>2</sup>	290.7	¥1,000	¥290,700	材料
	床下地合板	19mm T&G合板 CSP(4×8)	枚	41.0	¥3,800	¥155,800	材料
	床下地合板	28mm T&G合板 D.FIR(4×8)	枚	56.0	¥7,850	¥439,600	材料
	外壁下地合板	12mm 合板 D.FIR(4×8)	枚	58.0	¥2,900	¥168,200	材料
	屋根下地合板	12mm T&G合板 CSP(2×8)	枚	252.0	¥1,460	¥367,920	材料
	集成梁	グル-ラムビ-ム/LVL	本	2.0	¥60,000	¥120,000	
	<b>構造部材計</b>					¥7,125,696	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
D	<b>木工事部材</b>						
	造作部材 補足材	コーナービート/パッキン材/ボンド等	m <sup>2</sup>	290.7	¥400	¥116,280	材料
	釘・金物等	造作金物類	m <sup>2</sup>	290.7	¥400	¥116,280	材料
	SRバー	防振材 ビス共	m <sup>2</sup>	119.0	¥1,100	¥130,900	材料
	バルコニー防水下地	12mm 不燃ケイカル板	m <sup>2</sup>	7.0	¥1,000	¥7,000	材料
	軒天仕上材	#REF!	m <sup>2</sup>	77.1	¥1,000	¥77,100	材料
	破風・鼻隠仕上材 (208/210垂木用)	12mm 不燃ケイカル板	m	92.4	¥500	¥46,200	材料
	物入棚	21mmランバーコア	m	28.1	¥1,500	¥42,150	材料
	輸入階段(1階~2階)	FITTS 階段板/けこみ板等	式	1.0	¥202,020	¥202,020	材料 オーク無塗装品
	階段手摺	スチール 材工	m	5.4	¥16,000	¥86,585	材料 へム無塗装品
	造作カウンター	タモ集成材 D=450~600	m	4.0	¥10,000	¥40,000	材料
	床材	19mm オーク ムクフローリング ウレタン仕上	箱	85.0	¥11,610	¥986,850	材料 1.86m <sup>2</sup> /箱
	床材	MITSUI 15mm カバザクラ ムクフローリング ウレタン仕上	箱	56.0	¥5,220	¥292,320	材料 1.64m <sup>2</sup> /箱
	床防音下地	田島ルーフィング 遮音Q 74mm	m <sup>2</sup>	95.0	¥840	¥79,800	材料
	サッシ延長枠	通気工法用付枠 へム材	m	153.5	¥150	¥23,025	材料
	塗装済腰壁階段笠木	へム 22×140×3000	本	2.0	¥6,720	¥13,440	材料
	へース(巾木)	SAUDER H623 13'-0"	本	62.0	¥1,350	¥83,700	材料 へム無塗装品
	クラウン大(廻縁大)	SAUDER H3249 13'-0"	本	59.0	¥2,020	¥119,180	材料 へム無塗装品
	クラウン小(廻縁小)	SAUDER H3244 13'-0"	本	13.0	¥630	¥8,190	材料 へム無塗装品
	ケーシング(額縁)	SAUDER H3004A 7'-0"	本	64.0	¥590	¥37,760	材料 へム無塗装品
	ケーシング(額縁)	SAUDER H3004A 13'-0"	本	33.0	¥1,100	¥36,300	材料 へム無塗装品
	煙突下地	下地造作材	式	4.0	¥25,000	¥100,000	材料
	暖炉下地	下地造作材	式	1.0	¥25,000	¥25,000	材料
	暖炉・煙道防火下地	12mm不燃ケイカル板	式	1.0	¥25,000	¥25,000	材料
	木工事部材計					¥2,695,080	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
E	<b>大工工事</b>						
	基本大工手間	フレーミング	m <sup>2</sup>	290.7	¥7,160	¥2,081,412	手間
	基本大工手間	内部造作	m <sup>2</sup>	290.7	¥5,200	¥1,511,640	手間
	屋根勾配割増大工手間	屋根勾配 8寸以上 10寸以下	m <sup>2</sup>	352.3	¥1,000	¥352,300	手間
	大工手間	玄関ポーチ/テラス屋根造作	m <sup>2</sup>	17.7	¥5,000	¥88,500	手間
	大工手間	造り付バルコニー造作	m <sup>2</sup>	4.0	¥4,500	¥18,000	手間
	大工手間	SRバー取付費	m <sup>2</sup>	119.0	¥600	¥71,400	手間
	大工手間	吹抜/勾配天井造作	m <sup>2</sup>	114.0	¥3,000	¥342,000	手間
	大工手間	木製階段取付費	式	1.0	¥33,000	¥33,000	手間
	大工手間	乱尺 ムクフローリング 貼り手間	m <sup>2</sup>	150.1	¥1,000	¥150,100	手間
	大工手間	定尺 ムクフローリング 貼り手間	m <sup>2</sup>	86.2	¥1,000	¥86,200	手間
	大工手間	床防音下地 貼り手間	m <sup>2</sup>	95.0	¥200	¥19,000	手間
	大工手間	カウンター取付手間	m	4.0	¥2,400	¥9,600	手間
	大工手間	暖炉本体取付費	式	1.0	¥40,000	¥40,000	手間
	大工工事計					¥4,803,152	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
F	<b>屋根/板金工事</b>						
	屋根葺材	カラーベスト スペリアルグラス	m <sup>2</sup>	352.3	¥3,900	¥1,373,970	材工 ルーフィング共
	残材処理費	屋根葺材	m <sup>2</sup>	352.3	¥100	¥35,230	手間
	屋根急勾配割増	8寸以上 10寸以下	m <sup>2</sup>	352.3	¥800	¥281,840	手間
	屋根谷	カラー鉄板	m	37.4	¥1,500	¥56,100	材工
	煙突トップ水切り	銅板	個所	4.0	¥12,000	¥48,000	材工
	土台水切り	ガルバリウム鋼板	m	70.1	¥1,300	¥91,130	材工
	バルコニー笠木	カラー鉄板	m	11.4	¥3,500	¥39,900	材工
	樋基本費	接合部材/金物等	式	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	縦樋	塩ビ角樋 60角 (ホワイト)	m	24.8	¥1,000	¥24,800	材工
	箱樋	スチール 材工	m	22.8	¥4,000	¥91,200	
	屋根/板金工事計					¥2,057,170	
G	<b>左官/防水工事</b>						
	土間/階段ブロック積み工事	ポーチ部分 コンクリートブロック d=100	式	1.0	¥60,000	¥60,000	材工
	土間/階段ブロック積み工事	勝手口/テラス部分 コンクリートブロック d=100	式	2.0	¥20,000	¥40,000	材工
	基礎巾木	モルタル刷毛引仕上	m	70.1	¥1,200	¥84,120	材工
	防水シート	浴室(壁/天井)	式	1.0	¥12,000	¥12,000	材料
	浴室タイル下地	防水モルタル(床)	m <sup>2</sup>	9.7	¥6,000	¥58,200	材工
	浴室タイル下地	防水モルタル(壁)	m <sup>2</sup>	35.2	¥2,600	¥91,520	材工
	内部コーキング	キッチン/浴室等水廻り	式	1.0	¥10,000	¥10,000	材工
	外部コーキング	外壁(窓廻り/ジョイント部分等)	m	139.0	¥600	¥83,400	材工
	バルコニー防水	FRPパーフェクト防水	m <sup>2</sup>	7.0	¥9,500	¥66,500	材工
	ツブハイターフ	外部建具防水 W=100	式	1.0	¥30,000	¥30,000	材料
	水切シート	外部建具/軒裏防水 W=300	式	1.0	¥24,000	¥24,000	材料
	左官/防水工事計					¥559,740	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
H	<b>外壁工事</b>						
	防水シート	タイベック	m <sup>2</sup>	375.5	¥100	¥37,545	材料
	外壁下地	通気工法用胴縁	m <sup>2</sup>	375.5	¥400	¥150,181	材料
	外壁乾式タイル	下地サイティング/タイル平貼り	m <sup>2</sup>	375.5	¥10,350	¥3,885,941	材工
	外壁乾式タイル	コーナータイル役物	m	117.0	¥3,500	¥409,500	材工
	残材処理費	外壁下地材/仕上材	m <sup>2</sup>	375.5	¥200	¥75,091	手間
	外壁工事計					¥4,558,258	
I	<b>タイル/石工事</b>						
	基本費	砂/セメント/ホンド	式	1.0	¥7,500	¥7,500	材料
	玄関/ポーチ床タイル	テラコッタタイル 300角	m <sup>2</sup>	39.8	¥2,500	¥99,500	材料
	テラス/勝手口床タイル	テラコッタタイル 300角	m <sup>2</sup>	14.6	¥2,500	¥36,500	材料
	居室床タイル	石貼り	m	12.0	¥8,000	¥96,000	材料
	暖炉タイル	スライス煉瓦貼り	式	1.0	¥30,000	¥30,000	材料
	浴室床タイル	輸入タイル 300角	m <sup>2</sup>	9.7	¥2,500	¥24,250	材料
	浴室壁タイル	100角	m <sup>2</sup>	35.2	¥2,500	¥88,000	材料
	貼り手間	玄関/ポーチ床タイル	m <sup>2</sup>	39.8	¥5,000	¥199,000	手間
	貼り手間	テラス/勝手口床タイル	m <sup>2</sup>	14.6	¥5,000	¥73,000	手間
	貼り手間	居室床石貼り	m	12.0	¥10,000	¥120,000	手間
	貼り手間	暖炉前タイル	式	1.0	¥20,000	¥20,000	手間
	貼り手間	浴室床タイル	m <sup>2</sup>	9.7	¥5,000	¥48,500	手間
	貼り手間	浴室壁タイル	m <sup>2</sup>	35.2	¥5,000	¥176,000	手間
	タイル/石工事計					¥1,018,250	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
J	<b>外部建具工事</b>						
	AC アウトスイングドア	PELLA ACCOF-3681 LOW-E	セット	3.0	¥171,030	¥513,090	材料 2×6用
	AC アウトスイングドア	PELLA ACCOF-3081 LOW-E	セット	1.0	¥167,560	¥167,560	材料 2×6用
	PL ケースメント	PELLA PLCCM-2947 LOW-E	セット	4.0	¥34,360	¥137,440	材料 2×6用
	PL ケースメント	PELLA PLCCM-2959 LOW-E	セット	4.0	¥39,920	¥159,680	材料 2×6用
	PL ケースメント 2連	PELLA PLCCM-2941-2LR LOW-E	セット	1.0	¥65,830	¥65,830	材料 2×6用
	PL ケースメント 2連	PELLA PLCCM-2947-2LR LOW-E	セット	4.0	¥71,520	¥286,080	材料 2×6用
	PL ケースメント 2連	PELLA PLCCM-2959-2LR LOW-E	セット	7.0	¥82,850	¥579,950	材料 2×6用
	PL ケースメント 3連	PELLA PLCCM-2947-3LFR LOW-E	セット	1.0	¥102,720	¥102,720	材料 2×6用
	PL ケースメント 3連	PELLA PLCCM-2959-3LFR LOW-E	セット	1.0	¥119,070	¥119,070	材料 2×6用
	ウインドウコーナー防水シート	CB-115	枚	52.0	¥258	¥13,416	材料
	<b>外部建具工事計</b>					¥2,144,836	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
K	<b>内部建具工事</b>						
	木製内装ドア	BUFFELEN N-66 2668	セット	2.0	¥21,170	¥42,340	材料
	木製内装ドア	BUFFELEN N-66 2868	セット	3.0	¥21,170	¥63,510	材料
	ハイフォールドドア	BRIGHT-WOOD N-1460 3068	セット	3.0	¥19,990	¥59,970	材料
	ハイフォールドドア	BRIGHT-WOOD N-1460 5068	セット	2.0	¥36,520	¥73,040	材料
	ノブセット(空錠)	KWIKSET Circa 720 US-3	箇所	3.0	¥2,200	¥6,600	材料 コールト
	ノブセット(サムターン錠)	KWIKSET Circa 730 US-3	箇所	2.0	¥2,320	¥4,640	材料 コールト
	内部建具枠材	内部 2×4用ドア枠 3'-0"	本	5.0	¥720	¥3,600	材料
	内部建具枠材	内部 2×4用ドア枠 7'-0"	本	10.0	¥1,920	¥19,200	材料
	内部建具枠材	2×4用 ハイフォールド用ドア枠	本	14.0	¥1,320	¥18,480	材料
	内部建具金物	固定丁番 102	枚	15.0	¥640	¥9,600	材料
	建具金物	床付戸当り	箇所	5.0	¥1,280	¥6,400	材料
	建具金物	クロスセットドア取手	箇所	7.0	¥570	¥3,990	材料
	建具吊込手間1	内装ドア/戸襖/内障子等	箇所	5.0	¥4,000	¥20,000	手間
	建具吊込手間2	クロスセットドア吊込手間	箇所	5.0	¥4,000	¥20,000	手間
	内部建具工事計					¥351,370	
L	<b>内装工事</b>						
	内壁下地	12.5mm 石膏ボード(814*2419)	枚	377.0	¥450	¥169,650	材料
	天井下地	12.5mm 石膏ボード(814*2419)	枚	147.0	¥450	¥66,150	材料
	水廻り内壁下地	12.5mm 耐水ボード(4×8)	枚	36.0	¥800	¥28,800	材料
	水廻り天井下地	12.5mm 耐水ボード(4×8)	枚	9.0	¥800	¥7,200	材料
	内壁 クロス	ビニールクロス(一般普及品)	m <sup>2</sup>	45.8	¥850	¥38,930	材工
	天井 クロス	ビニールクロス(一般普及品)	m <sup>2</sup>	4.9	¥850	¥4,165	材工
	内壁ドライウォール	目地テーピング 水性塗料仕上	m <sup>2</sup>	677.0	¥1,700	¥1,150,900	材工
	天井ドライウォール	目地テーピング 水性塗料仕上	m <sup>2</sup>	157.4	¥1,700	¥267,580	材工
	内装工事計					¥1,733,375	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
M	<b>塗装工事</b>						
	一般塗装	巾木/廻り縁/開口枠等 (OS/OP/CL.)	m	478.1	¥480	¥229,488	材工
	階段塗装/階段手摺塗装	段板/蹴込板/親柱/子柱/ハンドレール等塗装 (OS/OP/CL.)	式	1.0	¥23,000	¥23,000	材工
	木製カウンター塗装	対面キッチン/出窓/造作カウンター塗装 (OS/OP/CL.)	m	4.0	¥1,200	¥4,800	材工
	建具塗装	腰窓 (OS/OP/CL.)	枚	38.0	¥3,000	¥114,000	材工 ケーシング塗装共
	建具塗装	掃出サツ/玄関建具 (OS/OP/CL.)	枚	4.0	¥6,000	¥24,000	材工 ケーシング塗装共
	建具塗装	輸入ドア (OS/OP/CL.)	枚	5.0	¥6,000	¥30,000	材工 ケーシング塗装共
	建具塗装	クローゼットドア (OS/OP/CL.)	ペア	7.0	¥6,000	¥42,000	材工 ケーシング塗装共
	軒天塗装	VP/AEP	m <sup>2</sup>	77.1	¥1,000	¥77,100	材工
	破風/鼻隠塗装	VP/AEP	m	92.4	¥800	¥73,920	材工
	塗装工事計					¥618,308	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
N	<b>雑工事</b>						
	断熱材(1階床下)	50mmスタイロフォーム	m <sup>2</sup>	163.6	¥750	¥122,700	材料
	断熱材(階間平天井)	100mm ロックウール	m <sup>2</sup>	118.9	¥450	¥53,505	材料
	断熱材(屋根勾配)	100mm アクアフォーム 現場発泡ウレタン	m <sup>2</sup>	220.0	¥1,830	¥402,600	材料
	断熱材(2×6外壁)	120mm アクアフォーム 現場発泡ウレタン	m <sup>2</sup>	244.3	¥1,830	¥447,069	材料
	ペーパーバリア(外気面)	0.15mm外気面	m <sup>2</sup>	510.8	¥100	¥51,080	材料
	天井点検口	アルミ枠 450×415 (ホワイト)	箇所	1.0	¥3,000	¥3,000	材料
	床下点検口	アルミ枠 600×600 (ホワイト)	箇所	1.0	¥4,000	¥4,000	材料
	ハンガーパイプ	ステンレス 32φ	m	7.8	¥2,000	¥15,600	材料
	防腐防蟻処理	土壌処理共	m <sup>2</sup>	204.2	¥750	¥153,150	材工
	暖炉本体	F.M.I. Craftsman C36LH	セット	1.0	¥157,050	¥157,050	材料
	二重煙突	F.M.I. 48-8DM	本	5.0	¥15,660	¥78,300	材料
	二重煙突	F.M.I. 36-8DM	本	1.0	¥11,970	¥11,970	材料
	振り止め金物	F.M.I. FS-8D	セット	1.0	¥2,840	¥2,840	材料
	角型チムニートップ	F.M.I. ET-8DM	セット	3.0	¥17,550	¥52,650	材料
	清掃セット	F.M.I. WF-931 (アンティーク)	セット	1.0	¥12,600	¥12,600	材料
	薪置き	F.M.I. #3227 (アンティーク)	セット	1.0	¥9,000	¥9,000	材料
	24時間計画換気工事	ルーフ換気システム LF-400DC 標準配管部材、自然給気口5カ所	式	1.0	¥320,000	¥320,000	材工
	<b>雑工事計</b>					¥1,897,114	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
○	<b>住宅設備機器工事</b>						
		0 浴槽	個所	1.0	¥525,000	¥525,000	材料
	シャワー水栓 サーモスタット付	TOTO TMF44C	個所	1.0	¥30,000	¥30,000	材料
	浴室排水ユニット	TOTO YTB600D	個所	1.0	¥13,140	¥13,140	材料
	材工	INAX シャワーユニット	セット	1.0	¥282,900	¥282,900	材工
	アメリカンスタンダード	ペDESTAL洗面器 材工	台	1.0	¥210,000	¥210,000	材工
	紙巻器	INAX CF-22H	セット	2.0	¥1,470	¥2,940	材料
	タオル掛	INAX KF-71D	セット	2.0	¥1,440	¥2,880	材料
	洗濯パン 800X640	INAX PF-8064A*	セット	1.0	¥6,600	¥6,600	材料
	洗濯水栓(INAX)	INAX LF-12RED-13-RU(単水栓)	セット	1.0	¥2,310	¥2,310	材料
	ウォシュレット一体型便器/手洗無	TOTO ZC1 CES9032BE	セット	2.0	¥70,000	¥140,000	材料
	木製枠付き化粧鏡	INAX MCR-451/F1T	セット	2.0	¥15,400	¥30,800	材料
	キッチンキャビネット(1)	輸入キャビネット(オークムク面材)	式	1.0	¥559,000	¥559,000	材料
	キッチン(1)取付費	電気/ガス/水道接続費別途	式	1.0	¥114,000	¥114,000	手間
	パニティーキャビネット(1)	輸入キャビネット(オークムク面材)	式	1.0	¥150,000	¥150,000	材料
	パニティー(1)取付費	電気/水道接続費別途	式	1.0	¥43,000	¥43,000	手間
	<b>住宅設備機器工事計</b>					<b>¥2,112,570</b>	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
P	<b>屋内電気工事</b>						
	基本費	分電盤(20回路)	式	1.0	¥45,000	¥45,000	材工
	電灯配線	シーリング/ブラケット/直付等	箇所	21.0	¥2,200	¥46,200	材工
	スイッチ配線	シングルスイッチ	箇所	15.0	¥2,200	¥33,000	材工
	スイッチ配線	3路スイッチ(ホテル)	箇所	3.0	¥2,450	¥7,350	材工
	スイッチ配線	トイレ用消し遅れスイッチ	箇所	2.0	¥3,300	¥6,600	材工
	スイッチ配線	浴室用タイマー付きスイッチ	箇所	1.0	¥6,600	¥6,600	材工
	コンセント	2口コンセント	箇所	23.0	¥2,200	¥50,600	材工
	コンセント	アース付コンセント	箇所	5.0	¥2,750	¥13,750	材工
	コンセント	クーラー/電子レンジ用等 専用コンセント	箇所	7.0	¥5,500	¥38,500	材工
	外部コンセント	防水コンセント	箇所	2.0	¥3,100	¥6,200	材工
	カラーテレビアホン	松下 VL-SV188X	セット	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	電話用アウトレット	配管のみ	箇所	2.0	¥6,100	¥12,200	材工
	テレビ配線	アンテナ別途	箇所	6.0	¥4,500	¥27,000	材工
	テレビ分配器	6分配まで	箇所	1.0	¥11,000	¥11,000	材工
	換気扇	トイレ用パイプファン	箇所	2.0	¥8,800	¥17,600	材工
	換気扇	浴室用	箇所	1.0	¥24,700	¥24,700	材工
	換気扇用ダクト	配管100φ	箇所	2.0	¥6,000	¥12,000	材工
	火災報知機(煙感知式)		箇所	8.0	¥3,800	¥30,400	材工
	引込み配線	単3 20回路用(引込みホール別途)	式	1.0	¥35,000	¥35,000	材工
	<b>屋内電気工事計</b>					¥438,700	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
Q	<b>屋内給排水給湯工事</b>						
	屋内給水工事	1階/ヘッダー配管	箇所	3.0	¥10,000	¥30,000	材工
	屋内給水工事	2階立上げ配管	箇所	1.0	¥12,000	¥12,000	材工
	屋内給水工事	2階/ヘッダー配管	箇所	3.0	¥10,000	¥30,000	材工
	屋内給湯工事	1階/ヘッダー配管	箇所	1.0	¥13,000	¥13,000	材工
	屋内給湯工事	2階立上げ配管	箇所	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	屋内給湯工事	2階/ヘッダー配管	箇所	2.0	¥13,000	¥26,000	材工
	屋内雑排水工事	1階	箇所	4.0	¥8,000	¥32,000	材工
	屋内雑排水工事	2階立上げ配管/音ナインSX含む	箇所	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	屋内雑排水工事	2階	箇所	2.0	¥8,000	¥16,000	材工
	屋内汚水工事	1階	箇所	1.0	¥8,600	¥8,600	材工
	屋内汚水工事	2階立上げ配管/音ナインSX含む	箇所	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	屋内汚水工事	2階	箇所	1.0	¥8,600	¥8,600	材工
	衛生機器取付け工事費	便器・水栓・アクセサリ等	式	1.0	¥75,890	¥75,890	手間
	屋内給排水給湯工事計					¥297,090	
R	<b>屋内ガス機器工事</b>						
	給湯機能付風呂釜 壁掛タイプ	NORITZ GT-2428AWX 2リモコン共 循環金具、リモコンコード含む	箇所	1.0	¥59,900	¥59,900	材料
	ガス設備工事		式	1.0	¥162,000	¥162,000	材工
	ガス機器取付け工事費	給湯機/ガス機器	式	1.0	¥10,000	¥10,000	手間
	屋内ガス機器工事計					¥231,900	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
S	<b>現場経費</b>						
	現場経費		式	1.0	¥3,585,960	¥3,585,960	
	諸経費					¥3,585,960	
T	<b>運搬費</b>						
	構造材運搬費		式	1.0	¥217,000	¥217,000	
	輸入建材運搬費		式	1.0	¥93,000	¥93,000	
	石/タイル運搬費		式	1.0	¥40,000	¥40,000	
	別途経費計					¥350,000	
U	<b>設計料</b>						
	設計料		式	1.0	¥1,377,010	¥1,377,010	
	設計関係費用計					¥1,377,010	
V	<b>瑕疵保証、性能評価費用</b>						
	地盤調査、瑕疵保証(検査4回含む)		式	1.0	¥148,000	¥148,000	
	住宅性能評価	設計性能評価、建設性能評価	式	1.0	¥569,200	¥569,200	
	瑕疵保証、性能評価費用計					¥717,200	