

-	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
A	仮設工事計					¥1,586,135	
B	基礎工事計					¥3,161,807	
C	構造部材計					¥8,041,190	
D	木工事部材計					¥5,758,611	
E	大工工事計					¥8,538,943	
F	屋根/板金工事計					¥1,659,525	
G	左官/防水工事計					¥574,420	
H	外壁工事計					¥6,645,670	
I	タイル/石工事計					¥548,900	
J	外部建具工事計					¥4,254,050	
K	内部建具工事計					¥1,191,590	
L	内装工事計					¥3,219,735	
M	塗装工事計					¥1,819,220	
N	雑工事計					¥4,732,866	
O	住宅設備機器工事計					¥4,332,120	
P	屋内電気工事計					¥1,174,700	
Q	屋内給排水給湯工事計					¥1,036,340	
R	屋内ガス工事計					¥1,080,080	
-	工事費計					¥59,355,903	
S-1	現場経費					¥5,935,600	
S-2	粗利益					¥10,684,062	
	本体工事費計					¥75,975,565	
T	運搬費計					¥1,307,000	
U	設計関係費用計					¥2,279,270	
V	瑕疵保証、性能関係費用計					¥1,187,120	
	総工事費計					¥80,748,955	494,937
	調整値引					¥0	
	改計					¥80,748,955	
	消費税					¥4,037,448	
-	御見積金額					¥84,786,403	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
A	仮設工事						
	水盛/遣方/墨出し	木造一般	m ²	293.5	¥350	¥102,725	材工
	仮設水道	工事用水道	式	1.0	¥14,000	¥14,000	損料
	仮設電気	工事用電気	式	1.0	¥15,000	¥15,000	損料
	仮設トイレ	外置きユニット	式	1.0	¥25,000	¥25,000	損料
	養生/片付/美装	木造一般	m ²	539.4	¥450	¥242,730	手間
	残材処理	梱包材/一般廃棄物等	m ²	539.4	¥1,000	¥539,400	手間
	外部足場	本足場	m ²	539.4	¥1,000	¥539,400	損料
	足場用シート養生	メッシュシート	m ²	539.4	¥200	¥107,880	損料
	仮設工事計					¥1,586,135	
B	基礎工事						
	基本費	ポンプ車・重機回送費・整地等	式	1.0	¥140,000	¥140,000	損料
	土間コンクリート	コンクリート t100 /クラッシャー t50 盛土含む	m ²	17.9	¥3,000	¥53,700	材工
	コンクリート基礎 (外周/界壁立上)	2×4用 立上 550 (GL+400)×150	m	126.3	¥7,500	¥946,901	材工 残土場内処理
	コンクリート基礎 (内周立上)	2×4用 立上 400×150	m	117.5	¥5,500	¥646,250	材工 残土場内処理
	内部パッドコンクリート	鉄筋コンクリート t150 /クラッシャー t50 /防湿シート 0.1mm	m ²	260.5	¥4,500	¥1,172,250	材工
	床下換気金物	基礎パッキン 20R-1010(100x100) (60個/ctn) 7ヶ	ctn	15.0	¥7,500	¥112,500	材料
	防鼠材	A型 L 2000 (40本/ctn) 7ヶ	ctn	2.0	¥8,540	¥17,080	材料
	基礎金物	アンカーボルト等	m	243.8	¥300	¥73,126	材料
	基礎工事計					¥3,161,807	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
C	構造部材						
	1階床組木材	210根太 SPF	m ²	259.0	¥2,030	¥525,770	材料
	2階床組木材	210根太 SPF	m ²	271.5	¥2,030	¥551,145	材料
	1階外壁枠組木材	4×4防腐土台/204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m	109.5	¥3,850	¥421,575	材料 階高 2700mm
	2階外壁枠組木材	204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m	104.6	¥3,150	¥329,490	材料 階高 2466mm
	1階内壁枠組木材	4×4防腐土台/204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m	138.1	¥3,850	¥531,506	材料 階高 2700mm
	2階内壁枠組木材	204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m	181.2	¥3,150	¥570,634	材料 階高 2466mm
	1階/床下天井組木材	206天井根太 SPF	m ²	25.1	¥700	¥17,547	材料
	2階天井組木材	206天井根太 SPF	m ²	271.5	¥700	¥190,050	材料
	小屋組木材	206垂木 SPF	m ²	392.5	¥1,040	¥408,200	材料
	棟組木材	210×2棟木 SPF	m	28.3	¥1,080	¥30,564	材料
	トラス/小屋壁	寄棟屋根用及び屋根補強用	箇所	3.0	¥30,000	¥90,000	材料
	開口部材	まぐさ/まぐさ受け/まぐさ枠	式	1.0	¥438,000	¥438,000	材料
	補強部材	集成材/LVL	式	1.0	¥350,400	¥350,400	材料
	補足部材	合板/木口受/振止/転止等	式	1.0	¥397,400	¥397,400	材料
	ﾌﾟﾗｯﾄﾞ費	ｽﾀｯﾄﾞ/根太/補足材等	m ²	539.4	¥1,000	¥539,400	材料
	釘・金物等	構造金物類	m ²	539.4	¥1,000	¥539,400	材料
	床下地合板	19mm T&G合板 CSP (4×8)	枚	98.0	¥3,800	¥372,400	材料
	床下地合板	28mm T&G合板 D.FIR (4×8)	枚	93.0	¥7,850	¥730,050	材料
	外壁下地合板	12mm 合板 D.FIR (4×8)	枚	206.0	¥2,900	¥597,400	材料
	屋根下地合板	12mm T&G合板 CSP (2×8)	枚	281.0	¥1,460	¥410,260	材料
	構造部材計					¥8,041,190	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
D	木工事部材						
	造作部材 補足材	コーナー・ト/ハ°ツキ材/ホント°等	m ²	539.4	¥400	¥215,760	材料
	釘・金物等	造作金物類	m ²	539.4	¥400	¥215,760	材料
	SRハ-	防振材 ビス共	m ²	200.2	¥1,100	¥220,220	材料
	軒天仕上材	12mm 不燃ケイカル板 (一部有孔ホント°)	m ²	68.7	¥1,000	¥68,700	材料
	破風・鼻隠仕上材 (206垂木用)	12mm 不燃ケイカル板	m	107.8	¥400	¥43,120	材料
	物入棚	21mmランパ°コア	m	72.1	¥1,500	¥108,150	材料
	輸入階段(1階~2階)	FITTS 階段板/けこみ板等	式	1.0	¥438,480	¥438,480	材料 △無塗装品
	腰壁階段笠木	既集成材 W=140	m	13.1	¥3,500	¥45,850	材料
	造作カウンター	既集成材 D=450~600	m	15.5	¥10,000	¥155,000	材料
	上框	ラテイング°トレット° オーク材	ft	4.0	¥4,680	¥18,720	材料
	サイドモル	ノジング° オーク材	ft	5.0	¥2,000	¥10,000	材料
	床材	ROBBINS 19mm オーク ムクローリング° ウレタン仕上	箱	136.0	¥11,610	¥1,578,960	材料 1.86m ² /箱
	床材	15mm カバ°サクラ ムクローリング° ウレタン仕上	箱	139.0	¥5,220	¥725,580	材料 1.64m ² /箱
	床防音下地	田島ルフィン° 遮音Q P4mm	枚	321.0	¥950	¥304,950	材料
	ウッド°テラス部材	米杉ランパ°デッキ 金物共	m ²	47.9	¥8,290	¥397,091	材料
	サッシ延長枠	通気工法用付枠 △材	m	432.6	¥150	¥64,890	材料
	無目開口枠(2×4用)	ハ°イウォルト°用枠 7'-0"	本	9.0	¥1,260	¥11,340	材料 △無塗装品
	ハ°ス(巾木)	SAUDER H623 13'-0"	本	160.0	¥1,280	¥204,800	材料 △無塗装品
	クワン大(廻縁大)	SAUDER H3249 13'-0"	本	135.0	¥1,920	¥259,200	材料 △無塗装品
	クワン小(廻縁小)	SAUDER H3244 13'-0"	本	57.0	¥600	¥34,200	材料 △無塗装品
	ケージグ°(額縁)	SAUDER H3004A 7'-0"	本	332.0	¥560	¥185,920	材料 △無塗装品
	ケージグ°(額縁)	SAUDER H3004A 13'-0"	本	98.0	¥1,040	¥101,920	材料 △無塗装品
	煙突下地	下地造作材	式	6.0	¥25,000	¥150,000	材料
	暖炉下地	下地造作材	式	4.0	¥25,000	¥100,000	材料
	暖炉・煙道防火下地	12mm不燃ケイカル板	式	4.0	¥25,000	¥100,000	材料
	木工事部材計					¥5,758,611	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
E	大工工事						
	基本大工手間	ルーミング	m ²	539.4	¥6,880	¥3,711,072	手間
	基本大工手間	内部造作	m ²	539.4	¥5,200	¥2,804,880	手間
	基本大工手間	界壁工事	m ²	154.2	¥4,500	¥693,681	手間
	大工手間	玄関ホ-チ/テラス屋根造作	m ²	25.6	¥5,000	¥128,000	手間
	大工手間	SRP-取付費	m ²	200.2	¥600	¥120,120	手間
	大工手間	吹抜/勾配天井造作	m ²	22.0	¥3,000	¥66,090	手間
	大工手間	木製階段取付費	式	4.0	¥33,000	¥132,000	手間
	大工手間	乱尺 ムカロ-リング 貼り手間	m ²	240.1	¥1,000	¥240,100	手間
	大工手間	定尺 ムカロ-リング 貼り手間	m ²	216.9	¥1,000	¥216,900	手間
	大工手間	床防音下地 貼り手間	m ²	266.0	¥200	¥53,200	手間
	大工手間	ウッドテラス床造作	m ²	47.9	¥3,000	¥143,700	手間
	大工手間	カウンター取付手間	m	15.5	¥2,400	¥37,200	手間
	大工手間	玄関ドア飾り取付費	セット	4.0	¥6,500	¥26,000	手間
	大工手間	ヒ-カ-テイメント取付費	個所	4.0	¥1,500	¥6,000	手間
	大工手間	暖炉本体取付費	式	4.0	¥40,000	¥160,000	手間
	大工工事計					¥8,538,943	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
F	屋根/板金工事						
	屋根葺材	ガラベスト 寄棟	m ²	392.5	¥3,100	¥1,216,750	材工 ルーフィング 共
	残材処理費	屋根葺材	m ²	392.5	¥100	¥39,250	手間
	屋根谷	ガラ鉄板	m	35.2	¥1,500	¥52,800	材工
	煙突トップ水切り	銅板	箇所	6.0	¥12,000	¥72,000	材工
	土台水切り	ガルバリウム鋼板	m	105.7	¥450	¥47,565	材工
	樋基本費	接合部材/金物等	式	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	縦樋	塩ビ角樋 60角 (杓付)	m	86.8	¥1,000	¥86,800	材工
	軒樋	塩ビ角樋 90巾 (杓付)	m	107.8	¥1,200	¥129,360	材工
	屋根/板金工事計					¥1,659,525	
G	左官/防水工事						
	土間/階段ブロック積み工事	ホーチ部分 コンクリートブロック d=100	式	4.0	¥20,000	¥80,000	材工
	ホーチ柱化粧台座	コンクリートブロック造 450×450	箇所	2.0	¥8,000	¥16,000	材工
	基礎巾木	珪藻土刷毛引仕上	m	105.7	¥1,200	¥126,840	材工
	内部コーキング	キッチン/浴室等水廻り	式	4.0	¥10,000	¥40,000	材工
	外部コーキング	外壁(窓廻り/ジョイント部分等)	m	399.3	¥600	¥239,580	材工
	ツバ取り付け	外部建具防水 W=100	式	1.0	¥40,000	¥40,000	材料
	水切シート	外部建具 W=300	式	1.0	¥32,000	¥32,000	材料
	左官/防水工事計					¥574,420	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
H	外壁工事						
	防水シート	タイバック	m ²	529.0	¥100	¥52,903	材料
	外壁下地	通気工法用胴縁	m ²	529.0	¥400	¥211,614	材料
	外壁乾式タイル	下地サイディング/タイル平貼り	m ²	529.0	¥10,350	¥5,475,506	材工
	外壁乾式タイル	コーナータイル役物	m	180.0	¥3,500	¥630,000	材工
	残材処理費	外壁下地材/仕上材	m ²	529.0	¥200	¥105,807	手間
	マンテル/カスケット	S-SOLUTION DCH67×7BT	本	4.0	¥9,690	¥38,760	材料
	ビニル(調整可能タイプ)	S-SOLUTION PIL7×108	m ²	4.0	¥15,270	¥61,080	材料
	ビニルテープ	S-SOLUTION PCP667	箇所	4.0	¥17,500	¥70,000	材料
	外壁工事計					¥6,645,670	
I	タイル/石工事						
	基本費	砂/セメント/ポット	式	1.0	¥30,000	¥30,000	材料
	玄関/ホーチ床タイル	テラコッタイル 300角	m ²	30.3	¥2,500	¥75,750	材料
	暖炉タイル	スライス煉瓦貼り	式	4.0	¥30,000	¥120,000	材料
	キッチン前壁タイル	150角	m ²	13.0	¥2,050	¥26,650	材料
	貼り手間	玄関/ホーチ床タイル	m ²	30.3	¥5,000	¥151,500	手間
	貼り手間	暖炉前タイル	式	4.0	¥20,000	¥80,000	手間
	貼り手間	キッチン前壁タイル	m ²	13.0	¥5,000	¥65,000	手間
	タイル/石工事計					¥548,900	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
J	外部建具工事						
	ファハ-玄関ドア(ﾌﾟﾗﾝｸ)	DISTINCTION SMC46MN-LM	セット	4.0	¥82,010	¥328,040	材料
	ファハ-勝手口(ﾌﾟﾗﾝｸ)	DISTINCTION SMC46MN-CLR	セット	4.0	¥77,450	¥309,800	材料
	PLﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾝｸﾞ	PELLA PLCDH-2947 LOW-E	セット	2.0	¥30,600	¥61,200	材料 格子付
	PLﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾝｸﾞ	PELLA PLCDH-2953 LOW-E	セット	38.0	¥33,000	¥1,254,000	材料 格子付
	PLﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾝｸﾞ	PELLA PLCDH-2957 LOW-E	セット	30.0	¥34,640	¥1,039,200	材料 格子付
	PLｷｰｽﾒﾝﾄ 45° BAY	PELLA PLCCM-595325-BA45 LOW-E	セット	4.0	¥198,720	¥794,880	材料 格子付
	ｳｲﾝﾄﾞｺｰﾅｰ防水ｼｰﾄ	CB-115	枚	152.0	¥260	¥39,520	材料
	ｳｲﾝﾄﾞｳ防水ﾊﾟﾝ(平部)	HBP-1800 100mmx1800mm	台	45.0	¥430	¥19,350	材料
	ｳｲﾝﾄﾞｳ防水ﾊﾟﾝ(ｺｰﾅｰ部)	HBY	セット	152.0	¥350	¥53,200	材料
	ｳｲﾝﾄﾞｳ防水ﾊﾟﾝ用ｽﾌﾟｰｰ	HBS 5mm x 30mm x 93mm (10本/ctn)	ctn	74.0	¥280	¥20,720	材料
	ﾊﾝﾄﾞﾙセット	KWIKSET Chelsea-CHL 800-L/R LO-3	個所	4.0	¥17,860	¥71,440	材料 ライタムﾌﾞﾙ
	ﾉﾌﾞセット(本締錠)	KWIKSET Circa 740 LO-3	個所	4.0	¥4,030	¥16,120	材料 ﾎﾟﾘｯｼﾞﾌﾞﾙ
	ﾃｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	KWIKSET Deadbolt 980-S LO-3	個所	4.0	¥4,260	¥17,040	材料 ライタムﾌﾞﾙ
	ｼﾝｸﾞﾙﾊﾝｸﾞ	WINTEK VSH7512-1H LOW-E	セット	6.0	¥21,590	¥129,540	材料 浴室用
	建具金物	ﾄﾞｱｸﾞｰｰ	個所	4.0	¥10,000	¥40,000	材料
	取付費4	出窓/ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ	個所	4.0	¥15,000	¥60,000	手間
	外部建具工事計					¥4,254,050	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
K	内部建具工事						
	和-ドア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2468	枚	12.0	¥5,440	¥65,280	材料
	和-ドア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2668	枚	12.0	¥5,690	¥68,280	材料
	ガラス入りドア (サレライト付)	BUFFELEN 1515 2868+1705 14"	セット	4.0	¥38,160	¥152,640	材料
	和-ドア バイフォルドドア	PREMDOR Colonist BF 3068	セット	18.0	¥6,520	¥117,360	材料
	和-ドア バイフォルドドア	PREMDOR Colonist BF 4068	セット	10.0	¥10,910	¥109,100	材料
	レバ-セット(空錠)	KWIKSET Commonwealth 720 US-3	箇所	20.0	¥3,080	¥61,600	材料 ホリッシュアラス
	レバ-セット(サムターン錠)	KWIKSET Commonwealth 730 US-3	箇所	8.0	¥3,310	¥26,480	材料 ホリッシュアラス
	内部建具枠材	内部 2×4用ドア枠 3'-0"	本	24.0	¥690	¥16,560	材料
	内部建具枠材	内部 2×4用ドア枠 7'-0"	本	68.0	¥1,830	¥124,440	材料
	内部建具枠材	2×4用 バイフォルド用ドア枠	本	75.0	¥1,330	¥99,750	材料
	内部建具枠材	連結部材 7'-0"	本	8.0	¥1,330	¥10,640	材料
	内部建具金物	固定丁番 102	枚	84.0	¥690	¥57,960	材料
	建具金物	床付戸当り	箇所	28.0	¥1,280	¥35,840	材料
	建具金物	カギセットドア取手	箇所	38.0	¥570	¥21,660	材料
	建具吊込手間1	内装ドア/戸襖/内障子等	箇所	28.0	¥4,000	¥112,000	手間
	建具吊込手間2	カギセットドア吊込手間	箇所	28.0	¥4,000	¥112,000	手間
	内部建具工事計					¥1,191,590	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
L	内装工事						
	内壁下地	12.5mm 石膏ボード (4×8)	枚	713.0	¥1,380	¥983,940	材料
	天井下地	12.5mm 石膏ボード (4×8)	枚	189.0	¥1,380	¥260,820	材料
	内壁 加工	ビニル加工 (一般普及品)	m ²	1179.5	¥850	¥1,002,575	材工
	天井 加工	ビニル加工 (一般普及品)	m ²	362.2	¥850	¥307,870	材工
	内壁 ドライウォール	目地テープング 水性塗料仕上	m ²	207.9	¥1,700	¥353,430	材工
	天井 ドライウォール	目地テープング 水性塗料仕上	m ²	148.6	¥1,700	¥252,620	材工
	クッションドア	TOLI 一般普及品	m ²	34.4	¥1,700	¥58,480	材工
	内装工事計					¥3,219,735	
M	塗装工事						
	一般塗装	巾木/廻り縁/開口枠等 (OS/OP/CL.)	m	1291.5	¥480	¥619,920	材工
	階段塗装/階段手摺塗装	段板/蹴込板/親柱/子柱/ハンドレール等塗装 (OS/OP/CL.)	式	4.0	¥23,000	¥92,000	材工
	木製カウンター塗装	対面キッチン/出窓/造作カウンター塗装 (OS/OP/CL.)	m	15.5	¥1,200	¥18,600	材工
	建具塗装	腰窓 (OS/OP/CL.)	枚	88.0	¥3,000	¥264,000	材工 ケーシング 塗装共
	建具塗装	掃出/玄関建具 (OS/OP/CL.)	枚	8.0	¥6,000	¥48,000	材工 ケーシング 塗装共
	建具塗装	玄関、勝手口建具 (ファイバードア専用塗料)	缶	8.0	¥7,600	¥60,800	材料
	建具塗装	輸入ドア (OS/OP/CL.)	枚	32.0	¥6,000	¥192,000	材工 ケーシング 塗装共
	建具塗装	加せットドア (OS/OP/CL.)	戸	38.0	¥6,000	¥228,000	材工 ケーシング 塗装共
	軒天塗装	VP/AEP	m ²	68.7	¥1,000	¥68,700	材工
	破風/鼻隠塗装	VP/AEP	m	107.8	¥800	¥86,240	材工
	ウッドテラス床塗装	シッケンズ セトル HLS	m ²	47.9	¥2,400	¥114,960	材工
	玄関ドア飾り塗装	VP/AEP	セット	4.0	¥4,500	¥18,000	材工
	ビークアップティメント塗装	VP/AEP	箇所	4.0	¥2,000	¥8,000	材工
	塗装工事計					¥1,819,220	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
N	雑工事						
	断熱材(1階床下)	50mmスタイロフォーム	m ²	260.5	¥750	¥195,375	材料
	断熱材(界壁/階間平天井)	100mm ロックウール	m ²	536.1	¥450	¥241,246	材工
	断熱材(屋根勾配)	100mm アクアフォーム 現場発泡ウレタン	m ²	368.0	¥1,830	¥673,440	材工
	断熱材(2×4外壁)	70mm アクアフォーム 現場発泡ウレタン	m ²	451.4	¥1,500	¥677,100	材工
	ハール-バリア(外気面)	0.2mm外気面	m ²	901.4	¥100	¥90,140	材料
	天井点検口	アルミ枠 450×415 (ホワイト)	箇所	4.0	¥3,000	¥12,000	材料
	床下点検口	アルミ枠 600×600 (ホワイト)	箇所	4.0	¥4,000	¥16,000	材料
	ハンガーパイプ	ステンレス 32φ	m	32.2	¥2,000	¥64,400	材料
	防腐防蟻処理	土壌処理共	m ²	293.5	¥750	¥220,125	材工
	窓廻断熱材	ハンディフォーム グリーン#300 発泡ウレタンフォーム	ctn	3.0	¥11,880	¥35,640	材料 12本/CTN
	ホース手摺	アイアン手摺	箇所	4.0	¥142,450	¥569,800	材工
	暖炉正面型本体 強制通風ファン付	Majestic ウォームマジックWMC36	セット	4.0	¥195,000	¥780,000	材料
	二重空気断熱煙突	Majestic SK8" SK83 36"(L=901)	本	4.0	¥11,000	¥44,000	材料
	二重空気断熱煙突	Majestic SK8" SK84 48"(L=1206)	本	20.0	¥13,500	¥270,000	材料
	二重空気断熱煙突予備サポ-ト	Majestic SK8" SKCS8	台	4.0	¥7,000	¥28,000	材料
	ファイヤーストップ	Majestic SK8" SKFS2A	台	4.0	¥2,500	¥10,000	材料
	丸型ターミネーション	Majestic SK8" RLTSK8	台	6.0	¥14,000	¥84,000	材料
	暖炉ファイヤーストップ(ブラ)	清掃セット BF100(H=810)	台	4.0	¥13,200	¥52,800	材料
	ウッドバスケット(ブラ)	薪置き WB2 (W540xD350)	台	4.0	¥7,200	¥28,800	材料
	24時間計画換気工事	ルーフ換気システム LF-400DC 標準配管部材、自然給気口5カ	式	4.0	¥160,000	¥640,000	材工
	雑工事計					¥4,732,866	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
○	住宅設備機器工事						
	I形 オールライト 水栓共 キッチン° 祇含む	TOTOシステムキッチン スタイルF I型 W=2550	セット	4.0	¥338,400	¥1,353,600	材工
	ユニットバス	TOTO バス°ア KYV-1620UNG2AR	セット	4.0	¥416,250	¥1,665,000	材工
	洗髪洗面化粧台 コンポ°ネットJシリーズ W1200	TOTO洗面化粧台 LDSJ120GASA	台	4.0	¥102,580	¥410,320	材料
	化粧鏡 (一面鏡)	TOTO LMZ750HR	台	4.0	¥19,590	¥78,360	材料
	リストルーム手洗キ°ネット	CATリストルームキ°ネット W600	台	2.0	¥73,080	¥146,160	材料
	ウォシュレット一体型便器/手洗無	TOTO ZC1 CES9032BE	セット	2.0	¥70,000	¥140,000	材料
	ウォシュレット一体型便器/手洗付	TOTO ZC1 CES9032BLE	セット	6.0	¥74,000	¥444,000	材料
	紙巻器	TOTO YH46	個所	8.0	¥3,390	¥27,120	材料
	タオル掛け	TOTO YT46	個所	8.0	¥3,240	¥25,920	材料
	洗濯パン 640X640	INAX PF-6464A/TP-32	セット	4.0	¥8,100	¥32,400	材料
	洗濯水栓(INAX)	INAX LF-12RED-13-RU (単水栓)	セット	4.0	¥2,310	¥9,240	材料
	住宅設備機器工事計					¥4,332,120	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
P	屋内電気工事						
	基本費	分電盤(14回路)	式	4.0	¥30,000	¥120,000	材工
	電灯配線	シーリング/フラット/直付等	箇所	74.0	¥2,200	¥162,800	材工
	スイッチ配線	シングルスイッチ	箇所	46.0	¥2,200	¥101,200	材工
	スイッチ配線	3路スイッチ(枠ル)	箇所	16.0	¥2,450	¥39,200	材工
	スイッチ配線	トイレ用消し遅れスイッチ	箇所	8.0	¥3,300	¥26,400	材工
	スイッチ配線	浴室用タイマー付きスイッチ	箇所	4.0	¥6,600	¥26,400	材工
	コンセント	2口コンセント	箇所	58.0	¥2,200	¥127,600	材工
	コンセント	アース付コンセント	箇所	18.0	¥2,750	¥49,500	材工
	コンセント	クーラー/電子レンジ用等 専用コンセント	箇所	16.0	¥5,500	¥88,000	材工
	外部コンセント	防水コンセント	箇所	4.0	¥3,100	¥12,400	材工
	カラーテレビドアホン	松下 VL-SV188X	セット	4.0	¥15,000	¥60,000	材工
	電話用アウトレット	配管のみ	箇所	8.0	¥6,100	¥48,800	材工
	テレビ配線	アンテナ別途	箇所	12.0	¥4,500	¥54,000	材工
	換気扇	トイレ用パイルファン	箇所	8.0	¥8,800	¥70,400	材工
	換気扇用ダクト	配管100φ	箇所	2.0	¥6,000	¥12,000	材工
	火災報知機(煙感知式)		箇所	20.0	¥3,800	¥76,000	材工
	引込み配線	単3 14回路用(引込みケーブル別途)	式	4.0	¥25,000	¥100,000	材工
	屋内電気工事計					¥1,174,700	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
Q	屋内給排水給湯工事						
	屋内給水工事	1階/ハツタ°-配管	箇所	18.0	¥10,000	¥180,000	材工
	屋内給水工事	2階立上げ配管	箇所	4.0	¥12,000	¥48,000	材工
	屋内給水工事	2階/ハツタ°-配管	箇所	12.0	¥10,000	¥120,000	材工
	屋内給湯工事	1階/ハツタ°-配管	箇所	4.0	¥13,000	¥52,000	材工
	屋内給湯工事	2階立上げ配管	箇所	4.0	¥15,000	¥60,000	材工
	屋内給湯工事	2階/ハツタ°-配管	箇所	8.0	¥13,000	¥104,000	材工
	屋内雑排水工事	1階	箇所	14.0	¥8,000	¥112,000	材工
	屋内雑排水工事	2階立上げ配管/音ナイ〇SX含む	箇所	4.0	¥15,000	¥60,000	材工
	屋内雑排水工事	2階	箇所	8.0	¥8,000	¥64,000	材工
	屋内汚水工事	1階	箇所	4.0	¥8,600	¥34,400	材工
	屋内汚水工事	2階立上げ配管/音ナイ〇SX含む	箇所	4.0	¥15,000	¥60,000	材工
	屋内汚水工事	2階	箇所	4.0	¥8,600	¥34,400	材工
	衛生機器取付け工事費	便器・水栓・アケサリ-等	式	1.0	¥107,540	¥107,540	手間
	屋内給排水給湯工事計					¥1,036,340	
R	屋内ガス機器工事						
	給湯機24号 壁掛タイプ°	リナイ RUF-A2400SAW 2リトン共 循環金具、リナイコード含	箇所	4.0	¥98,020	¥392,080	材料
	ガス設備工事		式	4.0	¥162,000	¥648,000	材工
	ガス機器取付け工事費	給湯機/ガス機器	式	1.0	¥40,000	¥40,000	手間
	屋内ガス機器工事計					¥1,080,080	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
S	現場経費						
	現場経費		式	1.0	¥5,935,600	¥5,935,600	
	諸経費					¥5,935,600	
T	運搬費						
	構造材運搬費		式	1.0	¥980,000	¥980,000	
	輸入建材運搬費		式	1.0	¥187,000	¥187,000	
	石/タイル運搬費		式	1.0	¥40,000	¥40,000	
	住設機器運搬費		式	1.0	¥100,000	¥100,000	
	運搬費計					¥1,307,000	
U	設計料						
	設計料		式	1.0	¥2,279,270	¥2,279,270	
	設計関係費用計					¥2,279,270	
V	瑕疵保証、性能評価費用						
	地盤調査、瑕疵保証（検査4回含む）		式	1.0	¥188,000	¥188,000	
	住宅性能評価	設計性能評価、建設性能評価	式	1.0	¥999,120	¥999,120	
	瑕疵保証、性能評価費用計					¥1,187,120	