

内訳明細書

プラン名 : PLAN H42S

-	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
A	仮設工事計					¥531,635	
B	基礎工事計					¥1,062,640	
C	構造部材計					¥2,369,214	
D	木工事部材計					¥1,373,145	
E	大工工事計					¥2,074,100	
F	屋根/板金工事計					¥662,565	
G	左官/防水工事計					¥224,280	
H	外壁工事計					¥1,143,925	
I	タイル/石工事計					¥129,708	
J	外部建具工事計					¥1,556,440	
K	内部建具工事計					¥329,710	
L	内装工事計					¥890,765	
M	塗装工事計					¥1,025,441	
N	雑工事計					¥1,062,515	
O	住宅設備機器工事計					¥982,890	
P	屋内電気工事計					¥417,600	
Q	屋内給排水給湯工事計					¥255,090	
R	屋内ガス工事計					¥270,020	
-	工事費計					¥16,361,683	
S-1	現場経費					¥1,636,170	
S-2	粗利益					¥2,945,103	
	本体工事費計					¥20,942,956	
T	運搬費計					¥517,000	
U	設計関係費用計					¥628,290	
V	地盤調査、瑕疵担保保険関係費用計					¥153,100	
	総工事費計					¥22,241,346	518,084
	調整値引					¥0	
	改計					¥22,241,346	
	消費税					¥1,112,067	
-	御見積金額					¥23,353,413	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
A	仮設工事						
	水盛/遣方/墨出し	木造一般	m ²	74.9	¥350	¥26,215	材工
	仮設水道	工事用水道	式	1.0	¥14,000	¥14,000	損料
	仮設電気	工事用電気	式	1.0	¥15,000	¥15,000	損料
	仮設トイレ	外置きトイレ	式	1.0	¥25,000	¥25,000	損料
	養生/片付/美装	木造一般	m ²	142.0	¥450	¥63,900	手間
	残材処理	梱包材/一般廃棄物等	m ²	142.0	¥1,000	¥142,000	手間
	外部足場	本足場	m ²	142.0	¥1,000	¥142,000	損料
	足場用シート養生	メッシュシート	m ²	142.0	¥200	¥28,400	損料
	屋根足場	屋根勾配 7寸以上	m ²	125.2	¥600	¥75,120	損料
	仮設工事計					¥531,635	
B	基礎工事						
	基本費	ポンプ車・重機回送費・整地等	式	1.0	¥70,000	¥70,000	損料
	土間コンクリート	コンクリート t100 /クラッシャー t50 盛土含む	m ²	20.1	¥3,000	¥60,300	材工
	コンクリート基礎 (外周立上)	2×4用 立上 550 (GL+400)×150	m	36.9	¥9,500	¥350,550	材工 残土場内処理
	コンクリート基礎 (内周立上)	2×4用 立上 400×150	m	39.1	¥5,500	¥215,050	材工 残土場内処理
	内部ハーフコンクリート	鉄筋コンクリート t150 /クラッシャー t50 /防湿シート 0.1mm	m ²	66.2	¥4,500	¥297,900	材工
	床下換気金物	基礎パッキン 20R-1010(100x100) (60個/ctn) 7ヶ	ctn	5.0	¥7,500	¥37,500	材料
	防鼠材	A型 L 2000 (40本/ctn) 7ヶ	ctn	1.0	¥8,540	¥8,540	材料
	基礎金物	アンカーボルト等	m	76.0	¥300	¥22,800	材料
	基礎工事計					¥1,062,640	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考	
C	構造部材	構造部材の各単価は木材価格の変動により変わる場合がありますのでご了承下さい						
	1階床組木材	210根太 SPF	m ²	65.4	¥1,990	¥130,146	材料	
	2階床組木材	210根太 SPF	m ²	69.3	¥1,990	¥137,907	材料	
	1階外壁枠組木材	4×4防腐土台/204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m	38.2	¥3,670	¥140,194	材料 階高 2466mm	
	2階外壁枠組木材	204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m	38.2	¥3,080	¥117,656	材料 階高 2466mm	
	1階内壁枠組木材	4×4防腐土台/204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m	39.1	¥3,670	¥143,497	材料 階高 2466mm	
	2階内壁枠組木材	204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m	41.4	¥3,080	¥127,512	材料 階高 2466mm	
	外壁妻小壁木材	204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m ²	11.2	¥1,290	¥14,448	材料	
	1階/1 st 天井組木材	206天井根太 SPF	m ²	2.4	¥680	¥1,632	材料	
	2階天井組木材	206天井根太 SPF	m ²	72.5	¥680	¥49,300	材料	
	小屋組木材	206垂木 SPF	m ²	125.2	¥1,020	¥127,704	材料	
	棟組木材	210×2棟木 SPF	m	9.3	¥1,060	¥9,858	材料	
	トラス/小屋壁	寄棟屋根用及び屋根補強用	箇所	2.0	¥30,000	¥60,000	材料	
	開口部材	まぐさ/まぐさ受け/まぐさ枠	式	1.0	¥134,200	¥134,200	材料	
	補強部材	集成材/LVL	式	1.0	¥107,360	¥107,360	材料	
	補足部材	合板/ﾎｰﾄﾞ受け/振止/転止等	式	1.0	¥134,400	¥134,400	材料	
	ﾌﾟﾗｯﾄﾞ費	ｽﾀｯﾄﾞ/根太/補足材等	m ²	142.0	¥1,000	¥142,000	材料	
	釘・金物等	構造金物類	m ²	142.0	¥1,000	¥142,000	材料	
	床下地合板	19mm T&G針葉樹合板 (4×8)	枚	25.0	¥3,800	¥95,000	材料	
	床下地合板	28mm T&G針葉樹合板 (4×8)	枚	24.0	¥8,100	¥194,400	材料	
	外壁下地合板	12mm 針葉樹合板 (4×8)	枚	75.0	¥3,000	¥225,000	材料	
	屋根下地合板	12mm T&G針葉樹合板 (2×8)	枚	90.0	¥1,500	¥135,000	材料	
	構造部材計					¥2,369,214		

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
D	木工事部材						
	造作部材 補足材	コーナー・ト/パツ材/ホント等	m ²	142.0	¥400	¥56,800	材料
	釘・金物等	造作金物類	m ²	142.0	¥400	¥56,800	材料
	SRバー	防振材 ヒス共	m ²	46.0	¥1,100	¥50,600	材料
	軒天仕上材	12mm 不燃ケイカル板 (一部有孔ホント)	m ²	19.1	¥1,000	¥19,100	材料
	破風・鼻隠仕上材 (206垂木用)	12mm 不燃ケイカル板	m	49.9	¥400	¥19,960	材料
	物入棚	21mmランバーク	m	11.2	¥1,500	¥16,800	材料
	輸入階段(1階~2階)	FITTS 階段板/けこみ板等	式	1.0	¥106,400	¥106,400	材料 △無塗装品
	輸入階段手摺	FITTS 親柱/子柱/ハンドレール等	式	1.0	¥26,680	¥26,680	材料
	上框	ラテイングトレット オーク材	本	2.0	¥4,680	¥9,360	材料
	サイドモール	ラジング オーク材	本	2.0	¥2,000	¥4,000	材料
	床材	ROBBINS 19mm オーク ムクワリング ウルタン仕上	箱	31.0	¥11,610	¥359,910	材料 1.86m ² /箱
	床材	15mm ナラ ムクワリング ウルタン仕上 (WN-0001)15x90x1820	箱	41.0	¥6,930	¥284,130	材料 1.64m ² /箱
	床防音下地	田島ルフィング 遮音Q 74mm	枚	87.0	¥950	¥82,650	材料

-	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	サツ延長枠	通気工法用付枠 ㍁材	m	126.5	¥150	¥18,975	材料
	無目開口枠(2×4用)	ハ`イォールト`用枠 7'-0"	本	3.0	¥1,260	¥3,780	材料 ㍁無塗装品
	ハ`-ス(巾木)	SAUDER H623 13'-0"	本	46.0	¥1,280	¥58,880	材料 ㍁無塗装品
	クワク大(廻縁大)	SAUDER H3249 13'-0"	本	43.0	¥1,920	¥82,560	材料 ㍁無塗装品
	クワク小(廻縁小)	SAUDER H3244 13'-0"	本	17.0	¥600	¥10,200	材料 ㍁無塗装品
	ケーシング(額縁)	SAUDER H3004A 7'-0"	本	90.0	¥560	¥50,400	材料 ㍁無塗装品
	ケーシング(額縁)	SAUDER H3004A 13'-0"	本	29.0	¥1,040	¥30,160	材料 ㍁無塗装品
	煙突下地	下地造作材	式	1.0	¥25,000	¥25,000	材料
	木工事部材計					¥1,373,145	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
E	大工工事						
	基本大工手間	ルーミング	m ²	142.0	¥6,740	¥957,080	手間
	基本大工手間	内部造作	m ²	142.0	¥5,200	¥738,400	手間
	屋根勾配割増大工手間	屋根勾配 8寸以上 10寸以下	m ²	125.2	¥1,000	¥125,200	手間
	大工手間	玄関ホーチ/テラス屋根造作	m ²	2.2	¥5,000	¥11,000	手間
	大工手間	SRバ-取付費	m ²	46.0	¥600	¥27,600	手間
	大工手間	吹抜/勾配天井造作	m ²	3.3	¥3,000	¥9,900	手間
	大工手間	木製階段取付費	式	1.0	¥33,000	¥33,000	手間
	大工手間	バ-ラスター階段手摺取付費	m	1.4	¥7,000	¥9,800	手間
	大工手間	乱尺 ムカド-リング 貼り手間	m ²	54.4	¥1,000	¥54,400	手間
	大工手間	定尺 ムカド-リング 貼り手間	m ²	63.0	¥1,000	¥63,000	手間
	大工手間	床防音下地 貼り手間	m ²	72.0	¥200	¥14,400	手間
	大工手間	ゲ-ブルルバ-取付費	個所	1.0	¥1,000	¥1,000	手間
	大工手間	コ-ム柱取付費	本	1.0	¥15,000	¥15,000	手間
	大工手間	窓廻り飾りシャッター取付費	セ-ット	4.0	¥1,200	¥4,800	手間
	大工手間	ウインドハット/ホ-ム取付費	本	2.0	¥1,000	¥2,000	手間
	大工手間	窓廻モールディング取付費	m	18.8	¥400	¥7,520	手間
	大工工事計					¥2,074,100	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
F	屋根/板金工事						
	屋根葺材	ガラベスト切妻	m ²	125.2	¥2,700	¥338,040	材工 ルーフィング共
	残材処理費	屋根葺材	m ²	125.2	¥100	¥12,520	手間
	屋根急勾配割増	8寸以上 10寸以下	m ²	125.2	¥800	¥100,160	手間
	屋根谷	ガラ鉄板	m	13.4	¥1,500	¥20,100	材工
	捨て谷/雨押え	ガラ鉄板	m	5.8	¥1,500	¥8,700	材工
	出窓屋根	銅板	箇所	1.0	¥28,000	¥28,000	材工
	煙突トップ水切り	銅板	箇所	1.0	¥12,000	¥12,000	材工
	コーシ(妻反)	ガラ鉄板	箇所	2.0	¥4,000	¥8,000	材工
	土台水切り	ガルバリウム鋼板	m	36.9	¥450	¥16,605	材工
	窓トム上部水切り	ガラ鉄板	m	33.0	¥600	¥19,800	材工
	樋基本費	接合部材/金物等	式	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	縦樋	塩ビ角樋 60角 (杓付)	m	42.0	¥1,000	¥42,000	材工
	軒樋	塩ビ角樋 90巾 (杓付)	m	34.7	¥1,200	¥41,640	材工
	屋根/板金工事計					¥662,565	
G	左官/防水工事						
	土間/階段フック積み工事	ホ-子部分 コンクリートフック d=100	式	1.0	¥20,000	¥20,000	材工
	土間/階段フック積み工事	勝手口/テラス部分 コンクリートフック d=100	式	1.0	¥10,000	¥10,000	材工
	ホ-子柱化粧台座	コンクリートフック造 450×450	箇所	1.0	¥8,000	¥8,000	材工
	勝手/テラス床仕上	珪藻土押仕上	m ²	7.2	¥6,000	¥43,200	材工
	基礎巾木	珪藻土刷毛引仕上	m	36.9	¥1,200	¥44,280	材工
	内部コーキング	キッチン/浴室等水廻り	式	1.0	¥10,000	¥10,000	材工
	外部コーキング	外壁(窓廻り/ジョイント部分等)	m	118.0	¥600	¥70,800	材工
	ツバインターブ	外部建具防水 W=100	式	1.0	¥10,000	¥10,000	材料
	水切シート	外部建具 W=300	式	1.0	¥8,000	¥8,000	材料
	左官/防水工事計					¥224,280	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
H	外壁工事						
	外壁 モルタル 下地	ラスモル ノクラック 工法(ラスモルⅡ 通気工法) 透湿防水シート含む	m ²	177.6	¥4,800	¥852,710	材工
	防水シート	タイ ハック	m ²	17.1	¥100	¥1,705	材料
	外壁下地	通気工法用胴縁	m ²	17.1	¥400	¥6,821	材料
	外壁乾式タイル	下地サイ ディング /タイル平貼り	m ²	17.1	¥10,350	¥176,488	材工
	外壁乾式タイル	コー ナー タイル役物	m	14.0	¥3,500	¥49,000	材工
	残材処理費	外壁下地材/仕上材	m ²	17.1	¥200	¥3,410	手間
	ゲ ーブル バー	S-SOLUTION OLV18	箇所	1.0	¥4,290	¥4,290	材料
	キ ース ト ン	S-SOLUTION K6M	箇所	1.0	¥1,700	¥1,700	材料
	窓廻り飾りシャッター	M-AMERICA Cathedral 1248-FG	パ ア	2.0	¥4,580	¥9,160	材料
	窓廻り飾りシャッター	M-AMERICA Cathedral 1255-FG	パ ア	2.0	¥5,080	¥10,160	材料
	ウ ィン ド ハット	S-SOLUTION WCH60×6	本	2.0	¥6,840	¥13,680	材料
	窓廻 モルタル イン グ	レ ット シ タ - 204C-8' (無塗装品)	本	10.0	¥1,480	¥14,800	材料
	外壁工事計					¥1,143,925	
I	タイル/石工事						
	基本費	砂/セ メント /ポ ント	式	1.0	¥7,500	¥7,500	材料
	玄関/ホ ー 床タイル	テ ラコ タイル 300角	m ²	12.5	¥2,500	¥31,250	材料
	キッチン前壁タイル	INAX ミ ステ イ ラ ミ ック 100角	m ²	3.1	¥3,180	¥9,858	材料
	貼り手間	玄関/ホ ー 床タイル	m ²	12.5	¥5,000	¥62,500	手間
	貼り手間	キッチン前壁タイル	m ²	3.1	¥6,000	¥18,600	手間
	タイル/石工事計					¥129,708	

内訳明細書

プラン名 : PLAN H42S

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
J	外部建具工事						
	ファイバ-玄関親子ドア(フロア)	DISTINCTION SMC46MN-LM+SS12	セット	1.0	¥127,110	¥127,110	材料
	ファイバ-玄関ダブルドア(フロア)	DISTINCTION SMC46MN-CLR-2LR	セット	1.0	¥133,190	¥133,190	材料
	PL ダブルハンク	PELLA PLCDH-2547 LOW-E	セット	3.0	¥27,800	¥83,400	材料 格子付
	PL ダブルハンク	PELLA PLCDH-2553 LOW-E	セット	1.0	¥30,200	¥30,200	材料 格子付
	PL ダブルハンク	PELLA PLCDH-2947 LOW-E	セット	5.0	¥30,600	¥153,000	材料 格子付
	PL ダブルハンク	PELLA PLCDH-2953 LOW-E	セット	2.0	¥33,000	¥66,000	材料 格子付
	PL ダブルハンク 2連	PELLA PLCDH-2947-2W LOW-E	セット	5.0	¥64,240	¥321,200	材料 格子付
	PL ダブルハンク 2連	PELLA PLCDH-2953-2W LOW-E	セット	2.0	¥69,160	¥138,320	材料 格子付
	PL ダブルハンク FIX	PELLA PLCDH-5357-F LOW-E	セット	1.0	¥36,160	¥36,160	材料 格子付
	SP CMH-サークル	PELLA SPCCHCM-5327 LOW-E	セット	1.0	¥96,280	¥96,280	材料 格子付
	PL オニク	PELLA PLCAW-3521 LOW-E	セット	1.0	¥27,200	¥27,200	材料 格子付
	PL ケースメント 45° BAY	PELLA PLCCM-475321-BA45 LOW-E	セット	1.0	¥189,400	¥189,400	材料 格子付
	ウインドウコーナー防水シート	CB-115	枚	44.0	¥240	¥10,560	材料
	ウインドウ防水パッキン (平部)	HBP-1800 100mmx1800mm	台	17.0	¥590	¥10,030	材料
	ウインドウ防水パッキン (コーナー部)	HBV	セット	44.0	¥480	¥21,120	材料
	ウインドウ防水パッキン用スリッパ	HBS 5mm x 30mm x 93mm (10本/ctn)	ctn	28.0	¥390	¥10,920	材料
	ハンドルセット	KWIKSET Chelsea-CHL 800-L/R LO-3	個所	1.0	¥18,930	¥18,930	材料 ライフタイムガラス
	ハンドルセット(タミ)	KWIKSET Chelsea-CHL 802-L/R LO-3	個所	1.0	¥16,190	¥16,190	材料 ライフタイムガラス
	デッドボルト	KWIKSET Deadbolt 980-S LO-3	個所	2.0	¥5,320	¥10,640	材料 ライフタイムガラス
	シングルハンク	WINTEK VSH7512-1H LOW-E	セット	1.0	¥21,590	¥21,590	材料 浴室用
	建具金物	ドアノブ	個所	2.0	¥10,000	¥20,000	材料
	取付費4	出窓/トップライト	個所	1.0	¥15,000	¥15,000	手間
	外部建具工事計					¥1,556,440	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
K	内部建具工事						
	和-ドア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2068	枚	2.0	¥5,080	¥10,160	材料
	和-ドア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2468	枚	1.0	¥5,440	¥5,440	材料
	和-ドア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2668	枚	4.0	¥5,690	¥22,760	材料
	ガラス入りドア (親子ドア)	BUFFELEN 1515 2868+1701 12"	セット	1.0	¥37,800	¥37,800	材料
	和-ドア ハイウォールドア	PREMDOR Colonist BF 2068	セット	1.0	¥5,480	¥5,480	材料
	和-ドア ハイウォールドア	PREMDOR Colonist BF 2668	セット	2.0	¥6,020	¥12,040	材料
	和-ドア ハイウォールドア	PREMDOR Colonist BF 4068	セット	4.0	¥10,910	¥43,640	材料
	レバ-セット(空錠)	KWIKSET Commonwealth 720 US-3	箇所	6.0	¥3,540	¥21,240	材料 ホリッシュガラス
	レバ-セット(サムターン錠)	KWIKSET Commonwealth 730 US-3	箇所	2.0	¥3,770	¥7,540	材料 ホリッシュガラス
	内部建具枠材	内部 2×4用ドア枠 3'-0"	本	7.0	¥720	¥5,040	材料
	内部建具枠材	内部 2×4用ドア枠 7'-0"	本	17.0	¥1,920	¥32,640	材料
	内部建具枠材	2×4用 ハイウォール用ドア枠	本	20.0	¥1,330	¥26,600	材料
	内部建具金物	固定丁番 102	枚	27.0	¥690	¥18,630	材料
	建具金物	床付戸当り	箇所	8.0	¥1,280	¥10,240	材料
	建具金物	加セットドア取手	箇所	11.0	¥570	¥6,270	材料
	建具吊込手間1	内装ドア/戸襖/内障子等	箇所	8.0	¥4,000	¥32,000	手間
	建具吊込手間2	加セットドア吊込手間	箇所	7.0	¥4,000	¥28,000	手間
	内部建具工事計					¥329,710	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
L	内装工事						
	内壁下地	12.5mm 石膏ボード (4×8)	枚	181.0	¥1,380	¥249,780	材料
	天井下地	12.5mm 石膏ボード (4×8)	枚	51.0	¥1,380	¥70,380	材料
	内壁 加工	ビニル加工 (一般普及品)	m ²	361.9	¥850	¥307,615	材工
	天井 加工	ビニル加工 (一般普及品)	m ²	103.4	¥850	¥87,890	材工
	内壁 ドライウォール	目地テープング 水性塗料仕上	m ²	60.6	¥1,700	¥103,020	材工
	天井 ドライウォール	目地テープング 水性塗料仕上	m ²	31.5	¥1,700	¥53,550	材工
	クッションフロア	TOLI 一般普及品	m ²	10.9	¥1,700	¥18,530	材工
	内装工事計					¥890,765	
M	塗装工事						
	一般塗装	巾木/廻り縁/開口枠等 (OS/OP/CL.)	m	380.2	¥480	¥182,496	材工
	階段塗装/階段手摺塗装	段板/蹴込板/親柱/子柱/ハンドレール等塗装 (OS/OP/CL.)	式	1.0	¥23,000	¥23,000	材工
	建具塗装	腰窓 (OS/OP/CL.)	枚	32.0	¥3,000	¥96,000	材工 ケーシング 塗装共
	建具塗装	掃出サッシ/玄関建具 (OS/OP/CL.)	枚	4.0	¥6,000	¥24,000	材工 ケーシング 塗装共
	建具塗装	玄関、勝手口建具 (ファイバードア専用塗料)	缶	4.0	¥7,600	¥30,400	材料
	建具塗装	輸入ドア (OS/OP/CL.)	枚	9.0	¥6,000	¥54,000	材工 ケーシング 塗装共
	建具塗装	加セメントドア (OS/OP/CL.)	ドア	11.0	¥6,000	¥66,000	材工 ケーシング 塗装共
	外壁塗装	ジョリパット乱流 (JQ-650)	m ²	177.6	¥2,600	¥461,885	材工
	軒天塗装	VP/AEP	m ²	19.1	¥1,000	¥19,100	材工
	破風/鼻隠塗装	VP/AEP	m	49.9	¥800	¥39,920	材工
	窓廻りテープング 塗装	シッケンズ セトル HLS	m	18.8	¥800	¥15,040	材工
	ゲ-ブル-ル-ル 塗装	VP/AEP	箇所	1.0	¥1,200	¥1,200	材工
	コラム柱塗装	VP/AEP	本	1.0	¥10,000	¥10,000	材工
	ウインドハット/ポ-ト 塗装	VP/AEP	本	2.0	¥1,200	¥2,400	材工
	塗装工事計					¥1,025,441	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
N	雑工事						
	断熱材(1階床下)	50mmスタイロフォーム	m ²	66.2	¥750	¥49,650	材料
	断熱材(階間平天井)	100mm ロックウール	m ²	57.7	¥450	¥25,965	材工
	断熱材(屋根勾配)	100mm アクアフォーム 現場発泡ウレタン	m ²	126.5	¥1,830	¥231,495	材工
	断熱材(2×4外壁)	70mm アクアフォーム 現場発泡ウレタン	m ²	155.4	¥1,500	¥233,100	材工
	ハーフ-バリア(外気面)	0.2mm外気面	m ²	310.1	¥100	¥31,010	材料
	高气密高断熱天井点検口	アルミ枠 450×415 (枠付)	箇所	1.0	¥18,000	¥18,000	材料
	高气密高断熱床下点検口	アルミ枠 600×600 (枠付)	箇所	1.0	¥19,000	¥19,000	材料
	ハンガーパイプ	ステンレス 32φ	m	8.2	¥2,000	¥16,400	材料
	防腐防蟻処理	土壌処理共	m ²	74.9	¥750	¥56,175	材工
	窓廻断熱材	ハンデフォーム グリーン# 300 発泡ウレタンフォーム	ctn	1.0	¥11,880	¥11,880	材料 12本/CTN
	フルネットフロム	D-PACIFIC 12"×16'-P	本	1.0	¥178,200	¥178,200	材料
	丸型ターミネーション	Majestic SK8" RLTSK8	台	1.0	¥14,840	¥14,840	材料
	給気口(台所) 耐雨150	アイム NO.150A (内)	台	1.0	¥8,750	¥8,750	材工
	ウェザ-カバー、ダクト	LD-15+WK-15D	台	1.0	¥6,170	¥6,170	材工
	浴室ユニット用換気扇フード	(三菱)P-13CV	台	1.0	¥1,880	¥1,880	材工
	24時間計画換気工事	ルロ換気システム LF-400DC 標準配管部材、自然給気口5カ	式	1.0	¥160,000	¥160,000	材工
	雑工事計					¥1,062,515	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
○	住宅設備機器工事						
	I形 オーライト 水栓共 キッチン 初含む	TOTOシステムキッチン スタイルF I型 W=2550	セット	1.0	¥338,400	¥338,400	材工
	ユニットバス	TOTO バスリア KVV-1616UNG2AR	セット	1.0	¥317,090	¥317,090	材工
	洗髪洗面化粧台 クリアシリーズ W750	TOTO洗面化粧台 LDSZ750BS	台	1.0	¥47,140	¥47,140	材料
	化粧鏡 (一面鏡)	TOTO LMZ750HR	台	1.0	¥19,590	¥19,590	材料
	ウォシュレット一体型便器/手洗付	TOTO ZC1 CES9032BLE	セット	2.0	¥74,000	¥148,000	材料
	紙巻器	TOTO YH46	個所	2.0	¥3,390	¥6,780	材料
	タオルリング	TOTO YT46	個所	2.0	¥3,240	¥6,480	材料
	リストルーム手洗キバネット	CATリストルームキバネット W1000 x 200 下部全巾キバネット	台	1.0	¥89,000	¥89,000	材料
	洗濯パン 640X640	INAX PF-6464A/TP-32	セット	1.0	¥8,100	¥8,100	材料
	洗濯水栓(INAX)	INAX LF-12RED-13-RU (単水栓)	セット	1.0	¥2,310	¥2,310	材料
	住宅設備機器工事計					¥982,890	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
P	屋内電気工事						
	基本費	分電盤(14回路)	式	1.0	¥30,000	¥30,000	材工
	電灯配線	シーリング/フラット/直付等	箇所	26.0	¥2,200	¥57,200	材工
	スイッチ配線	シングルスイッチ	箇所	19.0	¥2,200	¥41,800	材工
	スイッチ配線	3路スイッチ(ホタル)	箇所	4.0	¥2,450	¥9,800	材工
	スイッチ配線	トイレ用消し遅れスイッチ	箇所	2.0	¥3,300	¥6,600	材工
	スイッチ配線	浴室用タイマー付きスイッチ	箇所	1.0	¥6,600	¥6,600	材工
	コンセント	2口コンセント	箇所	28.0	¥2,200	¥61,600	材工
	コンセント	アース付コンセント	箇所	6.0	¥2,750	¥16,500	材工
	コンセント	クーラー/電子レンジ用等 専用コンセント	箇所	8.0	¥5,500	¥44,000	材工
	外部コンセント	防水コンセント	箇所	2.0	¥3,100	¥6,200	材工
	カラーテレビドアホン	松下 VL-SV188X 1:1型	セット	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	電話用アクトレット	配管のみ	箇所	2.0	¥6,100	¥12,200	材工
	テレビ配線	アンテナ別途	箇所	7.0	¥4,500	¥31,500	材工
	テレビ分配器	8分配まで	箇所	1.0	¥17,000	¥17,000	材工
	換気扇	トイレ用バグイフファン	箇所	2.0	¥8,800	¥17,600	材工
	火災報知機(煙感知式)		箇所	5.0	¥3,800	¥19,000	材工
	引込み配線	単3 14回路用(引込みホール別途)	式	1.0	¥25,000	¥25,000	材工
	屋内電気工事計					¥417,600	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
Q	屋内給排水給湯工事						
	屋内給水工事	1階/ハツタ [®] -配管	箇所	6.0	¥10,000	¥60,000	材工
	屋内給水工事	2階立上げ配管	箇所	1.0	¥12,000	¥12,000	材工
	屋内給水工事	2階/ハツタ [®] -配管	箇所	2.0	¥10,000	¥20,000	材工
	屋内給湯工事	1階/ハツタ [®] -配管	箇所	3.0	¥13,000	¥39,000	材工
	屋内雑排水工事	1階	箇所	5.0	¥8,000	¥40,000	材工
	屋内雑排水工事	2階立上げ配管/音ナインSX含む	箇所	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	屋内雑排水工事	2階	箇所	1.0	¥8,000	¥8,000	材工
	屋内汚水工事	1階	箇所	1.0	¥8,600	¥8,600	材工
	屋内汚水工事	2階立上げ配管/音ナインSX含む	箇所	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	屋内汚水工事	2階	箇所	1.0	¥8,600	¥8,600	材工
	衛生機器取付け工事費	便器・水栓・アケサリ-等	式	1.0	¥28,890	¥28,890	手間
	屋内給排水給湯工事計					¥255,090	
R	屋内ガス機器工事						
	給湯機24号 壁掛タイプ	リナイ RUF-A2400SAW 2リナイ共 循環金具、リナイコード含	箇所	1.0	¥98,020	¥98,020	材料
	ガス設備工事		式	1.0	¥162,000	¥162,000	材工
	ガス機器取付け工事費	給湯機/ガス機器	式	1.0	¥10,000	¥10,000	手間
	屋内ガス機器工事計					¥270,020	

-	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
S	現場経費						
	現場経費		式	1.0	¥1,636,170	¥1,636,170	
	諸経費					¥1,636,170	
T	運搬費						
	構造材運搬費		式	1.0	¥295,000	¥295,000	
	輸入建材運搬費		式	1.0	¥162,000	¥162,000	
	住設機器運搬費		式	1.0	¥60,000	¥60,000	
	運搬費計					¥517,000	
U	設計料						
	設計料		式	1.0	¥628,290	¥628,290	
	設計関係費用計					¥628,290	
V	地盤調査、瑕疵保険費用						
	地盤調査、瑕疵担保責任履行保険料	検査2回含む	式	1.0	¥153,100	¥153,100	
						¥0	
	地盤調査、瑕疵保険関係費用					¥153,100	