

内訳明細書

プラン名 : PLAN K59S

-	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
A	仮設工事計					¥717,660	
B	基礎工事計					¥1,272,570	
C	構造部材計					¥3,191,459	
D	木工事部材計					¥1,949,880	
E	大工工事計					¥2,927,548	
F	屋根/板金工事計					¥765,375	
G	左官/防水工事計					¥189,460	
H	外壁工事計					¥1,813,260	
I	タイル/石工事計					¥103,188	
J	外部建具工事計					¥1,054,740	
K	内部建具工事計					¥439,580	
L	内装工事計					¥1,122,640	
M	塗装工事計					¥996,424	
N	雑工事計					¥1,142,655	
O	住宅設備機器工事計					¥1,037,570	
P	屋内電気工事計					¥387,450	
Q	屋内給排水給湯工事計					¥255,590	
R	屋内ガス工事計					¥270,020	
-	工事費計					¥19,637,069	
S-1	現場経費					¥1,963,710	
S-2	粗利益					¥3,534,672	
	本体工事費計					¥25,135,451	
T	運搬費計					¥507,000	
U	設計関係費用計					¥754,070	
V	地盤調査、瑕疵担保保険関係費用計					¥187,000	
	総工事費計					¥26,583,521	443,428
	調整値引					¥0	
	改計					¥26,583,521	
	消費税					¥1,329,176	
-	御見積金額					¥27,912,697	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
A	仮設工事						
	水盛/遣方/墨出し	木造一般	m ²	104.6	¥350	¥36,610	材工
	仮設水道	工事用水道	式	1.0	¥14,000	¥14,000	損料
	仮設電気	工事用電気	式	1.0	¥15,000	¥15,000	損料
	仮設トイレ	外置きトイレ	式	1.0	¥25,000	¥25,000	損料
	養生/片付/美装	木造一般	m ²	198.2	¥450	¥89,190	手間
	残材処理	梱包材/一般廃棄物等	m ²	198.2	¥1,000	¥198,200	手間
	外部足場	本足場	m ²	198.2	¥1,000	¥198,200	損料
	足場用シート養生	メッシュシート	m ²	198.2	¥200	¥39,640	損料
	屋根足場	屋根勾配 7寸以上	m ²	169.7	¥600	¥101,820	損料
	仮設工事計					¥717,660	
B	基礎工事						
	基本費	ポンプ車・重機回送費・整地等	式	1.0	¥70,000	¥70,000	損料
	土間コンクリート	コンクリート t100 /クラッシャー t50 盛土含む	m ²	10.0	¥3,000	¥30,000	材工
	コンクリート基礎 (外周立上)	2×4用 立上 550 (GL+400)×150	m	43.3	¥9,500	¥411,350	材工 残土場内処理
	コンクリート基礎 (内周立上)	2×4用 立上 400×150	m	46.3	¥5,500	¥254,650	材工 残土場内処理
	内部ハーフコンクリート	鉄筋コンクリート t150 /クラッシャー t50 /防湿シート 0.1mm	m ²	94.7	¥4,500	¥426,150	材工
	床下換気金物	基礎パッキン 20R-1010(100x100) (60個/ctn) 7ヶ	ctn	6.0	¥7,500	¥45,000	材料
	防鼠材	A型 L 2000 (40本/ctn) 7ヶ	ctn	1.0	¥8,540	¥8,540	材料
	基礎金物	アンカーボルト等	m	89.6	¥300	¥26,880	材料
	基礎工事計					¥1,272,570	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考	
C	構造部材	構造部材の各単価は木材価格の変動により変わる場合がありますのでご了承下さい						
	1階床組木材	210根太 SPF	m ²	94.7	¥1,990	¥188,453	材料	
	2階床組木材	210根太 SPF	m ²	108.8	¥1,990	¥216,512	材料	
	1階外壁枠組木材	4×4防腐土台/204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m	44.3	¥3,670	¥162,581	材料 階高 2466mm	
	2階外壁枠組木材	204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m	43.1	¥3,080	¥132,748	材料 階高 2466mm	
	1階内壁枠組木材	4×4防腐土台/204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m	46.3	¥3,670	¥169,921	材料 階高 2466mm	
	2階内壁枠組木材	204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m	44.7	¥3,080	¥137,676	材料 階高 2466mm	
	外壁妻小壁木材	204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m ²	68.5	¥1,290	¥88,365	材料	
	1階/1階天井組木材	206天井根太 SPF	m ²	2.5	¥680	¥1,681	材料	
	2階天井組木材	206天井根太 SPF	m ²	96.1	¥680	¥65,348	材料	
	小屋組木材	206垂木 SPF	m ²	169.7	¥1,020	¥173,094	材料	
	棟組木材	210×2棟木 SPF	m	14.0	¥1,060	¥14,840	材料	
	トラス/小屋壁	寄棟屋根用及び屋根補強用	箇所	1.0	¥30,000	¥30,000	材料	
	開口部材	まぐさ/まぐさ受け/まぐさ枠	式	1.0	¥164,800	¥164,800	材料	
	補強部材	集成材/LVL	式	1.0	¥131,840	¥131,840	材料	
	補足部材	合板/ﾎｰﾄﾞ受け/振止/転止等	式	1.0	¥186,600	¥186,600	材料	
	ﾌﾟﾗﾝｷﾝｸﾞ費	ｽﾀｯﾄﾞ/根太/補足材等	m ²	198.2	¥1,000	¥198,200	材料	
	釘・金物等	構造金物類	m ²	198.2	¥1,000	¥198,200	材料	
	床下地合板	19mm T&G針葉樹合板 (4×8)	枚	39.0	¥3,800	¥148,200	材料	
	床下地合板	28mm T&G針葉樹合板 (4×8)	枚	34.0	¥8,100	¥275,400	材料	
	外壁下地合板	12mm 針葉樹合板 (4×8)	枚	108.0	¥3,000	¥324,000	材料	
	屋根下地合板	12mm T&G針葉樹合板 (2×8)	枚	122.0	¥1,500	¥183,000	材料	
	構造部材計					¥3,191,459		

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
D	木工事部材						
	造作部材 補足材	コーナー・ト/パツ材/ホント等	m ²	198.2	¥400	¥79,280	材料
	釘・金物等	造作金物類	m ²	198.2	¥400	¥79,280	材料
	SRバー	防振材 ヒス共	m ²	66.1	¥1,100	¥72,710	材料
	軒天仕上材	12mm 不燃ケイカル板 (一部有孔ホント)	m ²	28.4	¥1,000	¥28,400	材料
	破風・鼻隠仕上材 (206垂木用)	12mm 不燃ケイカル板	m	84.7	¥400	¥33,880	材料
	物入棚	21mmソバコ	m	44.9	¥1,500	¥67,350	材料
	輸入階段(1階~2階)	FITTS 階段板/けこみ板等	式	1.0	¥110,760	¥110,760	材料 △無塗装品
	輸入階段手摺	FITTS 親柱/子柱/ハンドレール等	式	1.0	¥72,840	¥72,840	材料
	対面キッチンカウンター	既集材材 D=300	m	2.7	¥7,000	¥18,900	材料
	上框	ラテイングトレット オーク材	本	2.0	¥4,680	¥9,360	材料
	サイドモル	ノジング オーク材	本	3.0	¥2,000	¥6,000	材料
	床材	ROBBINS 19mm オーク ムクワロリング ウルタン仕上	箱	50.0	¥11,610	¥580,500	材料 1.86m ³ /箱
	床材	15mm ナラ ムクワロリング ウルタン仕上 (WN-0001)15x90x1820	箱	53.0	¥6,930	¥367,290	材料 1.64m ³ /箱
	床防音下地	田島ルフィング 遮音Q 74mm	枚	125.0	¥950	¥118,750	材料
	サツ延長枠	通気工法用付枠 △材	m	133.6	¥150	¥20,040	材料
	無目開口枠(2x4用)	ハイオール用枠 7'-0"	本	11.0	¥1,260	¥13,860	材料 △無塗装品
	ハース(巾木)	SAUDER H623 13'-0"	本	53.0	¥1,280	¥67,840	材料 △無塗装品
	クラウ大(廻縁大)	SAUDER H3249 13'-0"	本	47.0	¥1,920	¥90,240	材料 △無塗装品
	クラウ小(廻縁小)	SAUDER H3244 13'-0"	本	25.0	¥600	¥15,000	材料 △無塗装品
	ケーシング(額縁)	SAUDER H3004A 7'-0"	本	113.0	¥560	¥63,280	材料 △無塗装品
	ケーシング(額縁)	SAUDER H3004A 13'-0"	本	33.0	¥1,040	¥34,320	材料 △無塗装品
	木工事部材計					¥1,949,880	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
E	大工工事						
	基本大工手間	ルーミング	m ²	198.2	¥6,740	¥1,335,868	手間
	基本大工手間	内部造作	m ²	198.2	¥5,200	¥1,030,640	手間
	屋根勾配割増大工手間	屋根勾配 8寸以上 10寸以下	m ²	169.7	¥1,000	¥169,700	手間
	大工手間	玄関ポーチ/テラス屋根造作	m ²	2.5	¥5,000	¥12,500	手間
	大工手間	ドーム下地造作	個所	2.0	¥10,000	¥20,000	手間
	大工手間	SRバ-取付費	m ²	66.1	¥600	¥39,660	手間
	大工手間	木製階段取付費	式	1.0	¥33,000	¥33,000	手間
	大工手間	バスター階段手摺取付費	m	4.8	¥7,000	¥33,600	手間
	大工手間	乱尺 ムカ-リング 貼り手間	m ²	87.4	¥1,000	¥87,400	手間
	大工手間	定尺 ムカ-リング 貼り手間	m ²	82.8	¥1,000	¥82,800	手間
	大工手間	床防音下地 貼り手間	m ²	103.0	¥200	¥20,600	手間
	大工手間	カウンタ-取付手間	m	2.7	¥2,400	¥6,480	手間
	大工手間	ゲ-ブル-バ-取付費	個所	2.0	¥1,000	¥2,000	手間
	大工手間	コ-ラム柱取付費	本	2.0	¥8,000	¥16,000	手間
	大工手間	窓廻り飾りシャッター取付費	セット	19.0	¥1,200	¥22,800	手間
	大工手間	ウインドハット/ホ-ム取付費	本	13.0	¥1,000	¥13,000	手間
	大工手間	ヒ-カ-テイメント取付費	個所	1.0	¥1,500	¥1,500	手間
	大工工事計					¥2,927,548	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
F	屋根/板金工事						
	屋根葺材	ガラベスト切妻	m ²	169.7	¥2,700	¥458,190	材工 ルーフィング共
	残材処理費	屋根葺材	m ²	169.7	¥100	¥16,970	手間
	屋根急勾配割増	8寸以上 10寸以下	m ²	169.7	¥800	¥135,760	手間
	ドーム屋根	主屋根と同仕様仕上げ	箇所	2.0	¥10,000	¥20,000	材工
	捨て谷/雨押え	ガラ鉄板	m	20.3	¥1,500	¥30,450	材工
	土台水切り	ガルバリウム鋼板	m	43.3	¥450	¥19,485	材工
	樋基本費	接合部材/金物等	式	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	縦樋	塩ビ角樋 60角 (杓付)	m	29.8	¥1,000	¥29,800	材工
	軒樋	塩ビ角樋 90巾 (杓付)	m	33.1	¥1,200	¥39,720	材工
	屋根/板金工事計					¥765,375	
G	左官/防水工事						
	土間/階段ブロック積み工事	ホーチ部分 コンクリートブロック d=100	式	1.0	¥20,000	¥20,000	材工
	ホーチ柱化粧台座	コンクリートブロック造 450×450	箇所	2.0	¥8,000	¥16,000	材工
	基礎巾木	珪藻土刷毛引仕上	m	43.3	¥1,200	¥51,960	材工
	内部コーキング	キッチン/浴室等水廻り	式	1.0	¥10,000	¥10,000	材工
	外部コーキング	外壁(窓廻り/ジョイント部分等)	m	122.5	¥600	¥73,500	材工
	ツルハテープ	外部建具防水 W=100	式	1.0	¥10,000	¥10,000	材料
	水切シート	外部建具 W=300	式	1.0	¥8,000	¥8,000	材料
	左官/防水工事計					¥189,460	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
H	外壁工事						
	防水シート	タイバック	m ²	270.0	¥100	¥27,000	材料
	外壁下地	通気工法用胴縁	m ²	270.0	¥400	¥108,000	材料
	外壁サイディング	ラップサイディング (無塗装品)	m ²	270.0	¥4,000	¥1,080,000	材料
	外壁サイディング	J-ナ-同質役物 (無塗装品)	m	33.6	¥1,200	¥40,320	材料
	外壁貼手間	防水シート/サイディング 貼り	m ²	270.0	¥1,200	¥324,000	手間
	残材処理費	外壁下地材/仕上材	m ²	270.0	¥200	¥54,000	手間
	ゲ-ブル-バー	S-SOLUTION OLV18	箇所	2.0	¥4,290	¥8,580	材料
	マンテル/クロスハット	S-SOLUTION DCH90×10BT	本	1.0	¥17,280	¥17,280	材料
	窓廻り飾りシャッター	M-AMERICA Cathedral 1248-FG	ハ-ア	19.0	¥4,580	¥87,020	材料
	ウインドハット	S-SOLUTION WCH24×6	本	13.0	¥4,070	¥52,910	材料
	ヒ-ク-ハ-デ-メント	S-SOLUTION PCP86	箇所	1.0	¥14,150	¥14,150	材料
	外壁工事計					¥1,813,260	
I	タイル/石工事						
	基本費	砂/セメント/ポ-ト	式	1.0	¥7,500	¥7,500	材料
	玄関/ホ-子床タイル	テラコッタイル 300角	m ²	10.8	¥2,500	¥27,000	材料
	キッチン前壁タイル	INAX ミステイクラミック100角	m ²	1.6	¥3,180	¥5,088	材料
	貼り手間	玄関/ホ-子床タイル	m ²	10.8	¥5,000	¥54,000	手間
	貼り手間	キッチン前壁タイル	m ²	1.6	¥6,000	¥9,600	手間
	タイル/石工事計					¥103,188	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
J	外部建具工事						
	ファイバ-玄関ドア(プロハンク)	DISTINCTION SMC46MN-LM	セット	1.0	¥82,010	¥82,010	材料
	PL タブルハンク	PELLA PLCDH-2541 LOW-E	セット	2.0	¥25,320	¥50,640	材料 格子付
	PL タブルハンク	PELLA PLCDH-2547 LOW-E	セット	29.0	¥27,800	¥806,200	材料 格子付
	ウインドウコーナ-防水シート	CB-115	枚	64.0	¥240	¥15,360	材料
	ウインドウ防水パ-ン (平部)	HBP-1800 100mmx1800mm	台	13.0	¥590	¥7,670	材料
	ウインドウ防水パ-ン (コ-ナ-部)	HBV	セット	64.0	¥480	¥30,720	材料
	ウインドウ防水パ-ン用ス-サ-	HBS 5mm x 30mm x 93mm (10本/ctn)	ctn	22.0	¥390	¥8,580	材料
	ハンドルセット	KWIKSET Chelsea-CHL 800-L/R LO-3	個所	1.0	¥18,930	¥18,930	材料 ライトタイムガラス
	デッドボ-ルト	KWIKSET Deadbolt 980-S LO-3	個所	1.0	¥5,320	¥5,320	材料 ライトタイムガラス
	シングルハンク	WINTEK VSH0612-1H LOW-E	セット	1.0	¥19,310	¥19,310	材料 浴室用
	建具金物	ドアコーサ-	個所	1.0	¥10,000	¥10,000	材料
	外部建具工事計					¥1,054,740	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
K	内部建具工事						
	和-ドア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2068	枚	1.0	¥5,080	¥5,080	材料
	和-ドア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2468	枚	2.0	¥5,440	¥10,880	材料
	和-ドア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2668	枚	4.0	¥5,690	¥22,760	材料
	和-ドア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2068	枚	3.0	¥5,080	¥15,240	材料 ホットドア
	和-ドア バイフォルドドア	PREMDOR Colonist BF 2068	セット	2.0	¥5,480	¥10,960	材料
	和-ドア バイフォルドドア	PREMDOR Colonist BF 2668	セット	2.0	¥6,020	¥12,040	材料
	和-ドア バイフォルドドア	PREMDOR Colonist BF 4068	セット	2.0	¥10,910	¥21,820	材料
	レバ-セット(空錠)	KWIKSET Commonwealth 720 US-3	箇所	5.0	¥3,540	¥17,700	材料 ホリッシュガラス
	レバ-セット(サムターン錠)	KWIKSET Commonwealth 730 US-3	箇所	2.0	¥3,770	¥7,540	材料 ホリッシュガラス
	ホットドア用金物	引手 #334 US-3	箇所	3.0	¥2,250	¥6,750	材料 ホリッシュガラス
	フラッシュドア(洋室用)	両面加貼り引違引戸 H=2000(枠共)	セット	4.0	¥31,200	¥124,800	材料
	内部建具枠材	内部 2×4用ドア枠 3'-0"	本	7.0	¥720	¥5,040	材料
	内部建具枠材	内部 2×4用ドア枠 7'-0"	本	14.0	¥1,920	¥26,880	材料
	内部建具枠材	2×4用 バイフォルド用ドア枠	本	16.0	¥1,330	¥21,280	材料
	内部建具枠材	ホットドアフレームセット	セット	3.0	¥7,600	¥22,800	材料
	内部建具金物	固定丁番 102	枚	21.0	¥690	¥14,490	材料
	建具金物	床付戸当り	箇所	7.0	¥1,280	¥8,960	材料
	建具金物	加セットドア取手	箇所	8.0	¥570	¥4,560	材料
	建具吊込手間1	内装ドア/戸襖/内障子等	箇所	14.0	¥4,000	¥56,000	手間
	建具吊込手間2	加セットドア吊込手間	箇所	6.0	¥4,000	¥24,000	手間
	内部建具工事計					¥439,580	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
L	内装工事						
	内壁下地	12.5mm 石膏ボード (4×8)	枚	214.0	¥1,380	¥295,320	材料
	天井下地	12.5mm 石膏ボード (4×8)	枚	73.0	¥1,380	¥100,740	材料
	内壁 加工	ビニル加工 (一般普及品)	m ²	412.1	¥850	¥350,285	材工
	天井 加工	ビニル加工 (一般普及品)	m ²	135.3	¥850	¥115,005	材工
	内壁 ドライウォール	目地テープング 水性塗料仕上	m ²	80.7	¥1,700	¥137,190	材工
	天井 ドライウォール	目地テープング 水性塗料仕上	m ²	57.2	¥1,700	¥97,240	材工
	クッションフロア	TOLI 一般普及品	m ²	15.8	¥1,700	¥26,860	材工
	内装工事計					¥1,122,640	
M	塗装工事						
	一般塗装	巾木/廻り縁/開口枠等 (OS/OP/CL.)	m	461.3	¥480	¥221,424	材工
	階段塗装/階段手摺塗装	段板/蹴込板/親柱/子柱/バルコニー等塗装 (OS/OP/CL.)	式	1.0	¥23,000	¥23,000	材工
	木製カウンター塗装	対面キッチン/出窓/造作カウンター塗装 (OS/OP/CL.)	m	2.7	¥1,200	¥3,240	材工
	建具塗装	腰窓 (OS/OP/CL.)	枚	32.0	¥3,000	¥96,000	材工 ケーシング 塗装共
	建具塗装	掃出窓/玄関建具 (OS/OP/CL.)	枚	1.0	¥6,000	¥6,000	材工 ケーシング 塗装共
	建具塗装	玄関、勝手口建具 (ファイバードア専用塗料)	缶	1.0	¥7,600	¥7,600	材料
	建具塗装	輸入ドア (OS/OP/CL.)	枚	10.0	¥6,000	¥60,000	材工 ケーシング 塗装共
	建具塗装	加せットドア (OS/OP/CL.)	ドア	8.0	¥6,000	¥48,000	材工 ケーシング 塗装共
	外壁塗装 サイディング	VP/AEP	m ²	270.0	¥1,500	¥405,000	材工
	軒天塗装	VP/AEP	m ²	28.4	¥1,000	¥28,400	材工
	破風/鼻隠塗装	VP/AEP	m	84.7	¥800	¥67,760	材工
	ゲ-ブル-バ-塗装	VP/AEP	個所	2.0	¥1,200	¥2,400	材工
	コラム柱塗装	VP/AEP	本	2.0	¥5,000	¥10,000	材工
	ウインドハット/ボトム塗装	VP/AEP	本	13.0	¥1,200	¥15,600	材工
	ピ-カ-テ-メント塗装	VP/AEP	個所	1.0	¥2,000	¥2,000	材工
	塗装工事計					¥996,424	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
N	雑工事						
	断熱材(1階床下)	50mmスタイロフォーム	m ²	94.7	¥750	¥71,025	材料
	断熱材(階間平天井)	100mm ロックウール	m ²	86.7	¥450	¥39,015	材工
	断熱材(屋根勾配)	100mm アクアフォーム 現場発泡ウレタン	m ²	169.5	¥1,830	¥310,165	材工
	断熱材(2×4外壁)	70mm アクアフォーム 現場発泡ウレタン	m ²	207.1	¥1,500	¥310,650	材工
	ハーフ-バリア(外気面)	0.2mm外気面	m ²	414.3	¥100	¥41,430	材料
	高气密高断熱天井点検口	アルミ枠 450×415 (枠付)	箇所	1.0	¥18,000	¥18,000	材料
	高气密高断熱床下点検口	アルミ枠 600×600 (枠付)	箇所	1.0	¥19,000	¥19,000	材料
	ハンガーパイプ	ステンレス 32φ	m	8.6	¥2,000	¥17,200	材料
	防腐防蟻処理	土壌処理共	m ²	104.6	¥750	¥78,450	材工
	窓廻断熱材	ハンデフォーム グリーン# 300 発泡ウレタンフォーム	ctn	1.0	¥11,880	¥11,880	材料 12本/CTN
	フルネットコラム	D-PACIFIC 8"×8'-F	本	2.0	¥24,520	¥49,040	材料
	給気口(台所) 耐雨150	アイム NO.150A (内)	台	1.0	¥8,750	¥8,750	材工
	ウェザースタップ、ダクト	LD-15+WK-15D	台	1.0	¥6,170	¥6,170	材工
	浴室ユニット用換気扇フード	(三菱)P-13CV	台	1.0	¥1,880	¥1,880	材工
	24時間計画換気工事	ルロ換気システム LF-400DC 標準配管部材、自然給気口5カ	式	1.0	¥160,000	¥160,000	材工
	雑工事計					¥1,142,655	

内訳明細書

プラン名 : PLAN K59S

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
○	住宅設備機器工事						
	I形 オールライト 水栓共	TOTOシステムキッチン スタイル I型 W=2550	セット	1.0	¥338,400	¥338,400	材工
	ユニットバス	TOTO バスピア KYV-1616UNG2AR	セット	1.0	¥317,090	¥317,090	材工
	洗髪洗面化粧台 コンポ-ネットシリーズ W1200	TOTO洗面化粧台 LDSJ120GASA	台	1.0	¥102,580	¥102,580	材料
	化粧鏡 (一面鏡)	TOTO LMZ750HR	台	1.0	¥19,590	¥19,590	材料
	ウォシュレット一体型便器/手洗無	TOTO ZC1 CES9032BE	セット	1.0	¥70,000	¥70,000	材料
	ウォシュレット一体型便器/手洗付	TOTO ZC1 CES9032BLE	セット	1.0	¥74,000	¥74,000	材料
	紙巻器	TOTO YH46	個所	2.0	¥3,390	¥6,780	材料
	タオルリング	TOTO YT46	個所	3.0	¥3,240	¥9,720	材料
	レストルーム手洗キパビネット	CATレストルームキパビネット W1000 x 200 下部全巾キパビネット	台	1.0	¥89,000	¥89,000	材料
	洗濯パン 640X640	INAX PF-6464A/TP-32	セット	1.0	¥8,100	¥8,100	材料
	洗濯水栓(INAX)	INAX LF-12RED-13-RU (単水栓)	セット	1.0	¥2,310	¥2,310	材料
	住宅設備機器工事計					¥1,037,570	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
P	屋内電気工事						
	基本費	分電盤(20回路)	式	1.0	¥45,000	¥45,000	材工
	電灯配線	シーリング/フラット/直付等	箇所	23.0	¥2,200	¥50,600	材工
	スイッチ配線	シングルスイッチ	箇所	16.0	¥2,200	¥35,200	材工
	スイッチ配線	3路スイッチ(ホタル)	箇所	4.0	¥2,450	¥9,800	材工
	スイッチ配線	トイレ用消し遅れスイッチ	箇所	2.0	¥3,300	¥6,600	材工
	スイッチ配線	浴室用タイマー付きスイッチ	箇所	1.0	¥6,600	¥6,600	材工
	コンセント	2口コンセント	箇所	22.0	¥2,200	¥48,400	材工
	コンセント	アース付コンセント	箇所	5.0	¥2,750	¥13,750	材工
	コンセント	クーラー/電子レンジ用等 専用コンセント	箇所	6.0	¥5,500	¥33,000	材工
	外部コンセント	防水コンセント	箇所	2.0	¥3,100	¥6,200	材工
	カラーテレビドアホン	松下 VL-SV188X 1:1型	セット	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	電話用アクトレット	配管のみ	箇所	2.0	¥6,100	¥12,200	材工
	テレビ配線	アンテナ別途	箇所	5.0	¥4,500	¥22,500	材工
	テレビ分配器	6分配まで	箇所	1.0	¥11,000	¥11,000	材工
	換気扇	トイレ用パワフルファン	箇所	2.0	¥8,800	¥17,600	材工
	火災報知機(煙感知式)		箇所	5.0	¥3,800	¥19,000	材工
	引込み配線	単3 20回路用(引込みケーブル別途)	式	1.0	¥35,000	¥35,000	材工
	屋内電気工事計					¥387,450	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
Q	屋内給排水給湯工事						
	屋内給水工事	1階/ハツタ [®] -配管	箇所	6.0	¥10,000	¥60,000	材工
	屋内給水工事	2階立上げ配管	箇所	1.0	¥12,000	¥12,000	材工
	屋内給水工事	2階/ハツタ [®] -配管	箇所	2.0	¥10,000	¥20,000	材工
	屋内給湯工事	1階/ハツタ [®] -配管	箇所	3.0	¥13,000	¥39,000	材工
	屋内雑排水工事	1階	箇所	5.0	¥8,000	¥40,000	材工
	屋内雑排水工事	2階立上げ配管/音ナインSX含む	箇所	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	屋内雑排水工事	2階	箇所	1.0	¥8,000	¥8,000	材工
	屋内汚水工事	1階	箇所	1.0	¥8,600	¥8,600	材工
	屋内汚水工事	2階立上げ配管/音ナインSX含む	箇所	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	屋内汚水工事	2階	箇所	1.0	¥8,600	¥8,600	材工
	衛生機器取付け工事費	便器・水栓・アケサリ-等	式	1.0	¥29,390	¥29,390	手間
	屋内給排水給湯工事計					¥255,590	
R	屋内ガス機器工事						
	給湯機24号 壁掛タイプ	リナイ RUF-A2400SAW 2リナイ共 循環金具、リナイコード含	箇所	1.0	¥98,020	¥98,020	材料
	ガス設備工事		式	1.0	¥162,000	¥162,000	材工
	ガス機器取付け工事費	給湯機/ガス機器	式	1.0	¥10,000	¥10,000	手間
	屋内ガス機器工事計					¥270,020	

-	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
S	現場経費						
	現場経費		式	1.0	¥1,963,710	¥1,963,710	
	諸経費					¥1,963,710	
T	運搬費						
	構造材運搬費		式	1.0	¥295,000	¥295,000	
	輸入建材運搬費		式	1.0	¥162,000	¥162,000	
	住設機器運搬費		式	1.0	¥50,000	¥50,000	
	運搬費計					¥507,000	
U	設計料						
	設計料		式	1.0	¥754,070	¥754,070	
	設計関係費用計					¥754,070	
V	地盤調査、瑕疵保険費用						
	地盤調査、瑕疵担保責任履行保険料	検査2回含む	式	1.0	¥187,000	¥187,000	
						¥0	
	地盤調査、瑕疵保険関係費用					¥187,000	