

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備
A	仮設工事計					¥609,145	
B	基礎工事計					¥1,062,390	
C	構造部材計					¥2,332,601	
D	木工事部材計					¥1,563,040	
E	大工工事計					¥2,614,400	
F	屋根/板金工事計					¥732,225	
G	左官/防水工事計					¥200,220	
H	外壁工事計					¥1,083,010	
I	タイル/石工事計					¥120,600	
J	外部建具工事計					¥1,192,086	
K	内部建具工事計					¥456,680	
L	内装工事計					¥952,215	
M	塗装工事計					¥903,192	
N	雑工事計					¥884,650	
O	住宅設備機器工事計					¥1,173,900	
P	屋内電気工事計					¥406,950	
Q	屋内給排水給湯工事計					¥320,090	
R	屋内ガス機器工事計					¥231,900	
-	工事費計					¥16,839,294	
S-1	現場経費					¥1,683,929	
S-2	粗利益					¥3,031,073	
	本体工事費計					¥21,554,296	
T	運搬費計					¥365,000	
U	設計料計					¥646,630	
V	瑕疵保証、性能関係費用計					¥336,790	
	総工事費計					¥22,902,716	
	調整値引					¥0	
	改計					¥22,902,716	
	消費税					¥1,145,136	
-	御見積金額					¥24,047,852	

-	御見積金額					¥24,047,852		
-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備	
A	仮設工事							
	水盛/遣方/墨出し	木造一般	m ²	95.4	¥350	¥33,390	材工	
	仮設水道	工事用水道	式	1.0	¥14,000	¥14,000	損料	
	仮設電気	工事用電気	式	1.0	¥15,000	¥15,000	損料	
	仮設トイレ	外置きユニットトイレ	式	1.0	¥25,000	¥25,000	損料	
	養生/片付/美装工事	木造一般	m ²	161.5	¥450	¥72,675	手間	
	残材処理	梱包材/一般廃棄物等	m ²	161.5	¥1,000	¥161,500	手間	
	外部足場	本足場	m ²	161.5	¥1,000	¥161,500	損料	
	足場用シート養生	メッシュシート	m ²	161.5	¥200	¥32,300	損料	
	屋根足場	屋根勾配 6寸以上	m ²	156.3	¥600	¥93,780	損料	
	仮設工事計					¥609,145		
B	基礎工事							
	基本費	ポンプ車・重機回送費・整地等	式	1.0	¥70,000	¥70,000	損料	
	土間コンクリート	コンクリート t100 /クラッシャー t50 盛土含む	m ²	13.5	¥3,000	¥40,500	材工	
	コンクリート基礎(外周立上)	2×4用 立上 550 (GL+400)×150	m	38.5	¥7,500	¥288,750	材工 残土場内	
	コンクリート基礎(内周立上)	2×4用 立上 400×150	m	39.8	¥5,500	¥218,900	材工 残土場内	
	内部ベタコンクリート	鉄筋コンクリート t150 /クラッシャー t50 /防湿シート 0.1mm	m ²	84.8	¥4,500	¥381,600	材工	
	床下換気金物	基礎パッキン JOTO KP-A15	m	78.3	¥500	¥39,150	材料	
	基礎金物	アンカーボルト等	m	78.3	¥300	¥23,490	材料	
	基礎工事計					¥1,062,390		

-	御見積金額					¥24,047,852		
C	構造部材	構造部材の各単価は木材価格の変動により変わる場合がありますので、ご了承下さい						
	1階床組木材	210根太 SPF	m ²	84.8	¥1,910	¥161,968	材料	
	2階床組木材	210根太 SPF	m ²	69.3	¥1,910	¥132,363	材料	
	1階外壁枠組木材	4×6防腐土台/204スタット [®] SPF	m	39.8	¥3,570	¥142,086	材料 階高 246	
	1階内壁枠組木材	4×6防腐土台/204スタット [®] SPF	m	49.7	¥3,570	¥177,429	材料 階高 246	
	2階内壁枠組木材	204スタット [®] SPF	式	1.0	¥139,610	¥139,610	材料	
	外壁妻小壁木材	204スタット [®] SPF	m ²	81.0	¥1,260	¥102,060	材料	
	1階/ホーチ天井組木材	206天井根太 SPF	m ²	25.6	¥660	¥16,896	材料	
	小屋組木材	206垂木 SPF	m ²	156.3	¥990	¥154,737	材料	
	棟組木材	210×2棟木 SPF	m	12.6	¥1,020	¥12,852	材料	
	開口部材	まぐさ/まぐさ受け/まぐさ枠	式	1.0	¥117,500	¥117,500	材料	
	補強部材	集成材/LVL	式	1.0	¥94,000	¥94,000	材料	
	補足部材	合板/ホート受け/振止/転止等	式	1.0	¥134,000	¥134,000	材料	
	ブレイク費	スタット [®] /根太/補足材等	m ²	161.5	¥1,000	¥161,500	材料	
	釘・金物等	構造金物類	m ²	161.5	¥1,000	¥161,500	材料	
	床下地合板	19mm T&G合板 CSP(4×8)	枚	25.0	¥3,800	¥95,000	材料	
	床下地合板	28mm T&G合板 D.FIR(4×8)	枚	31.0	¥5,900	¥182,900	材料	
	外壁下地合板	12mm 合板 D.FIR(4×8)	枚	66.0	¥2,700	¥178,200	材料	
	屋根下地合板	12mm T&G合板 CSP(2×8)	枚	112.0	¥1,500	¥168,000	材料	
	構造部材計					¥2,332,601		

-	御見積金額					¥24,047,852		
D	木工事部材							
	造作部材 補足材	コーナービート/パッキン材/ボンド等	m ²	161.5	¥400	¥64,600	材料	
	釘・金物等	造作金物類	m ²	161.5	¥400	¥64,600	材料	
	軒天仕上材	12mm 不燃ケイカル板 (一部有孔ボード)	m ²	47.8	¥1,000	¥47,800	材料	
	破風・鼻隠仕上材 (206垂木用)	12mm 不燃ケイカル板	m	80.8	¥400	¥32,320	材料	
	物入棚	21mmランパコア	m	25.4	¥1,500	¥38,100	材料	
	輸入階段(1階~2階)	FITTS 階段板/けこみ板等	式	1.0	¥121,320	¥121,320	材料	へム無塗装
	輸入階段手摺	FITTS 親柱/子柱/ハンドレール等	式	1.0	¥40,490	¥40,490	材料	
	造作カウンター	タモ集成材 D=450~600	m	6.0	¥10,000	¥60,000	材料	
	上框	ランディングトレッド オーク材	ft	7.0	¥760	¥5,320	材料	
	サイドモール	ノージング オーク材	ft	15.0	¥230	¥3,450	材料	
	床材	ROBBINS 19mm オーク ムクフロリング ウレタン仕上	箱	43.0	¥11,610	¥499,230	材料	1.86m ² /箱
	床材	MITSUI 15mm カバサクラ ムクフロリング ウレタン仕上	箱	42.0	¥5,220	¥219,240	材料	1.64m ² /箱
	床防音下地	田島ルーフィング 遮音Q ア4mm	m ²	74.0	¥840	¥62,160	材料	
	サッシ延長枠	通気工法用付枠 へム材	m	101.8	¥150	¥15,270	材料	
	無目開口枠(2×4用)	バィフォルト用枠 7'-0"	本	9.0	¥1,320	¥11,880	材料	へム無塗装
	ベース(巾木)	SAUDER H623 13'-0"	本	53.0	¥1,350	¥71,550	材料	へム無塗装
	クラウン大(廻縁大)	SAUDER H3249 13'-0"	本	43.0	¥2,020	¥86,860	材料	へム無塗装
	クラウン小(廻縁小)	SAUDER H3244 13'-0"	本	23.0	¥630	¥14,490	材料	へム無塗装
	ケーシング(額縁)	SAUDER H3004A 7'-0"	本	134.0	¥590	¥79,060	材料	へム無塗装
	ケーシング(額縁)	SAUDER H3004A 13'-0"	本	23.0	¥1,100	¥25,300	材料	へム無塗装
	木工事部材計					¥1,563,040		

-	御見積金額					¥24,047,852		
E	大工工事							
	基本大工手間	フレーミング	m ²	161.5	¥6,600	¥1,065,900	手間	
	基本大工手間	内部造作	m ²	161.5	¥5,200	¥839,800	手間	
	屋根勾配割増大工手間	屋根勾配 8寸以上 10寸以下	m ²	156.3	¥1,000	¥156,300	手間	
	大工手間	玄関ポーチ/テラス屋根造作	m ²	3.3	¥5,000	¥16,500	手間	
	大工手間	ドーマー下地造作	個所	6.0	¥10,000	¥60,000	手間	
	大工手間	吹抜/勾配天井造作	m ²	69.9	¥3,000	¥209,700	手間	
	大工手間	木製階段取付費	式	1.0	¥33,000	¥33,000	手間	
	大工手間	バラスター階段手摺取付費	m	2.4	¥7,000	¥16,800	手間	
	大工手間	乱尺 ムクフローリング 貼り手間	m ²	75.6	¥1,000	¥75,600	手間	
	大工手間	定尺 ムクフローリング 貼り手間	m ²	65.2	¥1,000	¥65,200	手間	
	大工手間	床防音下地 貼り手間	m ²	74.0	¥200	¥14,800	手間	
	大工手間	カウンター取付手間	m	6.0	¥2,400	¥14,400	手間	
	大工手間	コラム柱取付費	本	4.0	¥8,000	¥32,000	手間	
	大工手間	窓廻り飾りシャッター取付費	セット	7.0	¥1,200	¥8,400	手間	
	大工手間	ウインドヘッド/ボトム取付費	本	6.0	¥1,000	¥6,000	手間	
	大工工事計					¥2,614,400		

-	御見積金額					¥24,047,852		
F	屋根/板金工事							
	屋根葺材	カラーベスト 切妻	m ²	156.3	¥2,700	¥422,010	材工	ルーフィング
	残材処理費	屋根葺材	m ²	156.3	¥100	¥15,630	手間	
	屋根急勾配割増	8寸以上 10寸以下	m ²	156.3	¥800	¥125,040	手間	
	ドーマー屋根	主屋根と同仕様仕上げ	箇所	6.0	¥10,000	¥60,000	材工	
	屋根谷	カラー鉄板	m	6.9	¥1,800	¥12,420	材工	
	出窓屋根	銅板	箇所	1.0	¥28,000	¥28,000	材工	
	土台水切り	ガルバリウム鋼板	m	38.5	¥450	¥17,325	材工	
	樋基本費	接合部材/金物等	式	1.0	¥15,000	¥15,000	材工	
	縦樋	塩ビ角樋 60角 (ホワイト)	m	14.0	¥1,000	¥14,000	材工	
	軒樋	塩ビ角樋 90巾 (ホワイト)	m	19.0	¥1,200	¥22,800	材工	
	屋根/板金工事計					¥732,225		
G	左官/防水工事							
	土間/階段ブロック積み工事	ポーチ部分 コンクリートブロック d=100	式	1.0	¥20,000	¥20,000	材工	
	土間/階段ブロック積み工事	勝手口/テラス部分 コンクリートブロック d=100	式	1.0	¥10,000	¥10,000	材工	
	ポーチ柱化粧台座	コンクリートブロック造 450×450	箇所	4.0	¥8,000	¥32,000	材工	
	勝手/テラス床仕上	モルタルこて押仕上	m ²	1.2	¥6,000	¥7,200	材工	
	基礎巾木	モルタル刷毛引仕上	m	38.5	¥1,200	¥46,200	材工	
	内部コーキング	キッチン/浴室等水廻り	式	1.0	¥10,000	¥10,000	材工	
	外部コーキング	外壁(窓廻り/ジョイント部分等)	m	94.7	¥600	¥56,820	材工	
	ツバハイテープ	外部建具防水 W=100	式	1.0	¥10,000	¥10,000	材料	
	水切シート	外部建具/軒裏防水 W=300	式	1.0	¥8,000	¥8,000	材料	
	左官/防水工事計					¥200,220		

-	御見積金額					¥24,047,852	
H	外壁工事						
	防水シート	タイベック	m ²	170.8	¥100	¥17,080	材料
	外壁下地	通気工法用胴縁	m ²	170.8	¥400	¥68,320	材料
	外壁サイディング	ラップサイディング(無塗装品)	m ²	170.8	¥4,000	¥683,200	材料
	外壁サイディング	コーナー同質役物(無塗装品)	m	12.0	¥1,200	¥14,400	材料
	外壁貼手間	防水シート/サイディング貼り	m ²	170.8	¥1,200	¥204,960	手間
	残材処理費	外壁下地材/仕上材	m ²	170.8	¥200	¥34,160	手間
	窓廻り飾りシャッター	M-AMERICA Cathedral 1248-FG	㎡	7.0	¥4,830	¥33,810	材料
	ウインドヘッド	S-SOLUTION WCH30×6	本	4.0	¥4,410	¥17,640	材料
	ウインドヘッド	S-SOLUTION WCH51×6	本	2.0	¥4,720	¥9,440	材料
	外壁工事計					¥1,083,010	
I	タイル/石工事						
	基本費	砂/セメント/ポント	式	1.0	¥7,500	¥7,500	材料
	玄関/ポーチ床タイル	テラコッタタイル 300角	m ²	13.2	¥2,500	¥33,000	材料
	キッチン前壁タイル	輸入タイル 150角	m ²	2.0	¥2,050	¥4,100	材料
	貼り手間	玄関/ポーチ床タイル	m ²	13.2	¥5,000	¥66,000	手間
	貼り手間	キッチン前壁タイル	m ²	2.0	¥5,000	¥10,000	手間
	タイル/石工事計					¥120,600	

-	御見積金額					¥24,047,852		
J	外部建具工事							
	ファイバー玄関親子ドア(プレハング)	DISTINCTION SMC46MN-LM+SS12	セット	1.0	¥110,000	¥110,000	材料	
	スチールテラスドア(プレハング)	PEACHTREE A19P 2668 LOW-E	セット	1.0	¥60,150	¥60,150	材料 格子付	
	PL ダブルハンク	PELLA PLCDH-2541 LOW-E	セット	1.0	¥25,420	¥25,420	材料 格子付	
	PL ダブルハンク	PELLA PLCDH-2547 LOW-E	セット	4.0	¥27,950	¥111,800	材料 格子付	
	PL ダブルハンク	PELLA PLCDH-2947 LOW-E	セット	4.0	¥30,880	¥123,520	材料 格子付	
	PL ケースメント	PELLA PLCCM-2141 LOW-E	セット	5.0	¥29,070	¥145,350	材料 格子付	
	PL ケースメント 2連	PELLA PLCCM-2547-2LR LOW-E	セット	4.0	¥71,130	¥284,520	材料 格子付	
	SP CMハーフサークル	PELLA SPCCHCM-4724 LOW-E	セット	1.0	¥90,730	¥90,730	材料 格子付	
	PL ケースメント 45°BAY	PELLA PLCCM-414721-BA45 LOW-E	セット	1.0	¥178,670	¥178,670	材料 格子付	
	ウインドウコーナー防水シート	CB-115	枚	42.0	¥258	¥10,836	材料	
	ハンドルセット	KWIKSET Chelsea-CA 800 LO-3	個所	1.0	¥15,160	¥15,160	材料 ゴールド	
	ノブセット(本締錠)	KWIKSET Circa 740 LO-3	個所	1.0	¥3,960	¥3,960	材料 ゴールド	
	デッドボルト	KWIKSET Deadbolt 980 LO-3	個所	1.0	¥4,120	¥4,120	材料 ゴールド	
	シングルハンク	WINTEK VSH610-1H LOW-E	セット	1.0	¥17,850	¥17,850	材料 浴室用	
	建具金物	トアクローザー	個所	1.0	¥10,000	¥10,000	材料	
	外部建具工事計					¥1,192,086		

-	御見積金額					¥24,047,852		
K	内部建具工事							
	ホーコア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2068	枚	2.0	¥5,360	¥10,720	材料	
	ホーコア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2468	枚	1.0	¥5,740	¥5,740	材料	
	ホーコア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2668	枚	2.0	¥6,010	¥12,020	材料	
	ホーコア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2468	枚	2.0	¥5,740	¥11,480	材料 ポケットド	
	ガラス入り内装ドア	BUFFELEN N-1515 2868	セット	1.0	¥21,590	¥21,590	材料	
	ホーコア ハイウォールドア	PREMDOR Colonist BF 2068	セット	5.0	¥5,780	¥28,900	材料	
	ホーコア ハイウォールドア	PREMDOR Colonist BF 4068	セット	7.0	¥11,520	¥80,640	材料	
	ノブセット(空錠)	KWIKSET Circa 720 US-3	箇所	9.0	¥2,200	¥19,800	材料 コールト	
	ノブセット(サムターン錠)	KWIKSET Circa 730 US-3	箇所	2.0	¥2,320	¥4,640	材料 コールト	
	ポケットア用金物	引手 #21 US-3	箇所	2.0	¥480	¥960	材料 コールト	
	フラッシュドア(洋室用)	両面クロス貼りドア H=2000(枠共)	セット	3.0	¥15,600	¥46,800	材料	
	内部建具枠材	内部 2×4用ドア枠 3'-0"	本	6.0	¥720	¥4,320	材料	
	内部建具枠材	内部 2×4用ドア枠 7'-0"	本	12.0	¥1,920	¥23,040	材料	
	内部建具枠材	2×4用 ハイウォール用ドア枠	本	34.0	¥1,320	¥44,880	材料	
	内部建具枠材	ポケットアフレームセット	セット	2.0	¥7,640	¥15,280	材料	
	内部建具金物	固定丁番 102	枚	18.0	¥640	¥11,520	材料	
	建具金物	床付戸当り	箇所	9.0	¥1,280	¥11,520	材料	
	建具金物	クロセットア取手	箇所	19.0	¥570	¥10,830	材料	
	建具吊込手間1	内装ドア/戸襖/内障子等	箇所	11.0	¥4,000	¥44,000	手間	
	建具吊込手間2	クロセットア吊込手間	箇所	12.0	¥4,000	¥48,000	手間	
	内部建具工事計					¥456,680		

-	御見積金額					¥24,047,852		
L	内装工事							
	内壁下地	12.5mm 石膏ボード(814*2419)	枚	307.0	¥450	¥138,150	材料	
	天井下地	12.5mm 石膏ボード(814*2419)	枚	96.0	¥450	¥43,200	材料	
	水廻り内壁下地	12.5mm 耐水ボード(4×8)	枚	29.0	¥800	¥23,200	材料	
	水廻り天井下地	12.5mm 耐水ボード(4×8)	枚	5.0	¥800	¥4,000	材料	
	内壁 クロス	ビニルクロス(一般普及品)	m ²	519.0	¥850	¥441,150	材工	
	天井 クロス	ビニルクロス(一般普及品)	m ²	154.5	¥850	¥131,325	材工	
	内壁ドライウォール	目地テープing 水性塗料仕上	m ²	56.4	¥1,700	¥95,880	材工	
	天井ドライウォール	目地テープing 水性塗料仕上	m ²	30.7	¥1,700	¥52,190	材工	
	クッションフロア	TOLI 一般普及品	m ²	13.6	¥1,700	¥23,120	材工	
	内装工事計					¥952,215		
M	塗装工事							
	一般塗装	巾木/廻り縁/開口枠等(OS/OP/CL.)	m	439.9	¥480	¥211,152	材工	
	階段塗装	階段段板/けこみ板等塗装(OS/OP/CL.)	式	1.0	¥23,000	¥23,000	材工	
	木製カウンター塗装	対面キッチン/出窓/造作カウンター塗装(OS/OP/CL.)	m	6.0	¥1,200	¥7,200	材工	
	建具塗装	腰窓(OS/OP/CL.)	枚	27.0	¥3,000	¥81,000	材工 ケーシング塗	
	建具塗装	掃出サツ/玄関建具(OS/OP/CL.)	枚	3.0	¥6,000	¥18,000	材工 ケーシング塗	
	建具塗装	玄関、勝手口建具(ファイバードア専用塗料.)	缶	1.0	¥5,000	¥5,000	材料	
	建具塗装	輸入ドア(OS/OP/CL.)	枚	8.0	¥6,000	¥48,000	材工 ケーシング塗	
	建具塗装	クローゼットドア(OS/OP/CL.)	ドア	19.0	¥6,000	¥114,000	材工 ケーシング塗	
	外壁塗装 サイディング	VP/AEP	m ²	170.8	¥1,500	¥256,200	材工	
	軒天塗装	VP/AEP	m ²	47.8	¥1,000	¥47,800	材工	
	破風/鼻隠塗装	VP/AEP	m	80.8	¥800	¥64,640	材工	
	コラム柱塗装	VP/AEP	本	4.0	¥5,000	¥20,000	材工	
	ウインドヘッド/ホトム塗装	VP/AEP	本	6.0	¥1,200	¥7,200	材工	
	塗装工事計					¥903,192		

-	御見積金額					¥24,047,852		
N	雑工事							
	断熱材(1階床下)	50mmスタイロフォーム	m ²	84.8	¥750	¥63,600	材料	
	断熱材(上階平天井)	90mm 16kg グラスウール	m ²	22.4	¥450	¥10,080	材料	
	断熱材(屋根勾配)	100mm 現場発泡ウレタン	m ²	100.0	¥1,830	¥183,000	材料	
	断熱材(2×4外壁)	70mm 現場発泡ウレタン	m ²	151.2	¥1,500	¥226,800	材料	
	ペーパーバリア(外気面)	0.15mm外気面	m ²	301.0	¥100	¥30,100	材料	
	天井点検口	アルミ枠 450×415 (ホワイト)	箇所	1.0	¥3,000	¥3,000	材料	
	床下点検口	アルミ枠 600×600 (ホワイト)	箇所	1.0	¥4,000	¥4,000	材料	
	ハンガーパイプ	ステンレス 32φ	m	14.5	¥2,000	¥29,000	材料	
	防腐防蟻処理	土壌処理共	m ²	95.4	¥750	¥71,550	材工	
	フルテットコラム	D-PACIFIC 8"×8'-F	本	4.0	¥25,880	¥103,520	材料	
	24時間計画換気工事	ルフロ換気システム LF-400DC 標準配管部材、自然給気口5カ所	式	1.0	¥160,000	¥160,000	材工	
	雑工事計					¥884,650		
O	住宅設備機器工事							
	スタンダードキッチン 水栓共	オリジナルキッチン オーク突板面材 L型 1800x2550	セット	1.0	¥529,200	¥529,200	材料	
	ユニットバス	TOTO パスピア KYV-1616UNG2AR	セット	1.0	¥317,090	¥317,090	材工	
	洗髪洗面化粧台 コンポネントJシリーズ W900	TOTO洗面化粧台 LDSJ90LBMAR	台	1.0	¥67,490	¥67,490	材料	
	化粧鏡(一面鏡)	TOTO LMZ750HR	台	1.0	¥19,590	¥19,590	材料	
	ウォシュレット一体型便器/手洗無	TOTO ZC1 CES9032BE	セット	1.0	¥70,000	¥70,000	材料	
	ウォシュレット一体型便器/手洗付	TOTO ZC1 CES9032BLE	セット	1.0	¥74,000	¥74,000	材料	
	紙巻器	INAX CF-22H	セット	2.0	¥1,470	¥2,940	材料	
	タオル掛	INAX KF-71D	セット	2.0	¥1,440	¥2,880	材料	
	洗濯パン 800X640	INAX PF-8064A*	セット	1.0	¥6,600	¥6,600	材料	
	洗濯水栓(INAX)	INAX LF-12RED-13-RU(単水栓)	セット	1.0	¥2,310	¥2,310	材料	
	レストルーム手洗キャビネット	CATレストルームキャビネット W900	台	1.0	¥81,800	¥81,800	材料	
	住宅設備機器工事計					¥1,173,900		

-	御見積金額					¥24,047,852		
P	屋内電気工事							
	基本費	分電盤(20回路)	式	1.0	¥45,000	¥45,000	材工	
	電灯配線	シーリング/ブラケット/直付等	箇所	25.0	¥2,200	¥55,000	材工	
	スイッチ配線	シングルスイッチ	箇所	21.0	¥2,200	¥46,200	材工	
	スイッチ配線	3路スイッチ(ホタル)	箇所	3.0	¥2,450	¥7,350	材工	
	スイッチ配線	浴室用タイマー付きスイッチ	箇所	1.0	¥6,600	¥6,600	材工	
	コンセント	2口コンセント	箇所	25.0	¥2,200	¥55,000	材工	
	コンセント	アース付コンセント	箇所	6.0	¥2,750	¥16,500	材工	
	コンセント	クーラー/電子レンジ用等 専用コンセント	箇所	7.0	¥5,500	¥38,500	材工	
	外部コンセント	防水コンセント	箇所	2.0	¥3,100	¥6,200	材工	
	カラーテレビトーン	松下 VL-SV188X	セット	1.0	¥15,000	¥15,000	材工	
	電話用アウトレット	配管のみ	箇所	2.0	¥6,100	¥12,200	材工	
	テレビ配線	アンテナ別途	箇所	6.0	¥4,500	¥27,000	材工	
	テレビ分配器	6分配まで	箇所	1.0	¥11,000	¥11,000	材工	
	火災報知機(煙感知式)		箇所	8.0	¥3,800	¥30,400	材工	
	引込み配線	単3 20回路用(引込みホール別途)	式	1.0	¥35,000	¥35,000	材工	
	屋内電気工事計					¥406,950		

-	御見積金額					¥24,047,852		
Q	屋内給排水給湯工事							
	屋内給水工事	1階/ヘッダ配管	箇所	6.0	¥10,000	¥60,000	材工	
	屋内給水工事	2階立上げ配管	箇所	1.0	¥12,000	¥12,000	材工	
	屋内給水工事	2階/ヘッダ配管	箇所	2.0	¥10,000	¥20,000	材工	
	屋内給湯工事	1階/ヘッダ配管	箇所	4.0	¥13,000	¥52,000	材工	
	屋内雑排水工事	1階	箇所	4.0	¥8,000	¥32,000	材工	
	屋内雑排水工事	2階立上げ配管/音ナインSX含む	箇所	1.0	¥15,000	¥15,000	材工	
	屋内雑排水工事	2階	箇所	1.0	¥8,000	¥8,000	材工	
	屋内汚水工事	1階	箇所	1.0	¥8,600	¥8,600	材工	
	屋内汚水工事	2階立上げ配管/音ナインSX含む	箇所	1.0	¥15,000	¥15,000	材工	
	屋内汚水工事	2階	箇所	1.0	¥8,600	¥8,600	材工	
	衛生機器取付け工事費	便器・水栓・アクセサリ等	式	1.0	¥88,890	¥88,890	手間	
	屋内給排水給湯工事計					¥320,090		
R	屋内ガス機器工事							
	給湯機能付風呂釜 壁掛タイプ	NORITZ GT-2428AWX 2リモコン共 循環金具、リモコンコード含む	箇所	1.0	¥59,900	¥59,900	材料	
	ガス設備工事		式	1.0	¥162,000	¥162,000	材工	
	ガス機器取付け工事費	給湯機/ガス機器	式	1.0	¥10,000	¥10,000	手間	
	屋内ガス機器工事計					¥231,900		

-	御見積金額					¥24,047,852		
S	現場経費							
	現場経費		式	1.0	¥1,683,930	¥1,683,930		
	諸経費					¥1,683,930		
T	運搬費							
	構造材運搬費		式	1.0	¥217,000	¥217,000		
	輸入建材運搬費		式	1.0	¥93,000	¥93,000		
	住設機器運搬費		式	1.0	¥55,000	¥55,000		
	別途経費計					¥365,000		
U	設計料							
	設計料		式	1.0	¥646,630	¥646,630		
	設計料計					¥646,630		
V	瑕疵保証、性能評価費用							
	地盤調査、瑕疵保証(検査4回含む)		式	1.0	¥148,000	¥148,000		
	住宅性能評価	設計性能評価、建設性能評価	式	1.0	¥188,790	¥188,790		
	瑕疵保証、性能評価費用計					¥336,790		