

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
A	仮設工事計					¥602,835	
B	基礎工事計					¥987,430	
C	構造部材計					¥2,437,081	
D	木工事部材計					¥1,538,290	
E	大工工事計					¥2,424,150	
F	屋根/板金工事計					¥730,945	
G	左官/防水工事計					¥215,100	
H	外壁工事計					¥1,249,600	
I	タイル/石工事計					¥163,515	
J	外部建具工事計					¥1,394,686	
K	内部建具工事計					¥344,010	
L	内装工事計					¥800,470	
M	塗装工事計					¥978,870	
N	雑工事計					¥932,195	
O	住宅設備機器工事計					¥999,660	
P	屋内電気工事計					¥426,650	
Q	屋内給排水給湯工事計					¥319,090	
R	屋内ガス工事計					¥231,900	
-	工事費計					¥16,776,477	
S-1	現場経費					¥1,677,648	
S-2	粗利益					¥3,019,766	
	本体工事費計					¥21,473,891	
T	運搬費計					¥365,000	
U	設計料計					¥644,220	
V	瑕疵保証、性能関係費用計					¥335,530	
	総工事費計					¥22,818,641	
	調整値引					¥0	
	改計					¥22,818,641	
	消費税					¥1,140,932	
-	御見積金額					¥23,959,573	

-	御見積金額					¥23,959,573	
-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
A	仮設工事						
	水盛/遣方/墨出し	木造一般	m ²	92.8	¥350	¥32,480	材工
	仮設水道	工事用水道	式	1.0	¥14,000	¥14,000	損料
	仮設電気	工事用電気	式	1.0	¥15,000	¥15,000	損料
	仮設トイレ	外置きユニットトイレ	式	1.0	¥25,000	¥25,000	損料
	養生/片付/美装	木造一般	m ²	161.5	¥450	¥72,675	手間
	残材処理	梱包材/一般廃棄物等	m ²	161.5	¥1,000	¥161,500	手間
	外部足場	本足場	m ²	161.5	¥1,000	¥161,500	損料
	足場用シート養生	メッシュシート	m ²	161.5	¥200	¥32,300	損料
	屋根足場	屋根勾配 7寸以上	m ²	147.3	¥600	¥88,380	損料
	仮設工事計					¥602,835	
B	基礎工事						
	基本費	ポンプ車・重機回送費・整地等	式	1.0	¥70,000	¥70,000	損料
	土間コンクリート	コンクリート t100 /クラッシャー t50 盛土含む	m ²	19.7	¥3,000	¥59,100	材工
	コンクリート基礎 (外周立上)	2×4用 立上 550 (GL+400)×150	m	36.9	¥7,500	¥276,750	材工 残土場内処理
	コンクリート基礎 (内周立上)	2×4用 立上 400×150	m	34.2	¥5,500	¥188,100	材工 残土場内処理
	内部ベタコンクリート	鉄筋コンクリート t150 /クラッシャー t50 /防湿シート 0.1mm	m ²	74.8	¥4,500	¥336,600	材工
	床下換気金物	基礎パッキン JOTO KP-A15	m	71.1	¥500	¥35,550	材料
	基礎金物	アンカーボルト等	m	71.1	¥300	¥21,330	材料
	基礎工事計					¥987,430	

-	御見積金額					¥23,959,573	
C	構造部材	構造部材の各単価は木材価格の変動により変わる場合がありますので、ご了承下さい					
	1階床組木材	210根太 SPF	m ²	74.8	¥1,910	¥142,868	材料
	2階床組木材	210根太 SPF	m ²	80.8	¥1,910	¥154,328	材料
	1階外壁枠組木材	4×6防腐土台/204スタット [®] SPF	m	37.8	¥3,570	¥134,946	材料 階高 2466mm
	2階外壁枠組木材	204スタット [®] SPF	m	37.8	¥2,990	¥113,022	材料 階高 2466mm
	1階内壁枠組木材	4×6防腐土台/204スタット [®] SPF	m	42.8	¥3,570	¥152,796	材料 階高 2466mm
	2階内壁枠組木材	204スタット [®] SPF	m	49.4	¥2,990	¥147,706	材料 階高 2466mm
	外壁妻小壁木材	204スタット [®] SPF	m ²	27.8	¥1,260	¥35,028	材料
	1階/ホ-子天井組木材	206天井根太 SPF	m ²	12.1	¥660	¥7,986	材料
	2階天井組木材	206天井根太 SPF	m ²	80.8	¥660	¥53,328	材料
	小屋組木材	206垂木 SPF	m ²	147.3	¥990	¥145,827	材料
	棟組木材	210×2棟木 SPF	m	12.3	¥1,020	¥12,546	材料
	開口部材	まぐさ/まぐさ受け/まぐさ枠	式	1.0	¥139,500	¥139,500	材料
	補強部材	集成材/LVL	式	1.0	¥111,600	¥111,600	材料
	補足部材	合板/ホ-ト [®] 受け/振止/転止等	式	1.0	¥115,400	¥115,400	材料
	フレカト費	スタット [®] /根太/補足材等	m ²	161.5	¥1,000	¥161,500	材料
	釘・金物等	構造金物類	m ²	161.5	¥1,000	¥161,500	材料
	床下地合板	19mm T&G合板 CSP(4×8)	枚	29.0	¥3,800	¥110,200	材料
	床下地合板	28mm T&G合板 D.FIR(4×8)	枚	27.0	¥5,900	¥159,300	材料
	外壁下地合板	12mm 合板 D.FIR(4×8)	枚	81.0	¥2,700	¥218,700	材料
	屋根下地合板	12mm T&G合板 CSP(2×8)	枚	106.0	¥1,500	¥159,000	材料
	構造部材計					¥2,437,081	

-	御見積金額					¥23,959,573	
D	木工事部材						
	造作部材 補足材	コーナービート/パッキン材/ボンド等	m ²	161.5	¥400	¥64,600	材料
	釘・金物等	造作金物類	m ²	161.5	¥400	¥64,600	材料
	軒天仕上材	12mm 不燃ケイカル板 (一部有孔ボード)	m ²	27.8	¥1,000	¥27,800	材料
	破風・鼻隠仕上材 (206垂木用)	12mm 不燃ケイカル板	m	48.8	¥400	¥19,520	材料
	物入棚	21mmランパコア	m	30.7	¥1,500	¥46,050	材料
	輸入階段(1階~2階)	FITTS 階段板/けこみ板等	式	1.0	¥121,970	¥121,970	材料 へム無塗装品
	輸入階段手摺	FITTS 親柱/子柱/ハンドレール等	式	1.0	¥70,400	¥70,400	材料
	造作カウンター	タモ集成材 D=450~600	m	4.0	¥10,000	¥40,000	材料
	上框	ランディングトレッド オーク材	ft	6.0	¥760	¥4,560	材料
	サイドモール	ノージング オーク材	ft	11.0	¥230	¥2,530	材料
	床材	ROBBINS 19mm オーク ムクフロリング ウレタン仕上	箱	36.0	¥11,610	¥417,960	材料 1.86m ² /箱
	床材	MITSUI 15mm カバサクラ ムクフロリング ウレタン仕上	箱	45.0	¥5,220	¥234,900	材料 1.64m ² /箱
	床防音下地	田島ルーフィング 遮音Q 74mm	m ²	84.0	¥840	¥70,560	材料
	ウッドテラス部材	米杉腰壁 H=1100 金物共	m	5.7	¥5,000	¥28,500	材料
	サッシ延長枠	通気工法用付枠 へム材	m	130.8	¥150	¥19,620	材料
	無目開口枠(2×4用)	ハイフォールド用枠 7'-0"	本	15.0	¥1,320	¥19,800	材料 へム無塗装品
	へース(巾木)	SAUDER H623 13'-0"	本	57.0	¥1,350	¥76,950	材料 へム無塗装品
	クラウン大(廻縁大)	SAUDER H3249 13'-0"	本	39.0	¥2,020	¥78,780	材料 へム無塗装品
	クラウン小(廻縁小)	SAUDER H3244 13'-0"	本	30.0	¥630	¥18,900	材料 へム無塗装品
	ケーシング(額縁)	SAUDER H3004A 7'-0"	本	131.0	¥590	¥77,290	材料 へム無塗装品
	ケーシング(額縁)	SAUDER H3004A 13'-0"	本	30.0	¥1,100	¥33,000	材料 へム無塗装品
	木工事部材計					¥1,538,290	

-	御見積金額					¥23,959,573	
E	大工工事						
	基本大工手間	フレーミング	m ²	161.5	¥6,600	¥1,065,900	手間
	基本大工手間	内部造作	m ²	161.5	¥5,200	¥839,800	手間
	屋根勾配割増大工手間	屋根勾配 8寸以上 10寸以下	m ²	147.3	¥1,000	¥147,300	手間
	大工手間	玄関ポーチ/テラス屋根造作	m ²	12.1	¥5,000	¥60,500	手間
	大工手間	木製階段取付費	式	1.0	¥33,000	¥33,000	手間
	大工手間	ハラスター階段手摺取付費	m	5.8	¥7,000	¥40,600	手間
	大工手間	乱尺 ムクフローリング 貼り手間	m ²	62.6	¥1,000	¥62,600	手間
	大工手間	定尺 ムクフローリング 貼り手間	m ²	69.0	¥1,000	¥69,000	手間
	大工手間	床防音下地 貼り手間	m ²	84.0	¥200	¥16,800	手間
	大工手間	ウッドテラス腰壁造作	m ²	5.7	¥1,500	¥8,550	手間
	大工手間	カウンター取付手間	m	4.0	¥2,400	¥9,600	手間
	大工手間	コラム柱取付費	本	4.0	¥8,000	¥32,000	手間
	大工手間	玄関ドア飾り取付費	セット	1.0	¥6,500	¥6,500	手間
	大工手間	窓廻り飾りシャッター取付費	セット	9.0	¥1,200	¥10,800	手間
	大工手間	ウインドヘッド/ボトム取付費	本	18.0	¥1,000	¥18,000	手間
	大工手間	窓廻りモールディング取付費	m	8.0	¥400	¥3,200	手間
	大工工事計					¥2,424,150	

-	御見積金額					¥23,959,573	
F	屋根/板金工事						
	屋根葺材	カラーベスト 切妻	m ²	147.3	¥2,700	¥397,710	材工 ルーフィング共
	残材処理費	屋根葺材	m ²	147.3	¥100	¥14,730	手間
	屋根急勾配割増	8寸以上 10寸以下	m ²	147.3	¥800	¥117,840	手間
	屋根谷	カラー鉄板	m	6.4	¥1,500	¥9,600	材工
	捨て谷/雨押え	カラー鉄板	m	17.4	¥1,500	¥26,100	材工
	出窓屋根	銅板	箇所	2.0	¥28,000	¥56,000	材工
	勝手口屋根	カラー鉄板	箇所	1.0	¥10,000	¥10,000	材工
	土台水切り	ガルバリウム鋼板	m	36.9	¥450	¥16,605	材工
	バルコニー水切り	カラー鉄板	m	-1.0	¥600	¥-600	材工
	樋基本費	接合部材/金物等	式	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	縦樋	塩ビ角樋 60角 (ホワイト)	m	34.6	¥1,000	¥34,600	材工
	軒樋	塩ビ角樋 90巾 (ホワイト)	m	27.8	¥1,200	¥33,360	材工
	屋根/板金工事計					¥730,945	
G	左官/防水工事						
	土間/階段ブロック積み工事	ホーチ部分 コンクリートブロック d=100	式	1.0	¥20,000	¥20,000	材工
	土間/階段ブロック積み工事	勝手口/テラス部分 コンクリートブロック d=100	式	1.0	¥10,000	¥10,000	材工
	ホーチ柱化粧台座	コンクリートブロック造 450×450	箇所	4.0	¥8,000	¥32,000	材工
	勝手/テラス床仕上	モルタルこて押仕上	m ²	1.5	¥6,000	¥9,000	材工
	基礎巾木	モルタル刷毛引仕上	m	36.9	¥1,200	¥44,280	材工
	内部コーキング	キッチン/浴室等水廻り	式	1.0	¥10,000	¥10,000	材工
	外部コーキング	外壁(窓廻り/ジョイント部分等)	m	119.7	¥600	¥71,820	材工
	ツブハイテープ	外部建具防水 W=100	式	1.0	¥10,000	¥10,000	材料
	水切シート	外部建具/軒裏防水 W=300	式	1.0	¥8,000	¥8,000	材料
	左官/防水工事計					¥215,100	

-	御見積金額					¥23,959,573	
H	外壁工事						
	防水シート	タイベック	m ²	178.3	¥100	¥17,830	材料
	外壁下地	通気工法用胴縁	m ²	178.3	¥400	¥71,320	材料
	外壁サイディング	ラップサイディング(無塗装品)	m ²	178.3	¥4,000	¥713,200	材料
	外壁サイディング	コーナー同質役物(無塗装品)	m	27.0	¥1,200	¥32,400	材料
	外壁貼手間	防水シート/サイディング貼り	m ²	178.3	¥1,200	¥213,960	手間
	残材処理費	外壁下地材/仕上材	m ²	178.3	¥200	¥35,660	手間
	キーストーン	S-SOLUTION K6M	箇所	1.0	¥1,790	¥1,790	材料
	マンテル/クロスヘッド	S-SOLUTION DCH50×7BT	本	1.0	¥6,690	¥6,690	材料
	ピラスター(H調整可能タイプ)	S-SOLUTION PIL7×108	ヘア	1.0	¥16,120	¥16,120	材料
	窓廻り飾りシャッター	M-AMERICA Cathedral 1248-FG	ヘア	7.0	¥4,830	¥33,810	材料
	窓廻り飾りシャッター	M-AMERICA Cathedral 1255-FG	ヘア	2.0	¥5,360	¥10,720	材料
	ウインドヘッド	S-SOLUTION WCH28×6	本	13.0	¥4,410	¥57,330	材料
	ウインドヘッド	S-SOLUTION WCH30×6	本	5.0	¥4,410	¥22,050	材料
	窓廻モールディング	CHEMCREST M-8630-8'(無塗装品)	本	4.0	¥4,180	¥16,720	材料
	外壁工事計					¥1,249,600	
I	タイル/石工事						
	基本費	砂/セメント/ホント	式	1.0	¥7,500	¥7,500	材料
	玄関/ポーチ床タイル	テラコッタタイル 300角	m ²	17.7	¥2,500	¥44,250	材料
	キッチン前壁タイル	150角	m ²	3.3	¥2,050	¥6,765	材料
	貼り手間	玄関/ポーチ床タイル	m ²	17.7	¥5,000	¥88,500	手間
	貼り手間	キッチン前壁タイル	m ²	3.3	¥5,000	¥16,500	手間
	タイル/石工事計					¥163,515	

-	御見積金額						¥23,959,573	
J	外部建具工事							
	ファイバー玄関ドア(プレハング)	DISTINCTION SMC46MN-LM	セット	1.0	¥74,400	¥74,400	材料	
	スチールテラスタ(プレハング)	PEACHTREE A19P 2668 LOW-E	セット	1.0	¥60,150	¥60,150	材料 格子付	
	PL ダブルハンク	PELLA PLCDH-2541 LOW-E	セット	1.0	¥25,420	¥25,420	材料 格子付	
	PL ダブルハンク	PELLA PLCDH-2547 LOW-E	セット	15.0	¥27,950	¥419,250	材料 格子付	
	PL ダブルハンク	PELLA PLCDH-2947 LOW-E	セット	3.0	¥30,880	¥92,640	材料 格子付	
	PL ダブルハンク	PELLA PLCDH-2953 LOW-E	セット	2.0	¥33,420	¥66,840	材料 格子付	
	PL ダブルハンク 2連	PELLA PLCDH-2547-2W LOW-E	セット	1.0	¥58,570	¥58,570	材料 格子付	
	PL ダブルハンク 3連	PELLA PLCDH-2547-3W LOW-E	セット	1.0	¥89,190	¥89,190	材料 格子付	
	SP DHハーフサークル	PELLA SPCCHDH-2513 LOW-E	セット	1.0	¥67,640	¥67,640	材料 格子付	
	PL ケースメント 45°BAY	PELLA PLCCM-414721-BA45 LOW-E	セット	2.0	¥178,670	¥357,340	材料 格子付	
	シングルハンク	WINTEK VSH7512-1H LOW-E	セット	1.0	¥21,590	¥21,590	材料 格子付	
	ウインドウコーナー防水シート	CB-115	枚	52.0	¥258	¥13,416	材料	
	ハンドルセット	KWIKSET Chelsea-CA 800 LO-3	個所	1.0	¥15,160	¥15,160	材料 コールト	
	ノブセット(本締錠)	KWIKSET Circa 740 LO-3	個所	1.0	¥3,960	¥3,960	材料 コールト	
	テットボルト	KWIKSET Deadbolt 980 LO-3	個所	1.0	¥4,120	¥4,120	材料 コールト	
	建具金物	ドアクロザー	個所	1.0	¥10,000	¥10,000	材料	
	取付費4	出窓/トップライト	個所	1.0	¥15,000	¥15,000	手間	
	外部建具工事計						¥1,394,686	

-	御見積金額					¥23,959,573	
K	内部建具工事						
	ホロコア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2068	枚	1.0	¥5,360	¥5,360	材料
	ホロコア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2468	枚	2.0	¥5,740	¥11,480	材料
	ホロコア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2668	枚	3.0	¥6,010	¥18,030	材料
	ガラス入り内装ドア	BUFFELEN N-1515 2868	セット	1.0	¥21,590	¥21,590	材料
	ホロコア ハイフォールトドア	PREMDOR Colonist BF 2668	セット	1.0	¥6,350	¥6,350	材料
	ホロコア ハイフォールトドア	PREMDOR Colonist BF 3068	セット	9.0	¥6,880	¥61,920	材料
	ホロコア ハイフォールトドア	PREMDOR Colonist BF 4068	セット	1.0	¥11,520	¥11,520	材料
	ノブセット(空錠)	KWIKSET Circa 720 US-3	箇所	5.0	¥2,200	¥11,000	材料 コールト
	ノブセット(サムターン錠)	KWIKSET Circa 730 US-3	箇所	2.0	¥2,320	¥4,640	材料 コールト
	フラッシュ扉(洋室用)	両面クロス貼り両開物入れ扉 H=2000mm(枠共)	セット	1.0	¥18,000	¥18,000	材料
	内部建具枠材	内部 2×4用ドア枠 3'-0"	本	7.0	¥720	¥5,040	材料
	内部建具枠材	内部 2×4用ドア枠 7'-0"	本	14.0	¥1,920	¥26,880	材料
	内部建具枠材	2×4用 ハイフォールト用ドア枠	本	28.0	¥1,320	¥36,960	材料
	内部建具金物	固定丁番 102	枚	21.0	¥640	¥13,440	材料
	建具金物	床付戸当り	箇所	7.0	¥1,280	¥8,960	材料
	建具金物	クローゼット取手	箇所	12.0	¥570	¥6,840	材料
	建具吊込手間1	内装ドア/戸襖/内障子等	箇所	8.0	¥4,000	¥32,000	手間
	建具吊込手間2	クローゼット吊込手間	箇所	11.0	¥4,000	¥44,000	手間
	内部建具工事計					¥344,010	

-	御見積金額					¥23,959,573	
L	内装工事						
	内壁下地	12.5mm 石膏ボード(814*2419)	枚	242.0	¥450	¥108,900	材料
	天井下地	12.5mm 石膏ボード(814*2419)	枚	75.0	¥450	¥33,750	材料
	水廻り内壁下地	12.5mm 耐水ボード(4×8)	枚	33.0	¥800	¥26,400	材料
	水廻り天井下地	12.5mm 耐水ボード(4×8)	枚	6.0	¥800	¥4,800	材料
	内壁 クロス	ビニールクロス(一般普及品)	m ²	398.8	¥850	¥338,980	材工
	天井 クロス	ビニールクロス(一般普及品)	m ²	121.8	¥850	¥103,530	材工
	内壁 ドライウォール	目地テーピング 水性塗料仕上	m ²	59.3	¥1,700	¥100,810	材工
	天井 ドライウォール	目地テーピング 水性塗料仕上	m ²	32.7	¥1,700	¥55,590	材工
	クッションフロア	TOLI 一般普及品	m ²	16.3	¥1,700	¥27,710	材工
	内装工事計					¥800,470	

-	御見積金額					¥23,959,573	
M	塗装工事						
	一般塗装	巾木/廻り縁/開口枠等 (OS/OP/CL.)	m	475.5	¥480	¥228,240	材工
	階段塗装/階段手摺塗装	段板/蹴込板/親柱/子柱/ハンドレール等塗装 (OS/OP/CL.)	式	1.0	¥23,000	¥23,000	材工
	木製カウンター塗装	対面キッチン/出窓/造作カウンター塗装 (OS/OP/CL.)	m	4.0	¥1,200	¥4,800	材工
	建具塗装	腰窓 (OS/OP/CL.)	枚	34.0	¥3,000	¥102,000	材工 ケーシング塗装共
	建具塗装	掃出サツ/玄関建具 (OS/OP/CL.)	枚	2.0	¥6,000	¥12,000	材工 ケーシング塗装共
	建具塗装	玄関、勝手口建具 (ファイバートア専用塗料)	缶	1.0	¥5,000	¥5,000	材料
	建具塗装	輸入ドア (OS/OP/CL.)	枚	7.0	¥6,000	¥42,000	材工 ケーシング塗装共
	建具塗装	クロセットドア (OS/OP/CL.)	ペア	12.0	¥6,000	¥72,000	材工 ケーシング塗装共
	外壁塗装 サイディング	VP/AEP	m ²	178.3	¥1,500	¥267,450	材工
	軒天塗装	VP/AEP	m ²	27.8	¥1,000	¥27,800	材工
	破風/鼻隠塗装	VP/AEP	m	48.8	¥800	¥39,040	材工
	窓廻モールディング塗装	VP/AEP	m	119.7	¥800	¥95,760	材工
	ウッドテラス腰壁塗装	シッケンス セーブル HLS	m	5.7	¥2,400	¥13,680	材工
	コラム柱塗装	VP/AEP	本	4.0	¥5,000	¥20,000	材工
	玄関ドア飾り塗装	VP/AEP	セット	1.0	¥4,500	¥4,500	材工
	ウインドヘッド/ホトム塗装	VP/AEP	本	18.0	¥1,200	¥21,600	材工
	塗装工事計					¥978,870	

-	御見積金額						¥23,959,573	
N	雑工事							
	断熱材(1階床下)	50mmスタイロフォーム	m ²	74.8	¥750	¥56,100		材料
	断熱材(階間平天井)	100mm ロックウール	m ²	68.3	¥450	¥30,735		材料
	断熱材(屋根勾配)	100mm 現場発泡ウレタン	m ²	120.0	¥1,830	¥219,600		材料
	断熱材(2×4外壁)	70mm 現場発泡ウレタン	m ²	151.2	¥1,500	¥226,800		材料
	ペーパーバリア(外気面)	0.15mm外気面	m ²	298.4	¥100	¥29,840		材料
	天井点検口	アルミ枠 450×415 (ホワイト)	箇所	1.0	¥3,000	¥3,000		材料
	床下点検口	アルミ枠 600×600 (ホワイト)	箇所	1.0	¥4,000	¥4,000		材料
	ハンガーパイプ	ステンレス 32φ	m	14.5	¥2,000	¥29,000		材料
	防腐防蟻処理	土壌処理共	m ²	92.8	¥750	¥69,600		材工
	フルテットコラム	D-PACIFIC 8"×8"-F	本	4.0	¥25,880	¥103,520		材料
	24時間計画換気工事	ルフロ換気システム LF-400DC 標準配管部材、自然給気口5カ所	式	1.0	¥160,000	¥160,000		材工
	雑工事計					¥932,195		
O	住宅設備機器工事							
	I形 スタンド キッチン 水栓共	オリジナルキッチン オーク突板面材 I型 W=2700	セット	1.0	¥283,500	¥283,500		材料
	ユニットバス	TOTO バスピア KYV-1616UNG2AR	セット	1.0	¥317,090	¥317,090		材工
	洗髪洗面化粧台 コンポネントJシリーズ W1200	TOTO洗面化粧台 LDSJ120GASA	台	2.0	¥102,580	¥205,160		材料
	化粧鏡(一面鏡)	TOTO LMZ750HR	台	2.0	¥19,590	¥39,180		材料
	ウォシュレット一体型便器/手洗無	TOTO ZC1 CES9032BE	セット	2.0	¥70,000	¥140,000		材料
	紙巻器	INAX CF-22H	セット	2.0	¥1,470	¥2,940		材料
	タオル掛	INAX KF-71D	セット	2.0	¥1,440	¥2,880		材料
	洗濯パン 800X640	INAX PF-8064A*	セット	1.0	¥6,600	¥6,600		材料
	洗濯水栓(INAX)	INAX LF-12RED-13-RU(単水栓)	セット	1.0	¥2,310	¥2,310		材料
	住宅設備機器工事計					¥999,660		

-	御見積金額					¥23,959,573	
P	屋内電気工事						
	基本費	分電盤(20回路)	式	1.0	¥45,000	¥45,000	材工
	電灯配線	シーリング/ブラケット/直付等	箇所	24.0	¥2,200	¥52,800	材工
	スイッチ配線	シングルスイッチ	箇所	18.0	¥2,200	¥39,600	材工
	スイッチ配線	3路スイッチ(ホテル)	箇所	3.0	¥2,450	¥7,350	材工
	スイッチ配線	トイレ用消し遅れスイッチ	箇所	2.0	¥3,300	¥6,600	材工
	スイッチ配線	浴室用タイマー付きスイッチ	箇所	1.0	¥6,600	¥6,600	材工
	コンセント	2口コンセント	箇所	22.0	¥2,200	¥48,400	材工
	コンセント	アース付コンセント	箇所	6.0	¥2,750	¥16,500	材工
	コンセント	クーラー/電子レンジ用等 専用コンセント	箇所	6.0	¥5,500	¥33,000	材工
	外部コンセント	防水コンセント	箇所	2.0	¥3,100	¥6,200	材工
	カラーテレビアホン	松下 VL-SV188X	セット	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	電話用アウトレット	配管のみ	箇所	2.0	¥6,100	¥12,200	材工
	テレビ配線	アンテナ別途	箇所	5.0	¥4,500	¥22,500	材工
	テレビ分配器	6分配まで	箇所	1.0	¥11,000	¥11,000	材工
	換気扇	トイレ用パイプファン	箇所	2.0	¥8,800	¥17,600	材工
	換気扇	浴室用	箇所	1.0	¥24,700	¥24,700	材工
	火災報知機(煙感知式)		箇所	7.0	¥3,800	¥26,600	材工
	引込み配線	単3 20回路用(引込みホール別途)	式	1.0	¥35,000	¥35,000	材工
	屋内電気工事計					¥426,650	

-	御見積金額					¥23,959,573	
Q	屋内給排水給湯工事						
	屋内給水工事	1階/ヘッダー配管	箇所	6.0	¥10,000	¥60,000	材工
	屋内給水工事	2階立上げ配管	箇所	1.0	¥12,000	¥12,000	材工
	屋内給水工事	2階/ヘッダー配管	箇所	2.0	¥10,000	¥20,000	材工
	屋内給湯工事	1階/ヘッダー配管	箇所	4.0	¥13,000	¥52,000	材工
	屋内給湯工事	2階立上げ配管	箇所	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	屋内給湯工事	2階/ヘッダー配管	箇所	1.0	¥13,000	¥13,000	材工
	屋内雑排水工事	1階	箇所	4.0	¥8,000	¥32,000	材工
	屋内雑排水工事	2階立上げ配管/音ナインSX含む	箇所	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	屋内雑排水工事	2階	箇所	1.0	¥8,000	¥8,000	材工
	屋内汚水工事	1階	箇所	1.0	¥8,600	¥8,600	材工
	屋内汚水工事	2階立上げ配管/音ナインSX含む	箇所	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	屋内汚水工事	2階	箇所	1.0	¥8,600	¥8,600	材工
	衛生機器取付け工事費	便器・水栓・アクセサリ等	式	1.0	¥59,890	¥59,890	手間
	屋内給排水給湯工事計					¥319,090	
R	屋内ガス機器工事						
	給湯機能付風呂釜 壁掛タイプ	NORITZ GT-2428AWX 2リモコン共 循環金具、リモコンコード含む	箇所	1.0	¥59,900	¥59,900	材料
	ガス設備工事		式	1.0	¥162,000	¥162,000	材工
	ガス機器取付け工事費	給湯機/ガス機器	式	1.0	¥10,000	¥10,000	手間
	屋内ガス機器工事計					¥231,900	

-	御見積金額					¥23,959,573	
S	現場経費						
	現場経費		式	1.0	¥1,677,650	¥1,677,650	
	諸経費					¥1,677,650	
T	運搬費						
	構造材運搬費		式	1.0	¥217,000	¥217,000	
	輸入建材運搬費		式	1.0	¥93,000	¥93,000	
	住設機器運搬費		式	1.0	¥55,000	¥55,000	
	別途経費計					¥365,000	
U	設計料						
	設計料		式	1.0	¥644,220	¥644,220	
	設計料計					¥644,220	
V	瑕疵保証、性能評価費用						
	地盤調査、瑕疵保証(検査4回含む)		式	1.0	¥148,000	¥148,000	
	住宅性能評価	設計性能評価、建設性能評価	式	1.0	¥187,530	¥187,530	
	瑕疵保証、性能評価費用計					¥335,530	