

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
A	仮設工事計					¥665,720	
B	基礎工事計					¥1,299,537	
C	構造部材計					¥4,928,611	
D	木工事部材計					¥2,061,610	
E	大工工事計					¥3,177,824	
F	屋根/板金工事計					¥747,130	
G	左官/防水工事計					¥342,600	
H	外壁工事計					¥3,239,195	
I	タイル/石工事計					¥477,050	
J	外部建具工事計					¥2,250,102	
K	内部建具工事計					¥472,690	
L	内装工事計					¥1,234,730	
M	塗装工事計					¥570,036	
N	雑工事計					¥1,884,017	
O	住宅設備機器工事計					¥2,618,920	
P	屋内電気工事計					¥359,450	
Q	屋内給排水給湯工事計					¥274,590	
R	屋内ガス工事計					¥231,900	
-	工事費計					¥26,835,713	
S-1	現場経費					¥2,683,571	
S-2	粗利益					¥4,830,428	
	本体工事費計					¥34,349,712	
T	運搬費計					¥350,000	
U	設計料					¥1,030,500	
V	瑕疵保証、性能関係費用計					¥536,720	
	総工事費計					¥36,266,932	
	調整値引					¥0	
	改計					¥36,266,932	
	消費税					¥1,813,347	
-	御見積金額					¥38,080,279	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
A	<b>仮設工事</b>						
	水盛/遣方/墨出し	木造一般	m <sup>2</sup>	118.4	¥350	¥41,440	材工
	仮設水道	工事用水道	式	1.0	¥14,000	¥14,000	損料
	仮設電気	工事用電気	式	1.0	¥15,000	¥15,000	損料
	仮設トイレ	外置きユニットトイレ	式	1.0	¥25,000	¥25,000	損料
	養生/片付/美装	木造一般	m <sup>2</sup>	215.2	¥450	¥96,840	手間
	残材処理	梱包材/一般廃棄物等	m <sup>2</sup>	215.2	¥1,000	¥215,200	手間
	外部足場	本足場	m <sup>2</sup>	215.2	¥1,000	¥215,200	損料
	足場用シート養生	マッシュシート	m <sup>2</sup>	215.2	¥200	¥43,040	損料
	仮設工事計					¥665,720	
B	<b>基礎工事</b>						
	基本費	ポンプ車・重機回送費・整地等	式	1.0	¥70,000	¥70,000	損料
	土間コンクリート	コンクリート t100 /クラッシャー t50 盛土含む	m <sup>2</sup>	30.2	¥3,000	¥90,600	材工
	コンクリート基礎 (外周立上)	2×6用 立上 550 (GL+400)×150	m	49.1	¥7,500	¥368,445	材工 残土場内処理
	コンクリート基礎 (内周立上)	2×4用 立上 400×150	m	19.5	¥5,500	¥107,184	材工 残土場内処理
	コンクリート基礎 (内周立上)	2×6用 立上 400×150	m	28.2	¥5,500	¥155,194	材工 残土場内処理
	内部ベタコンクリート	鉄筋コンクリート t150 /クラッシャー t50 /防湿シート 0.1mm	m <sup>2</sup>	95.7	¥4,500	¥430,650	材工
	床下換気金物	基礎ハッキン JOTO KP-A15	m	96.8	¥500	¥48,416	材料
	基礎金物	アンカーボルト等	m	96.8	¥300	¥29,049	材料
	基礎工事計					¥1,299,537	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
C	<b>構造部材</b>	構造部材の各単価は木材価格の変動により変わる場合がありますので、ご了承下さい					
	1階床組木材	408根太 D.FIR	m <sup>2</sup>	94.0	¥8,240	¥774,560	材料
	2階床組木材	212根太 D.FIR	m <sup>2</sup>	115.3	¥3,860	¥445,058	材料
	1階外壁枠組木材	4×6土台/206スタット D.FIR	m	42.5	¥8,470	¥359,975	材料 階高 3000mm
	2階外壁枠組木材	206スタット D.FIR	m	47.3	¥6,690	¥316,437	材料 階高 2466mm
	1階内壁枠組木材	4×6防腐土台/204スタット D.FIR	m	38.6	¥5,800	¥223,880	材料 階高 3000mm
	2階内壁枠組木材	204スタット D.FIR	m	34.6	¥4,990	¥172,654	材料 階高 2466mm
	外壁妻小壁木材	206スタット D.FIR	m <sup>2</sup>	4.2	¥2,950	¥12,390	材料
	1階/ホ-チ天井組木材	206天井根太 D.FIR	m <sup>2</sup>	3.2	¥990	¥3,168	材料
	2階天井組木材	206	m <sup>2</sup>	115.3	¥990	¥114,147	材料
	小屋組木材	208垂木 D.FIR	m <sup>2</sup>	162.4	¥1,990	¥323,176	材料
	棟組木材	212×2棟木 D.FIR	m	6.1	¥2,060	¥12,566	材料
	トラス/小屋壁	寄棟屋根用及び屋根補強用	箇所	2.0	¥30,000	¥60,000	材料
	開口部材	まぐさ/まぐさ受け/まぐさ枠	式	1.0	¥313,100	¥313,100	材料
	補強部材	集成材/LVL	式	1.0	¥250,480	¥250,480	材料
	補足部材	合板/ホ-ト受け/振止/転止等	式	1.0	¥246,700	¥246,700	材料
	フレカッ費	スタット/根太/補足材等	m <sup>2</sup>	215.2	¥1,000	¥215,200	材料
	釘・金物等	構造金物類	m <sup>2</sup>	215.2	¥1,000	¥215,200	材料
	床下地合板	19mm T&G合板 CSP(4×8)	枚	42.0	¥3,800	¥159,600	材料
	床下地合板	28mm T&G合板 D.FIR(4×8)	枚	34.0	¥7,850	¥266,900	材料
	外壁下地合板	12mm 合板 D.FIR(4×8)	枚	94.0	¥2,900	¥272,600	材料
	屋根下地合板	12mm T&G合板 CSP(2×8)	枚	117.0	¥1,460	¥170,820	材料
	<b>構造部材計</b>					¥4,928,611	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
D	<b>木工事部材</b>						
	造作部材 補足材	コーナービート/パッキン材/ボンド等	m <sup>2</sup>	215.2	¥400	¥86,080	材料
	釘・金物等	造作金物類	m <sup>2</sup>	215.2	¥400	¥86,080	材料
	SRバー	防振材 ヒス共	m <sup>2</sup>	71.6	¥1,100	¥78,760	材料
	軒天仕上材	12mm 不燃ケイカル板 (一部有孔ボード)	m <sup>2</sup>	39.4	¥1,000	¥39,400	材料
	破風・鼻隠仕上材 (208/210垂木用)	12mm 不燃ケイカル板	m	57.3	¥500	¥28,650	材料
	物入棚	21mmランバーコア	m	22.0	¥1,500	¥33,000	材料
	輸入階段(1階~2階)	FITTS 階段板/けこみ板等	式	1.0	¥246,210	¥246,210	材料 オーク無塗装品
	腰壁階段笠木	タモ集成材 W=140	m	5.8	¥3,500	¥20,300	材料
	上框	ランディングトレッド オーク材	ft	6.0	¥760	¥4,560	材料
	サイドモール	ノーシング オーク材	ft	22.0	¥230	¥5,060	材料
	床材	19mm オーク ムクフローリング ウレタン仕上	箱	49.0	¥11,610	¥568,890	材料 1.86m <sup>2</sup> /箱
	床材	MITSUI 15mm カバザクラ ムクフローリング ウレタン仕上	箱	68.0	¥5,220	¥354,960	材料 1.64m <sup>2</sup> /箱
	床防音下地	田島ルーフィング 遮音Q 74mm	m <sup>2</sup>	116.0	¥840	¥97,440	材料
	サッシ延長枠	通気工法用付枠 へム材	m	191.8	¥150	¥28,770	材料
	へース(巾木)	SAUDER H623 13'-0"	本	53.0	¥1,350	¥71,550	材料 へム無塗装品
	クラウン大(廻縁大)	SAUDER H3249 13'-0"	本	42.0	¥2,020	¥84,840	材料 へム無塗装品
	クラウン小(廻縁小)	SAUDER H3244 13'-0"	本	16.0	¥630	¥10,080	材料 へム無塗装品
	ケーシング(額縁)	SAUDER H3004A 7'-0"	本	72.0	¥590	¥42,480	材料 へム無塗装品
	ケーシング(額縁)	SAUDER H3004A 13'-0"	本	45.0	¥1,100	¥49,500	材料 へム無塗装品
	煙突下地	下地造作材	式	3.0	¥25,000	¥75,000	材料
	暖炉下地	下地造作材	式	1.0	¥25,000	¥25,000	材料
	暖炉・煙道防火下地	12mm不燃ケイカル板	式	1.0	¥25,000	¥25,000	材料
	木工事部材計					¥2,061,610	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
E	<b>大工工事</b>						
	基本大工手間	フレーミング	m <sup>2</sup>	215.2	¥7,370	¥1,586,024	手間
	基本大工手間	内部造作	m <sup>2</sup>	215.2	¥5,200	¥1,119,040	手間
	大工手間	玄関ポーチ/テラス屋根造作	m <sup>2</sup>	18.6	¥5,000	¥93,000	手間
	大工手間	SRハール取付費	m <sup>2</sup>	71.6	¥600	¥42,960	手間
	大工手間	木製階段取付費	式	1.0	¥33,000	¥33,000	手間
	大工手間	乱尺 ムクフローリング 貼り手間	m <sup>2</sup>	85.1	¥1,000	¥85,100	手間
	大工手間	定尺 ムクフローリング 貼り手間	m <sup>2</sup>	105.5	¥1,000	¥105,500	手間
	大工手間	床防音下地 貼り手間	m <sup>2</sup>	116.0	¥200	¥23,200	手間
	大工手間	コラム柱取付費	本	4.0	¥8,000	¥32,000	手間
	大工手間	窓廻り飾りシャッター取付費	セット	15.0	¥1,200	¥18,000	手間
	大工手間	暖炉本体取付費	式	1.0	¥40,000	¥40,000	手間
	<b>大工工事計</b>					¥3,177,824	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
F	<b>屋根/板金工事</b>						
	屋根葺材	カラーベスト 寄棟	m <sup>2</sup>	162.4	¥3,100	¥503,440	材工 ルーフィング共
	残材処理費	屋根葺材	m <sup>2</sup>	162.4	¥100	¥16,240	手間
	屋根谷	カラー鉄板	m	12.7	¥1,500	¥19,050	材工
	捨て谷/雨押え	カラー鉄板	m	1.5	¥1,500	¥2,250	材工
	煙突トップ水切り	銅板	個所	3.0	¥12,000	¥36,000	材工
	土台水切り	ガルバリウム鋼板	m	41.5	¥1,300	¥53,950	材工
	樋基本費	接合部材/金物等	式	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	縦樋	塩ビ角樋 60角 (ホワイト)	m	38.8	¥1,000	¥38,800	材工
	軒樋	塩ビ角樋 90巾 (ホワイト)	m	52.0	¥1,200	¥62,400	材工
	屋根/板金工事計					¥747,130	
G	<b>左官/防水工事</b>						
	土間/階段ブロック積み工事	ポーチ部分 コンクリートブロック d=100	式	1.0	¥40,000	¥40,000	材工
	ポーチ柱化粧台座	コンクリートブロック造 450×450	箇所	4.0	¥8,000	¥32,000	材工
	基礎巾木	モルタル刷毛引仕上	m	41.5	¥1,200	¥49,800	材工
	防水シート	浴室(壁/天井)	式	1.0	¥12,000	¥12,000	材料
	浴室タイル下地	防水モルタル(床)	m <sup>2</sup>	2.1	¥6,000	¥12,600	材工
	浴室タイル下地	防水モルタル(壁)	m <sup>2</sup>	12.7	¥2,600	¥33,020	材工
	内部コーキング	キッチン/浴室等水廻り	式	1.0	¥10,000	¥10,000	材工
	外部コーキング	外壁(窓廻り/ジョイント部分等)	m	165.3	¥600	¥99,180	材工
	ツバ・イテーフ	外部建具防水 W=100	式	1.0	¥30,000	¥30,000	材料
	水切シート	外部建具/軒裏防水 W=300	式	1.0	¥24,000	¥24,000	材料
	左官/防水工事計					¥342,600	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
H	<b>外壁工事</b>						
	防水シート	タイベック	m <sup>2</sup>	255.4	¥100	¥25,537	材料
	外壁下地	通気工法用胴縁	m <sup>2</sup>	255.4	¥400	¥102,147	材料
	外壁乾式タイル	下地サイディング/タイル平貼り	m <sup>2</sup>	255.4	¥10,350	¥2,643,058	材工
	外壁乾式タイル	コーナータイル役物	m	98.4	¥3,500	¥344,400	材工
	残材処理費	外壁下地材/仕上材	m <sup>2</sup>	255.4	¥200	¥51,074	手間
	窓廻り飾りシャッター	M-AMERICA Cathedral 1248-FG	へア	14.0	¥4,830	¥67,620	材料
	窓廻り飾りシャッター	M-AMERICA Cathedral 1255-FG	へア	1.0	¥5,360	¥5,360	材料
	外壁工事計					¥3,239,195	
I	<b>タイル/石工事</b>						
	基本費	砂/セメント/ポンド	式	1.0	¥7,500	¥7,500	材料
	玄関/ポーチ床タイル	テラコッタタイル 300角	m <sup>2</sup>	37.3	¥2,500	¥93,250	材料
	居室床タイル	輸入タイル 300角	m <sup>2</sup>	1.0	¥3,800	¥3,800	材料
	暖炉タイル	スライス煉瓦貼り	式	1.0	¥30,000	¥30,000	材料
	浴室床タイル	輸入タイル 300角	m <sup>2</sup>	2.1	¥2,500	¥5,250	材料
	浴室壁タイル	INAX リーリック100角	m <sup>2</sup>	12.7	¥2,500	¥31,750	材料
	貼り手間	玄関/ポーチ床タイル	m <sup>2</sup>	37.3	¥5,000	¥186,500	手間
	貼り手間	居室床タイル	m <sup>2</sup>	1.0	¥5,000	¥5,000	手間
	貼り手間	暖炉前タイル	式	1.0	¥40,000	¥40,000	手間
	貼り手間	浴室床タイル	m <sup>2</sup>	2.1	¥5,000	¥10,500	手間
	貼り手間	浴室壁タイル	m <sup>2</sup>	12.7	¥5,000	¥63,500	手間
	タイル/石工事計					¥477,050	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
J	<b>外部建具工事</b>						
	スチール玄関ドア(プレハング)	PEACHTREE A31REG 3068	セット	1.0	¥104,380	¥104,380	材料 2×6用
	PL ダブルハンク	PELLA PLCDH-2947 LOW-E	セット	17.0	¥32,230	¥547,910	材料 2×6用 格子付
	PL ダブルハンク	PELLA PLCDH-2953 LOW-E	セット	6.0	¥34,890	¥209,340	材料 2×6用 格子付
	PL ダブルハンク 2連	PELLA PLCDH-2947-2W LOW-E	セット	2.0	¥67,250	¥134,500	材料 2×6用 格子付
	PL ケースメント 2連	PELLA PLCCM-2565-2LR LOW-E	セット	6.0	¥92,920	¥557,520	材料 2×6用 格子付
	SP CMハーフサークル	PELLA SPCCHCM-5025 LOW-E	セット	6.0	¥97,180	¥583,080	材料 2×6用 格子付
	ウインドウコーナー防水シート	CB-115	枚	74.0	¥258	¥19,092	材料
	ハンドルセット	KWIKSET Chelsea-CA 800 LO-3	個所	1.0	¥15,160	¥15,160	材料 コールト
	デッドボルト	KWIKSET Deadbolt 980 LO-3	個所	1.0	¥4,120	¥4,120	材料 コールト
	ホーチストレッツスチールドア		個所	1.0	¥65,000	¥65,000	材工
	建具金物	ドアクロサ	個所	1.0	¥10,000	¥10,000	材料
	<b>外部建具工事計</b>					¥2,250,102	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
K	<b>内部建具工事</b>						
	木製内装ドア	BUFFELEN N-66 2668	セット	1.0	¥21,170	¥21,170	材料
	木製内装ドア	BUFFELEN N-66 2868	セット	3.0	¥21,170	¥63,510	材料
	ガラス入り内装ドア	BUFFELEN N-1515 2868	セット	1.0	¥21,590	¥21,590	材料
	ガラス入りドア(サイドライト付)	BUFFELEN N-1515 2868+N-1705 14"	セット	1.0	¥36,640	¥36,640	材料
	ガラス入り内装ドア(ダブルドア)	BUFFELEN N-1515 2868*2	セット	1.0	¥43,170	¥43,170	材料
	ハイフォールドドア	BRIGHT-WOOD N-1460 3068	セット	3.0	¥19,990	¥59,970	材料
	ハイフォールドドア	BRIGHT-WOOD N-1460 4068	セット	1.0	¥32,650	¥32,650	材料
	ハイフォールドドア	BRIGHT-WOOD N-1460 5068	セット	1.0	¥36,520	¥36,520	材料
	ノブセット(空錠)	KWIKSET Circa 720 US-3	箇所	5.0	¥2,200	¥11,000	材料 コールト
	ノブセット(サムターン錠)	KWIKSET Circa 730 US-3	箇所	2.0	¥2,320	¥4,640	材料 コールト
	内部建具枠材	内部 2×4用ドア枠 3'-0"	本	5.0	¥720	¥3,600	材料
	内部建具枠材	内部 2×4用ドア枠 7'-0"	本	18.0	¥1,920	¥34,560	材料
	内部建具枠材	2×4用 ハイフォールド用ドア枠	本	14.0	¥1,320	¥18,480	材料
	内部建具枠材	アストラガル 7'-0"	本	2.0	¥3,040	¥6,080	材料
	内部建具枠材	連結部材 7'-0"	本	2.0	¥1,400	¥2,800	材料
	内部建具金物	固定丁番 102	枚	24.0	¥640	¥15,360	材料
	建具金物	床付戸当り	箇所	7.0	¥1,280	¥8,960	材料
	建具金物	クロセットドア取手	箇所	7.0	¥570	¥3,990	材料
	建具吊込手間1	内装ドア/戸襖/内障子等	箇所	7.0	¥4,000	¥28,000	手間
	建具吊込手間2	クロセットドア吊込手間	箇所	5.0	¥4,000	¥20,000	手間
	内部建具工事計					¥472,690	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
L	<b>内装工事</b>						
	内壁下地	12.5mm 石膏ボード(814*2419)	枚	250.0	¥450	¥112,500	材料
	天井下地	12.5mm 石膏ボード(814*2419)	枚	104.0	¥450	¥46,800	材料
	水廻り内壁下地	12.5mm 耐水ボード(4×8)	枚	20.0	¥800	¥16,000	材料
	水廻り天井下地	12.5mm 耐水ボード(4×8)	枚	7.0	¥800	¥5,600	材料
	内壁 クロス	ビニールクロス(一般普及品)	m <sup>2</sup>	73.3	¥850	¥62,305	材工
	天井 クロス	ビニールクロス(一般普及品)	m <sup>2</sup>	12.3	¥850	¥10,455	材工
	内壁 ドライウォール	目地テープング 水性塗料仕上	m <sup>2</sup>	378.7	¥1,700	¥643,790	材工
	天井 ドライウォール	目地テープング 水性塗料仕上	m <sup>2</sup>	193.9	¥1,700	¥329,630	材工
	クッションフロア	TOLI 一般普及品	m <sup>2</sup>	4.5	¥1,700	¥7,650	材工
	<b>内装工事計</b>					¥1,234,730	
M	<b>塗装工事</b>						
	一般塗装	巾木/廻り縁/開口枠等(OS/OP/CL)	m	402.7	¥480	¥193,296	材工
	階段塗装/階段手摺塗装	段板/蹴込板/親柱/子柱/ハンドレール等塗装(OS/OP/CL)	式	1.0	¥34,500	¥34,500	材工
	建具塗装	腰窓(OS/OP/CL)	枚	45.0	¥3,000	¥135,000	材工 ケーシング塗装共
	建具塗装	掃出サツ/玄関建具(OS/OP/CL)	枚	1.0	¥6,000	¥6,000	材工 ケーシング塗装共
	建具塗装	輸入ドア(OS/OP/CL)	枚	9.0	¥6,000	¥54,000	材工 ケーシング塗装共
	建具塗装	クローゼットドア(OS/OP/CL)	ペア	7.0	¥6,000	¥42,000	材工 ケーシング塗装共
	軒天塗装	VP/AEP	m <sup>2</sup>	39.4	¥1,000	¥39,400	材工
	破風/鼻隠塗装	VP/AEP	m	57.3	¥800	¥45,840	材工
	コラム柱塗装	VP/AEP	本	4.0	¥5,000	¥20,000	材工
	<b>塗装工事計</b>					¥570,036	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
N	<b>雑工事</b>						
	断熱材(1階床下)	50mmスタイロフォーム	m <sup>2</sup>	95.7	¥750	¥71,775	材料
	断熱材(階間平天井)	100mm ロックウール	m <sup>2</sup>	98.2	¥450	¥44,190	材料
	断熱材(屋根勾配)	100mm アクアフォーム 現場発泡ウレタン	m <sup>2</sup>	140.0	¥1,830	¥256,200	材料
	断熱材(2×6外壁)	120mm アクアフォーム 現場発泡ウレタン	m <sup>2</sup>	179.4	¥1,830	¥328,302	材料
	ペーパーバリア(外気面)	0.15mm外気面	m <sup>2</sup>	351.4	¥100	¥35,140	材料
	アルコーブ ソファベンチ造作		式	1.0	¥235,000	¥235,000	材工
	天井点検口	アルミ枠 450×415 (ホワイト)	箇所	1.0	¥3,000	¥3,000	材料
	床下点検口	アルミ枠 600×600 (ホワイト)	箇所	1.0	¥4,000	¥4,000	材料
	ハンガーパイプ	ステンレス 32φ	m	10.6	¥2,000	¥21,200	材料
	防腐防蟻処理	土壌処理共	m <sup>2</sup>	118.4	¥750	¥88,800	材工
	フルテッドコラム	D-PACIFIC 10"×10"-F	本	4.0	¥38,000	¥152,000	材料
	暖炉本体	F.M.I. Craftsman C36LH	セット	1.0	¥157,050	¥157,050	材料
	二重煙突	F.M.I. 48-8DM	本	5.0	¥15,660	¥78,300	材料
	二重煙突	F.M.I. 36-8DM	本	1.0	¥11,970	¥11,970	材料
	振り止め金物	F.M.I. FS-8D	セット	1.0	¥2,840	¥2,840	材料
	角型チムニートップ	F.M.I. ET-8DM	セット	3.0	¥17,550	¥52,650	材料
	清掃セット	F.M.I. WF-931 (アンティーク)	セット	1.0	¥12,600	¥12,600	材料
	薪置き	F.M.I. #3227 (アンティーク)	セット	1.0	¥9,000	¥9,000	材料
	24時間計画換気工事	ルフロ換気システム LF-400DC 標準配管部材、自然給気口5カ所	式	1.0	¥320,000	¥320,000	材工
	雑工事計					¥1,884,017	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
○	<b>住宅設備機器工事</b>						
	浴槽		個所	1.0	¥525,000	¥525,000	材料
	シャワー水栓 サーモスタット付	TOTO TMF44C	個所	1.0	¥30,000	¥30,000	材料
	浴室排水ユニット	TOTO YTB600D	個所	1.0	¥13,140	¥13,140	材料
	浴室鏡	TOTO PTM0010	個所	1.0	¥8,250	¥8,250	材料
	アメリカンスタンダード	ペDESTル洗面器 材工	台	1.0	¥210,000	¥210,000	材工
	ウォシュレット一体型便器/手洗無	TOTO ZC1 CES9032BE	セット	2.0	¥70,000	¥140,000	材料
	紙巻器	INAX CF-22H	セット	2.0	¥1,470	¥2,940	材料
	タオル掛	INAX KF-71D	セット	2.0	¥1,440	¥2,880	材料
	洗濯ハン 800X640	INAX PF-8064A*	セット	1.0	¥6,600	¥6,600	材料
	洗濯水栓(INAX)	INAX LF-12RED-13-RU (単水栓)	セット	1.0	¥2,310	¥2,310	材料
	木製枠付き化粧鏡	INAX MCR-451/F1T	セット	2.0	¥15,400	¥30,800	材料
	キッチンキャビネット(1)	輸入キャビネット(オークムク面材)	式	1.0	¥1,155,000	¥1,155,000	材料
	キッチン(1)取付費	電気/ガス/水道接続費別途	式	1.0	¥204,000	¥204,000	手間
	パニティーキャビネット(1)	輸入キャビネット(オークムク面材)	式	1.0	¥233,000	¥233,000	材料
	パニティー(1)取付費	電気/水道接続費別途	式	1.0	¥55,000	¥55,000	手間
	<b>住宅設備機器工事計</b>					¥2,618,920	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
P	<b>屋内電気工事</b>						
	基本費	分電盤(20回路)	式	1.0	¥45,000	¥45,000	材工
	電灯配線	シーリング/ブラケット/直付等	箇所	18.0	¥2,200	¥39,600	材工
	スイッチ配線	シングルスイッチ	箇所	12.0	¥2,200	¥26,400	材工
	スイッチ配線	3路スイッチ(ホテル)	箇所	3.0	¥2,450	¥7,350	材工
	スイッチ配線	トイレ用消し遅れスイッチ	箇所	2.0	¥3,300	¥6,600	材工
	スイッチ配線	浴室用タイマー付きスイッチ	箇所	1.0	¥6,600	¥6,600	材工
	コンセント	2口コンセント	箇所	17.0	¥2,200	¥37,400	材工
	コンセント	アース付コンセント	箇所	4.0	¥2,750	¥11,000	材工
	コンセント	クーラー/電子レンジ用等 専用コンセント	箇所	4.0	¥5,500	¥22,000	材工
	外部コンセント	防水コンセント	箇所	2.0	¥3,100	¥6,200	材工
	カラーテレビアホン	松下 VL-SV188X	セット	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	電話用アウトレット	配管のみ	箇所	2.0	¥6,100	¥12,200	材工
	テレビ配線	アンテナ別途	箇所	3.0	¥4,500	¥13,500	材工
	テレビ分配器	4分配まで	箇所	1.0	¥4,500	¥4,500	材工
	換気扇	トイレ用パイプファン	箇所	2.0	¥8,800	¥17,600	材工
	換気扇	浴室用	箇所	1.0	¥24,700	¥24,700	材工
	換気扇用ダクト	配管100φ	箇所	1.0	¥6,000	¥6,000	材工
	火災報知機(煙感知式)		箇所	6.0	¥3,800	¥22,800	材工
	引込み配線	単3 20回路用(引込みホール別途)	式	1.0	¥35,000	¥35,000	材工
	<b>屋内電気工事計</b>					¥359,450	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
Q	<b>屋内給排水給湯工事</b>						
	屋内給水工事	1階/ハットー配管	箇所	3.0	¥10,000	¥30,000	材工
	屋内給水工事	2階立上げ配管	箇所	1.0	¥12,000	¥12,000	材工
	屋内給水工事	2階/ハットー配管	箇所	2.0	¥10,000	¥20,000	材工
	屋内給湯工事	1階/ハットー配管	箇所	1.0	¥13,000	¥13,000	材工
	屋内給湯工事	2階立上げ配管	箇所	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	屋内給湯工事	2階/ハットー配管	箇所	1.0	¥13,000	¥13,000	材工
	屋内雑排水工事	1階	箇所	1.0	¥8,000	¥8,000	材工
	屋内雑排水工事	2階立上げ配管/音ナインSX含む	箇所	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	屋内雑排水工事	2階	箇所	5.0	¥8,000	¥40,000	材工
	屋内汚水工事	1階	箇所	1.0	¥8,600	¥8,600	材工
	屋内汚水工事	2階立上げ配管/音ナインSX含む	箇所	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	屋内汚水工事	2階	箇所	1.0	¥8,600	¥8,600	材工
	衛生機器取付け工事費	便器・水栓・アクセサリ等	式	1.0	¥76,390	¥76,390	手間
	屋内給排水給湯工事計					¥274,590	
R	<b>屋内ガス機器工事</b>						
	給湯機能付風呂釜 壁掛タイプ	NORITZ GT-2428AWX 2リモコン共 循環金具、リモコンコード含む	箇所	1.0	¥59,900	¥59,900	材料
	ガス設備工事		式	1.0	¥162,000	¥162,000	材工
	ガス機器取付け工事費	給湯機/ガス機器	式	1.0	¥10,000	¥10,000	手間
	屋内ガス機器工事計					¥231,900	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
S	<b>現場経費</b>						
	現場経費		式	1.0	¥2,683,580	¥2,683,580	
	諸経費					¥2,683,580	
T	<b>運搬費</b>						
	構造材運搬費		式	1.0	¥217,000	¥217,000	
	輸入建材運搬費		式	1.0	¥93,000	¥93,000	
	石/タイル運搬費		式	1.0	¥40,000	¥40,000	
	別途経費計					¥350,000	
U	<b>設計料</b>						
	設計料		式	1.0	¥1,030,500	¥1,030,500	
	設計関係費用計					¥1,030,500	
V	<b>瑕疵保証、性能評価費用</b>						
	地盤調査、瑕疵保証(検査4回含む)		式	1.0	¥148,000	¥148,000	
	住宅性能評価	設計性能評価、建設性能評価	式	1.0	¥388,720	¥388,720	
	瑕疵保証、性能評価費用計					¥536,720	