

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
A	仮設工事計					¥776,075	
B	基礎工事計					¥1,151,420	
C	構造部材計					¥2,936,457	
D	木工事部材計					¥2,019,895	
E	大工工事計					¥3,166,420	
F	屋根/板金工事計					¥745,965	
G	左官/防水工事計					¥233,740	
H	外壁工事計					¥2,614,385	
I	タイル/石工事計					¥144,060	
J	外部建具工事計					¥1,612,978	
K	内部建具工事計					¥220,560	
L	内装工事計					¥915,510	
M	塗装工事計					¥535,700	
N	雑工事計					¥994,090	
O	住宅設備機器工事計					¥1,306,070	
P	屋内電気工事計					¥408,200	
Q	屋内給排水給湯工事計					¥307,090	
R	屋内ガス機器工事計					¥270,020	
-	工事費計					¥20,358,635	
S-1	現場経費					¥2,035,864	
S-2	粗利益					¥3,664,554	
	本体工事費計					¥26,059,053	
T	運搬費計					¥410,000	
U	設計料計					¥781,780	
V	瑕疵保証、性能関係費用計					¥407,180	
	総工事費計					¥27,658,013	¥414,228
	調整値引					¥0	
	改計					¥27,658,013	¥414,228
	消費税					¥1,382,901	
-	御見積金額					¥29,040,914	

-	御見積金額					¥29,040,914	
-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
A	仮設工事						
	水盛/遣方/墨出し	木造一般	m ²	117.7	¥350	¥41,195	材工
	仮設水道	工事用水道	式	1.0	¥14,000	¥14,000	損料
	仮設電気	工事用電気	式	1.0	¥15,000	¥15,000	損料
	仮設トイレ	外置きユニットトイレ	式	1.0	¥25,000	¥25,000	損料
	養生/片付/美装工事	木造一般	m ²	220.8	¥450	¥99,360	手間
	残材処理	梱包材/一般廃棄物等	m ³	220.8	¥1,000	¥220,800	手間
	外部足場	本足場	m ²	220.8	¥1,000	¥220,800	損料
	足場用シート養生	メッシュシート	m ²	220.8	¥200	¥44,160	損料
	屋根足場	屋根勾配 6寸以上	m ²	159.6	¥600	¥95,760	損料
	仮設工事計					¥776,075	
B	基礎工事						
	基本費	ポンプ車・重機回送費・整地等	式	1.0	¥70,000	¥70,000	損料
	土間コンクリート	コンクリート t100 /クラッシャー t50 盛土含む	m ²	17.7	¥3,000	¥53,100	材工
	コンクリート基礎 (外周立上)	2×4用 立上 550 (GL+400)×150	m	44.9	¥7,500	¥336,750	材工 残土場内処理
	コンクリート基礎 (内周立上)	2×4用 立上 400×150	m	28.5	¥5,500	¥156,750	材工 残土場内処理
	内部パッキンコンクリート	鉄筋コンクリート t150 /クラッシャー t50 /防湿シート 0.1mm	m ³	105.8	¥4,500	¥476,100	材工
	床下換気金物	基礎パッキン JOTO KP-A15	m	73.4	¥500	¥36,700	材料
	基礎金物	アンカーボルト等	m	73.4	¥300	¥22,020	材料
	基礎工事計					¥1,151,420	

-	御見積金額						¥29,040,914	
C	構造部材							
	1階床組木材	210根太 SPF	m ²	105.8	¥1,910	¥202,078	材料	
	2階床組木材	2-210根太 SPF	m ²	112.2	¥2,910	¥326,502	材料	
	1階外壁枠組木材	4×6防腐土台/204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m	46.7	¥3,570	¥166,719	材料 階高 2466mm	
	2階外壁枠組木材	204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m	44.7	¥2,990	¥133,653	材料 階高 2466mm	
	1階内壁枠組木材	4×6防腐土台/204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m	35.6	¥3,570	¥127,092	材料 階高 2466mm	
	2階内壁枠組木材	204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m	44.1	¥2,990	¥131,859	材料 階高 2466mm	
	外壁妻小壁木材	204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m ²	7.4	¥1,260	¥9,324	材料	
	1階/床下天井組木材	206天井根太 SPF	m ²	7.3	¥660	¥4,818	材料	
	2階天井組木材	206天井根太 SPF	m ²	117.7	¥660	¥77,682	材料	
	小屋組木材	206垂木 SPF	m ²	159.6	¥990	¥158,004	材料	
	棟組木材	210×2棟木 SPF	m	5.3	¥1,020	¥5,406	材料	
	開口部材	まぐさ/まぐさ受け/まぐさ枠	式	1.0	¥134,400	¥134,400	材料	
	補強部材	集成材/LVL	式	1.0	¥107,520	¥107,520	材料	
	補足部材	合板/床下受け/振止/転止等	式	1.0	¥119,700	¥119,700	材料	
	ﾌﾟﾗｯﾄﾞ費	ｽﾀｯﾄﾞ/根太/補足材等	m ²	220.8	¥1,000	¥220,800	材料	
	釘・金物等	構造金物類	m ²	220.8	¥1,000	¥220,800	材料	
	床下地合板	19mm T&G合板 CSP (4×8)	枚	41.0	¥3,800	¥155,800	材料	
	床下地合板	28mm T&G合板 D.FIR (4×8)	枚	38.0	¥5,900	¥224,200	材料	
	外壁下地合板	12mm 合板 D.FIR (4×8)	枚	88.0	¥2,700	¥237,600	材料	
	屋根下地合板	12mm T&G合板 CSP (2×8)	枚	115.0	¥1,500	¥172,500	材料	
	構造部材計					¥2,936,457		

-	御見積金額					¥29,040,914	
D	木工事部材						
	造作部材 補足材	コーナー・ト/パツキ材/ホンド等	m ²	220.8	¥400	¥88,320	材料
	釘・金物等	造作金物類	m ²	220.8	¥400	¥88,320	材料
	SRバ-	防振材 ビス共	m ²	86.8	¥1,100	¥95,480	材料
	軒天仕上材	12mm 不燃ケイカル板 (一部有孔ホンド)	m ²	28.3	¥1,000	¥28,300	材料
	破風・鼻隠仕上材 (206垂木用)	12mm 不燃ケイカル板	m	47.9	¥400	¥19,160	材料
	物入棚	21mmソバ-コア	m	23.8	¥1,500	¥35,700	材料
	輸入階段(1階~2階)	FITTS 階段板/けこみ板等	式	1.0	¥117,980	¥117,980	材料 △無塗装品
	輸入階段手摺	FITTS 親柱/子柱/ハンドレール等	式	1.0	¥113,490	¥113,490	材料
	対面キッチンカウンター	既集材材 D=300	m	3.5	¥10,000	¥35,000	材料
	上框	ラテイングトレット オーク材	ft	10.0	¥760	¥7,600	材料
	サイドモール	ノジング オーク材	ft	11.0	¥230	¥2,530	材料
	床材	ROBBINS 19mm オークムクローリング ウレタン仕上	箱	56.0	¥11,610	¥650,160	材料 1.86m ² /箱
	床材	15mm カバサクラムクローリング ウレタン仕上	箱	62.0	¥5,220	¥323,640	材料 1.64m ² /箱
	床防音下地	田島ルフィング 遮音Q ア 4 mm	m ²	115.0	¥840	¥96,600	材料
	サッシ延長枠	通気工法用付枠 △材	m	142.3	¥150	¥21,345	材料
	無目開口枠(2×4用)	バィフォルト用枠 7'-0"	本	3.0	¥1,320	¥3,960	材料 △無塗装品
	ハ-ス(巾木)	SAUDER H623 13'-0"	本	55.0	¥1,350	¥74,250	材料 △無塗装品
	クワン大(廻縁大)	SAUDER H3249 13'-0"	本	51.0	¥2,020	¥103,020	材料 △無塗装品
	クワン小(廻縁小)	SAUDER H3244 13'-0"	本	16.0	¥630	¥10,080	材料 △無塗装品
	ケーシング(額縁)	SAUDER H3004A 7'-0"	本	74.0	¥590	¥43,660	材料 △無塗装品
	ケーシング(額縁)	SAUDER H3004A 13'-0"	本	33.0	¥1,100	¥36,300	材料 △無塗装品
	煙突下地	下地造作材	式	1.0	¥25,000	¥25,000	材料
	木工事部材計					¥2,019,895	

-	御見積金額					¥29,040,914	
E	大工工事						
	基本大工手間	ルーフィング	m ²	220.8	¥6,600	¥1,457,280	手間
	基本大工手間	内部造作	m ²	220.8	¥5,200	¥1,148,160	手間
	屋根勾配割増大工手間	屋根勾配 6寸以上 8寸未満	m ²	159.6	¥500	¥79,800	手間
	大工手間	玄関扉・窓枠/瓦葺屋根造作	m ²	9.1	¥5,000	¥45,500	手間
	大工手間	SRP取付費	m ²	86.8	¥600	¥52,080	手間
	大工手間	吹抜/勾配天井造作	m ²	5.6	¥8,000	¥44,800	手間
	大工手間	木製階段取付費	式	1.0	¥33,000	¥33,000	手間
	大工手間	バルコニー階段手摺取付費	m	10.4	¥7,000	¥72,800	手間
	大工手間	乱尺 ムクローリング 貼り手間	m ²	98.8	¥1,000	¥98,800	手間
	大工手間	定尺 ムクローリング 貼り手間	m ²	96.3	¥1,000	¥96,300	手間
	大工手間	床防音下地 貼り手間	m ²	115.0	¥200	¥23,000	手間
	大工手間	カウンター取付手間	m	3.5	¥2,400	¥8,400	手間
	大工手間	玄関ドア飾り取付費	セット	1.0	¥6,500	¥6,500	手間
	大工工事計					¥3,166,420	
F	屋根/板金工事						
	屋根葺材	カラーベスト 寄棟	m ²	159.6	¥3,100	¥494,760	材工 ルーフィング 共
	残材処理費	屋根葺材	m ²	159.6	¥100	¥15,960	手間
	屋根急勾配割増	6寸以上 8寸未満	m ²	159.6	¥600	¥95,760	手間
	煙突トップ 水切り	銅板	個所	1.0	¥12,000	¥12,000	材工
	土台水切り	ガルバリウム鋼板	m	44.9	¥450	¥20,205	材工
	樋基本費	接合部材/金物等	式	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	縦樋	塩ビ角樋 60角 (杓付)	m	34.8	¥1,000	¥34,800	材工
	軒樋	塩ビ角樋 90巾 (杓付)	m	47.9	¥1,200	¥57,480	材工
	屋根/板金工事計					¥745,965	

-	御見積金額					¥29,040,914	
G	左官/防水工事						
	土間/階段ブロック積み工事	ホ-リ部分 コンクリートブロック d=100	式	1.0	¥20,000	¥20,000	材工
	土間/階段ブロック積み工事	勝手口/テラス部分 コンクリートブロック d=100	式	1.0	¥10,000	¥10,000	材工
	勝手/テラス床仕上	珪藻土にて押仕上	m ²	7.0	¥6,000	¥42,000	材工
	基礎巾木	珪藻土刷毛引仕上	m	44.9	¥1,200	¥53,880	材工
	内部コーキング	キッチン/浴室等水廻り	式	1.0	¥10,000	¥10,000	材工
	外部コーキング	外壁(窓廻り/シヨウト部分等)	m	133.1	¥600	¥79,860	材工
	ツルハテープ	外部建具防水 W=100	式	1.0	¥10,000	¥10,000	材料
	水切シート	外部建具/軒裏防水 W=300	式	1.0	¥8,000	¥8,000	材料
	左官/防水工事計					¥233,740	
H	外壁工事						
	防水シート	タイバック	m ²	219.5	¥100	¥21,950	材料
	外壁下地	通気工法用胴縁	m ²	219.5	¥400	¥87,800	材料
	外壁乾式タイル	下地サイディング/タイル平貼り	m ²	219.5	¥10,350	¥2,271,825	材工
	外壁乾式タイル	コーナータイル役物	m	42.6	¥3,500	¥149,100	材工
	残材処理費	外壁下地材/仕上材	m ²	219.5	¥200	¥43,900	手間
	キーストン	S-SOLUTION K9M	箇所	1.0	¥3,230	¥3,230	材料
	マンテル/クロスハット	S-SOLUTION DCH67×7BT	本	2.0	¥10,230	¥20,460	材料
	ビニルスター(H調整可能タイプ)	S-SOLUTION PIL7×108	ハブ	1.0	¥16,120	¥16,120	材料
	外壁工事計					¥2,614,385	

-	御見積金額					¥29,040,914	
I	タイル/石工事						
	基本費	砂/セメント/ポンド	式	1.0	¥7,500	¥7,500	材料
	玄関/ホ-リ床タイル	テラコッタタイル 300角	m ²	15.2	¥2,500	¥38,000	材料
	キッチン前壁タイル	輸入タイル 150角	m ²	3.2	¥2,050	¥6,560	材料
	貼り手間	玄関/ホ-リ床タイル	m ²	15.2	¥5,000	¥76,000	手間
	貼り手間	キッチン前壁タイル	m ²	3.2	¥5,000	¥16,000	手間
	タイル/石工事計					¥144,060	
J	外部建具工事						
	ファイバ-玄関ダブルドア(フルバング)	DISTINCTION SMC46MN-LM-2LR ハンドル付含む	セット	1.0	¥202,280	¥202,280	材料
	PL スライディング ドア	PELLA PLCSC-7281 LOW-E	セット	1.0	¥146,890	¥146,890	材料 格子付
	PL ダブルバング	PELLA PLCDH-2947 LOW-E	セット	15.0	¥30,880	¥463,200	材料 格子付
	PL ダブルバング	PELLA PLCDH-2953 LOW-E	セット	7.0	¥33,420	¥233,940	材料 格子付
	PL ダブルバング 3連	PELLA PLCDH-2547-3W LOW-E	セット	1.0	¥89,190	¥89,190	材料 格子付
	PL ダブルバング 3連	PELLA PLCDH-2553-3W LOW-E	セット	1.0	¥96,880	¥96,880	材料 格子付
	PL オニング	PELLA PLCAW-3521 LOW-E	セット	2.0	¥27,830	¥55,660	材料 格子付
	PL ケースメント 5連BOW	PELLA PLCCM-2153-5BOW LOW-E	セット	1.0	¥263,900	¥263,900	材料 格子付
	ウインドウ-ナー防水シート	CB-115	枚	56.0	¥258	¥14,448	材料
	シングルバング	WINTEK VSH7512-1H LOW-E	セット	1.0	¥21,590	¥21,590	材料 浴室用
	建具金物	ドア用-サ-	個所	1.0	¥10,000	¥10,000	材料
	取付費4	出窓/トップライト	個所	1.0	¥15,000	¥15,000	手間
	外部建具工事計					¥1,612,978	

-	御見積金額					¥29,040,914	
K	内部建具工事						
	和-ドア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2068	枚	2.0	¥5,360	¥10,720	材料
	和-ドア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2468	枚	1.0	¥5,740	¥5,740	材料
	和-ドア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2668	枚	3.0	¥6,010	¥18,030	材料
	和-ドア ハーフオールドア	PREMDOR Colonist BF 2668	セット	1.0	¥6,350	¥6,350	材料
	和-ドア ハーフオールドア	PREMDOR Colonist BF 3068	セット	3.0	¥6,880	¥20,640	材料
	和-ドア ハーフオールドア	PREMDOR Colonist BF 5068	セット	2.0	¥12,700	¥25,400	材料
	ノブセット(空錠)	KWIKSET Circa 720 US-3	箇所	4.0	¥2,200	¥8,800	材料 ｺｰﾙﾄﾞ
	ノブセット(サムターン錠)	KWIKSET Circa 730 US-3	箇所	2.0	¥2,320	¥4,640	材料 ｺｰﾙﾄﾞ
	内部建具枠材	内部 2×4用ﾄﾞｱ枠 3'-0"	本	6.0	¥720	¥4,320	材料
	内部建具枠材	内部 2×4用ﾄﾞｱ枠 7'-0"	本	12.0	¥1,920	¥23,040	材料
	内部建具枠材	2×4用 ハーフオールﾄﾞｱ用ﾄﾞｱ枠	本	16.0	¥1,320	¥21,120	材料
	内部建具金物	固定丁番 102	枚	18.0	¥640	¥11,520	材料
	建具金物	床付戸当り	箇所	6.0	¥1,280	¥7,680	材料
	建具金物	ｶｯﾁｰﾄﾞｱ取手	箇所	8.0	¥570	¥4,560	材料
	建具吊込手間1	内装ﾄﾞｱ/戸襖/内障子等	箇所	6.0	¥4,000	¥24,000	手間
	建具吊込手間2	ｶｯﾁｰﾄﾞｱ吊込手間	箇所	6.0	¥4,000	¥24,000	手間
	内部建具工事計					¥220,560	

-	御見積金額					¥29,040,914	
L	内装工事						
	内壁下地	12.5mm 石膏ボード (814*2419)	枚	240.0	¥450	¥108,000	材料
	天井下地	12.5mm 石膏ボード (814*2419)	枚	110.0	¥450	¥49,500	材料
	水廻り内壁下地	12.5mm 耐水ボード (4×8)	枚	26.0	¥800	¥20,800	材料
	水廻り天井下地	12.5mm 耐水ボード (4×8)	枚	5.0	¥800	¥4,000	材料
	内壁 加工	ビニル加工 (一般普及品)	m ²	327.9	¥850	¥278,715	材工
	天井 加工	ビニル加工 (一般普及品)	m ²	141.3	¥850	¥120,105	材工
	内壁 ドライウォール	目地テープシタ 水性塗料仕上	m ²	111.3	¥1,700	¥189,210	材工
	天井 ドライウォール	目地テープシタ 水性塗料仕上	m ²	73.0	¥1,700	¥124,100	材工
	クッションドア	TOLI 一般普及品	m ²	12.4	¥1,700	¥21,080	材工
	内装工事計					¥915,510	
M	塗装工事						
	一般塗装	巾木/廻り縁/開口枠等 (OS/OP/CL.)	m	439.0	¥480	¥210,720	材工
	階段塗装	階段段板/けこみ板等塗装 (OS/OP/CL.)	式	1.0	¥23,000	¥23,000	材工
	木製カウンター塗装	対面キッチン/出窓/造作カウンター塗装 (OS/OP/CL.)	m	3.5	¥1,200	¥4,200	材工
	建具塗装	腰窓 (OS/OP/CL.)	枚	36.0	¥3,000	¥108,000	材工 ケーシング 塗装共
	建具塗装	掃出/玄関建具 (OS/OP/CL.)	枚	4.0	¥6,000	¥24,000	材工 ケーシング 塗装共
	建具塗装	玄関、勝手口建具 (ファイバードア専用塗料.)	缶	1.0	¥5,000	¥5,000	材料
	建具塗装	輸入ドア (OS/OP/CL.)	枚	6.0	¥6,000	¥36,000	材工 ケーシング 塗装共
	建具塗装	カセットドア (OS/OP/CL.)	ドア	8.0	¥6,000	¥48,000	材工 ケーシング 塗装共
	軒天塗装	VP/AEP	m ²	28.3	¥1,200	¥33,960	材工
	破風/鼻隠塗装	VP/AEP	m	47.9	¥800	¥38,320	材工
	玄関ドア飾り塗装	VP/AEP	セット	1.0	¥4,500	¥4,500	材工
	塗装工事計					¥535,700	

-	御見積金額					¥29,040,914	
N	雑工事						
	断熱材(1階床下)	50mmスタイロフォーム	m ²	105.8	¥750	¥79,350	材料
	断熱材(階間平天井)	100mm ロックウール	m ²	100.6	¥450	¥45,270	材料
	断熱材(屋根勾配)	100mm 現場発泡ウレタン	m ²	147.3	¥1,830	¥269,505	材料
	断熱材(2×4外壁)	70mm 現場発泡ウレタン	m ²	181.2	¥1,500	¥271,800	材料
	ハーフバリア(外気面)	0.15mm外気面	m ²	361.4	¥100	¥36,140	材料
	天井点検口	アルミ枠 450×415 (枠付)	箇所	1.0	¥3,000	¥3,000	材料
	床下点検口	アルミ枠 600×600 (枠付)	箇所	1.0	¥4,000	¥4,000	材料
	ハンガーパイプ	ステンレス 32φ	m	9.6	¥2,000	¥19,200	材料
	防腐防蟻処理	土壌処理共	m ²	117.7	¥750	¥88,275	材工
	角型フニートップ	F.M.I. ET-8DM	セット	1.0	¥17,550	¥17,550	材料
	24時間計画換気工事	ルカ換気システム LF-400DC 標準配管部材、自然給気口5カ所	式	1.0	¥160,000	¥160,000	材工
	雑工事計					¥994,090	
O	住宅設備機器工事						
	L形スタンダードキッチン水栓共	リジナルキッチン オーク突板面材 I型 W=3800x2700	セット	1.0	¥621,000	¥621,000	材料
	ユニットバス	TOTO バスリア KYV-1616UNG2AR	セット	1.0	¥317,090	¥317,090	材工
	洗髪洗面化粧台 コンパクトJシリーズ W900	TOTO洗面化粧台 LDSJ90LBMAR	台	1.0	¥67,490	¥67,490	材料
	洗髪洗面化粧台 コンパクトJシリーズ W1200	TOTO洗面化粧台 LDSJ120GASA	台	1.0	¥102,580	¥102,580	材料
	化粧鏡 (一面鏡)	TOTO LMZ750HR	台	2.0	¥19,590	¥39,180	材料
	ウォシュレット一体型便器/手洗無	TOTO ZC1 CES9032BE	セット	1.0	¥70,000	¥70,000	材料
	ウォシュレット一体型便器/手洗付	TOTO ZC1 CES9032BLE	セット	1.0	¥74,000	¥74,000	材料
	紙巻器	INAX CF-22H	セット	2.0	¥1,470	¥2,940	材料
	タオル掛	INAX KF-71D	セット	2.0	¥1,440	¥2,880	材料
	洗濯パン 800X640	INAX PF-8064A*	セット	1.0	¥6,600	¥6,600	材料
	洗濯水栓(INAX)	INAX LF-12RED-13-RU (単水栓)	セット	1.0	¥2,310	¥2,310	材料
	住宅設備機器工事計					¥1,306,070	

-	御見積金額					¥29,040,914	
P	屋内電気工事						
	基本費	分電盤(20回路)	式	1.0	¥45,000	¥45,000	材工
	電灯配線	シーリング/フック付/直付等	箇所	24.0	¥2,200	¥52,800	材工
	スイッチ配線	シングルスイッチ	箇所	18.0	¥2,200	¥39,600	材工
	スイッチ配線	3路スイッチ(柵)	箇所	3.0	¥2,450	¥7,350	材工
	スイッチ配線	トイレ用消し遅れスイッチ	箇所	2.0	¥3,300	¥6,600	材工
	スイッチ配線	浴室用タイマー付きスイッチ	箇所	1.0	¥6,600	¥6,600	材工
	コンセント	2口コンセント	箇所	25.0	¥2,200	¥55,000	材工
	コンセント	アース付コンセント	箇所	5.0	¥2,750	¥13,750	材工
	コンセント	クーラー/電子レンジ用等 専用コンセント	箇所	7.0	¥5,500	¥38,500	材工
	外部コンセント	防水コンセント	箇所	2.0	¥3,100	¥6,200	材工
	カラーテレビトアホン	松下 VL-SV188X	セット	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	電話用アウトレット	配管のみ	箇所	2.0	¥6,100	¥12,200	材工
	テレビ配線	アンテナ別途	箇所	6.0	¥4,500	¥27,000	材工
	テレビ分配器	6分配まで	箇所	1.0	¥11,000	¥11,000	材工
	換気扇	トイレ用パイプファン	箇所	2.0	¥8,800	¥17,600	材工
	火災報知機 (煙感知式)		箇所	5.0	¥3,800	¥19,000	材工
	引込み配線	単3 20回路用 (引込みホース別)	式	1.0	¥35,000	¥35,000	材工
	屋内電気工事計					¥408,200	

-	御見積金額						¥29,040,914	
Q	屋内給排水給湯工事							
	屋内給水工事	1階/ハツタ [®] -配管	箇所	5.0	¥10,000	¥50,000		材工
	屋内給水工事	2階立上げ配管	箇所	1.0	¥12,000	¥12,000		材工
	屋内給水工事	2階/ハツタ [®] -配管	箇所	3.0	¥10,000	¥30,000		材工
	屋内給湯工事	1階/ハツタ [®] -配管	箇所	2.0	¥13,000	¥26,000		材工
	屋内給湯工事	2階立上げ配管	箇所	1.0	¥15,000	¥15,000		材工
	屋内給湯工事	2階/ハツタ [®] -配管	箇所	2.0	¥13,000	¥26,000		材工
	屋内雑排水工事	1階	箇所	3.0	¥8,000	¥24,000		材工
	屋内雑排水工事	2階立上げ配管/音ナインSX含む	箇所	1.0	¥15,000	¥15,000		材工
	屋内雑排水工事	2階	箇所	2.0	¥8,000	¥16,000		材工
	屋内汚水工事	1階	箇所	1.0	¥8,600	¥8,600		材工
	屋内汚水工事	2階立上げ配管/音ナインSX含む	箇所	1.0	¥15,000	¥15,000		材工
	屋内汚水工事	2階	箇所	1.0	¥8,600	¥8,600		材工
	衛生機器取付け工事費	便器・水栓・アケサリ等	式	1.0	¥60,890	¥60,890		手間
	屋内給排水給湯工事計					¥307,090		
R	屋内ガス機器工事							
	給湯機24号 壁掛タイプ	リナイ RUF-A2400SAW 2リナイ共 循環金具、リナイコード含む	箇所	1.0	¥98,020	¥98,020		材料
	ガス設備工事		式	1.0	¥162,000	¥162,000		材工
	ガス機器取付け工事費	給湯機/ガス機器	式	1.0	¥10,000	¥10,000		手間
	屋内ガス機器工事計					¥270,020		

-	御見積金額					¥29,040,914	
S	現場経費						
	現場経費		式	1.0	¥2,035,870	¥2,035,870	
	諸経費					¥2,035,870	
T	運搬費						
	構造材運搬費		式	1.0	¥217,000	¥217,000	
	輸入建材運搬費		式	1.0	¥93,000	¥93,000	
	石/瓦/仏運搬費		式	1.0	¥40,000	¥40,000	
	住設機器運搬費		式	1.0	¥60,000	¥60,000	
	別途経費計					¥410,000	
U	設計料						
	設計料		式	1.0	¥781,780	¥781,780	
	設計料計					¥781,780	
V	瑕疵保証、性能評価費用						
	地盤調査、瑕疵保証（検査4回含む）		式	1.0	¥148,000	¥148,000	
	住宅性能評価		式	1.0	¥259,180	¥259,180	
	瑕疵保証、性能評価費用計					¥407,180	