

内訳明細書

プラン名 : PLAN U36S

-	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
A	仮設工事計					¥482,055	
B	基礎工事計					¥1,036,230	
C	構造部材計					¥2,039,499	
D	木工事部材計					¥1,358,315	
E	大工工事計					¥2,051,844	
F	屋根/板金工事計					¥674,165	
G	左官/防水工事計					¥147,660	
H	外壁工事計					¥988,030	
I	タイル/石工事計					¥102,618	
J	外部建具工事計					¥905,120	
K	内部建具工事計					¥301,110	
L	内装工事計					¥837,425	
M	塗装工事計					¥672,000	
N	雑工事計					¥831,052	
O	住宅設備機器工事計					¥914,240	
P	屋内電気工事計					¥316,150	
Q	屋内給排水給湯工事計					¥218,090	
R	屋内ガス工事計					¥270,020	
-	工事費計					¥14,145,623	
S-1	現場経費					¥1,414,570	
S-2	粗利益					¥2,546,212	
	本体工事費計					¥18,106,405	
T	運搬費計					¥507,000	
U	設計関係費用計					¥543,200	
V	地盤調査、瑕疵担保保険関係費用計					¥130,500	
	総工事費計					¥19,287,105	524,534
	調整値引					¥0	
	改計					¥19,287,105	
	消費税					¥964,355	
-	御見積金額					¥20,251,460	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
A	仮設工事						
	水盛/遣方/墨出し	木造一般	m ²	75.7	¥350	¥26,495	材工
	仮設水道	工事用水道	式	1.0	¥14,000	¥14,000	損料
	仮設電気	工事用電気	式	1.0	¥15,000	¥15,000	損料
	仮設トイレ	外置きトイレ	式	1.0	¥25,000	¥25,000	損料
	養生/片付/美装	木造一般	m ²	121.6	¥450	¥54,720	手間
	残材処理	梱包材/一般廃棄物等	m ²	121.6	¥1,000	¥121,600	手間
	外部足場	本足場	m ²	121.6	¥1,000	¥121,600	損料
	足場用シート養生	メッシュシート	m ²	121.6	¥200	¥24,320	損料
	屋根足場	屋根勾配 7寸以上	m ²	132.2	¥600	¥79,320	損料
	仮設工事計					¥482,055	
B	基礎工事						
	基本費	ポンプ車・重機回送費・整地等	式	1.0	¥70,000	¥70,000	損料
	土間コンクリート	コンクリート t100 /クラッシャー t50 盛土含む	m ²	9.7	¥3,000	¥29,100	材工
	コンクリート基礎 (外周立上)	2×4用 立上 550 (GL+400)×150	m	37.3	¥9,500	¥354,350	材工 残土場内処理
	コンクリート基礎 (内周立上)	2×4用 立上 400×150	m	37.0	¥5,500	¥203,500	材工 残土場内処理
	内部ハーフコンクリート	鉄筋コンクリート t150 /クラッシャー t50 /防湿シート 0.1mm	m ²	69.1	¥4,500	¥310,950	材工
	床下換気金物	基礎パッキン 20R-1010(100x100) (60個/ctn) 7ヶ	ctn	5.0	¥7,500	¥37,500	材料
	防鼠材	A型 L 2000 (40本/ctn) 7ヶ	ctn	1.0	¥8,540	¥8,540	材料
	基礎金物	アンカーボルト等	m	74.3	¥300	¥22,290	材料
	基礎工事計					¥1,036,230	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
C	構造部材	構造部材の各単価は木材価格の変動により変わる場合がありますのでご了承下さい					
	1階床組木材	210根太 SPF	m ²	69.1	¥1,990	¥137,509	材料
	2階床組木材	210根太 SPF	m ²	66.1	¥1,990	¥131,539	材料
	1階外壁枠組木材	4×4防腐土台/204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m	38.6	¥3,670	¥141,662	材料 階高 2466mm
	1階内壁枠組木材	4×4防腐土台/204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m	37.0	¥3,670	¥135,790	材料 階高 2466mm
	2階内壁枠組木材	204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	式	1.0	¥90,660	¥90,660	材料
	外壁妻小壁木材	204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m ²	59.8	¥1,290	¥77,142	材料
	1階/1 st 天井組木材	206天井根太 SPF	m ²	1.2	¥680	¥841	材料
	2階天井組木材	206天井根太 SPF	m ²	16.8	¥680	¥11,424	材料
	小屋組木材	206垂木 SPF	m ²	132.2	¥1,020	¥134,844	材料
	棟組木材	210×2棟木 SPF	m	18.8	¥1,060	¥19,928	材料
	開口部材	まぐさ/まぐさ受け/まぐさ枠	式	1.0	¥97,200	¥97,200	材料
	補強部材	集成材/LVL	式	1.0	¥77,760	¥77,760	材料
	補足部材	合板/ﾎｰﾄﾞ 受け/振止/転止等	式	1.0	¥132,800	¥132,800	材料
	ﾌﾟﾗｯﾄﾞ費	ｽﾀｯﾄﾞ/根太/補足材等	m ²	121.6	¥1,000	¥121,600	材料
	釘・金物等	構造金物類	m ²	121.6	¥1,000	¥121,600	材料
	床下地合板	19mm T&G針葉樹合板 (4×8)	枚	24.0	¥3,800	¥91,200	材料
	床下地合板	28mm T&G針葉樹合板 (4×8)	枚	25.0	¥8,100	¥202,500	材料
	外壁下地合板	12mm 針葉樹合板 (4×8)	枚	57.0	¥3,000	¥171,000	材料
	屋根下地合板	12mm T&G針葉樹合板 (2×8)	枚	95.0	¥1,500	¥142,500	材料
	構造部材計					¥2,039,499	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
D	木工事部材						
	造作部材 補足材	コーナーポスト/パネル材/ホント等	m ²	121.6	¥400	¥48,640	材料
	釘・金物等	造作金物類	m ²	121.6	¥400	¥48,640	材料
	SRバー	防振材 ヒース共	m ²	45.9	¥1,100	¥50,490	材料
	軒天仕上材	12mm 不燃ケイカル板 (一部有孔ホント)	m ²	22.2	¥1,000	¥22,200	材料
	破風・鼻隠仕上材 (206垂木用)	12mm 不燃ケイカル板	m	71.5	¥400	¥28,600	材料
	物入棚	21mmランバーコア	m	27.3	¥1,500	¥40,950	材料
	輸入階段(1階~2階)	FITTS 階段板/けこみ板等	式	1.0	¥147,960	¥147,960	材料 △無塗装品
	輸入階段手摺	FITTS 親柱/子柱/ハンドレール等	式	1.0	¥118,840	¥118,840	材料
	上框	ラテンオークトレット オーク材	本	1.0	¥4,680	¥4,680	材料
	サイドモール	ラジック オーク材	本	2.0	¥2,000	¥4,000	材料
	床材	ROBBINS 19mm オーク ムクローリング ウルタン仕上	箱	34.0	¥11,610	¥394,740	材料 1.86m ² /箱
	床材	15mm ナラ ムクローリング ウルタン仕上 (WN-0001)15x90x1820	箱	26.0	¥6,930	¥180,180	材料 1.64m ² /箱
	床防音下地	田島ルフィンク 遮音Q 74mm	枚	57.0	¥950	¥54,150	材料
	サッシ延長枠	通気工法用付枠 △材	m	99.1	¥150	¥14,865	材料
	無目開口枠(2x4用)	ハイウォルト用枠 7'-0"	本	3.0	¥1,260	¥3,780	材料 △無塗装品
	ヘース(巾木)	SAUDER H623 13'-0"	本	40.0	¥1,280	¥51,200	材料 △無塗装品
	クラウン大(廻縁大)	SAUDER H3249 13'-0"	本	33.0	¥1,920	¥63,360	材料 △無塗装品
	クラウン小(廻縁小)	SAUDER H3244 13'-0"	本	16.0	¥600	¥9,600	材料 △無塗装品
	ケーシング(額縁)	SAUDER H3004A 7'-0"	本	83.0	¥560	¥46,480	材料 △無塗装品
	ケーシング(額縁)	SAUDER H3004A 13'-0"	本	24.0	¥1,040	¥24,960	材料 △無塗装品
	木工事部材計					¥1,358,315	

-	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
E	大工工事						
	基本大工手間	ルーミング	m ²	121.6	¥6,740	¥819,584	手間
	基本大工手間	内部造作	m ²	121.6	¥5,200	¥632,320	手間
	屋根勾配割増大工手間	屋根勾配 8寸以上 10寸以下	m ²	132.2	¥1,000	¥132,200	手間
	大工手間	玄関ポーチ/テラス屋根造作	m ²	1.3	¥5,000	¥6,500	手間
	大工手間	ドーム下地造作	個所	3.0	¥10,000	¥30,000	手間
	大工手間	SRバ-取付費	m ²	45.9	¥600	¥27,540	手間
	大工手間	吹抜/勾配天井造作	m ²	59.4	¥3,000	¥178,200	手間
	大工手間	木製階段取付費	式	1.0	¥33,000	¥33,000	手間
	大工手間	バスター階段手摺取付費	m	8.5	¥7,000	¥59,500	手間
	大工手間	乱尺 ムカゴ-リング 貼り手間	m ²	58.5	¥1,000	¥58,500	手間
	大工手間	定尺 ムカゴ-リング 貼り手間	m ²	40.6	¥1,000	¥40,600	手間
	大工手間	床防音下地 貼り手間	m ²	47.0	¥200	¥9,400	手間
	大工手間	玄関ドア飾り取付費	セツト	1.0	¥6,500	¥6,500	手間
	大工手間	窓廻り飾りシャッター取付費	セツト	15.0	¥1,200	¥18,000	手間
	大工工事計					¥2,051,844	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
F	屋根/板金工事						
	屋根葺材	ガラベスト切妻	m ²	132.2	¥2,700	¥356,940	材工 ルーフィング共
	残材処理費	屋根葺材	m ²	132.2	¥100	¥13,220	手間
	屋根急勾配割増	8寸以上 10寸以下	m ²	132.2	¥800	¥105,760	手間
	ドーム屋根	主屋根と同仕様仕上げ	箇所	3.0	¥10,000	¥30,000	材工
	屋根谷	ガラ鉄板	m	15.9	¥1,500	¥23,850	材工
	捨て谷/雨押え	ガラ鉄板	m	12.5	¥1,500	¥18,750	材工
	出窓屋根	銅板	箇所	1.0	¥28,000	¥28,000	材工
	コース(妻反)	ガラ鉄板	箇所	6.0	¥4,000	¥24,000	材工
	土台水切り	ガルバリウム鋼板	m	37.3	¥450	¥16,785	材工
	樋基本費	接合部材/金物等	式	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	縦樋	塩ビ角樋 60角(杓付)	m	14.5	¥1,000	¥14,500	材工
	軒樋	塩ビ角樋 90巾(杓付)	m	22.8	¥1,200	¥27,360	材工
	屋根/板金工事計					¥674,165	
G	左官/防水工事						
	土間/階段ブロック積み工事	ホ-子部分 コンクリートブロック d=100	式	1.0	¥20,000	¥20,000	材工
	基礎巾木	珪藻土刷毛引仕上	m	37.3	¥1,200	¥44,760	材工
	内部コーキング	キッチン/浴室等水廻り	式	1.0	¥10,000	¥10,000	材工
	外部コーキング	外壁(窓廻り/ジョイント部分等)	m	91.5	¥600	¥54,900	材工
	ツルハ 行-フ	外部建具防水 W=100	式	1.0	¥10,000	¥10,000	材料
	水切シート	外部建具 W=300	式	1.0	¥8,000	¥8,000	材料
	左官/防水工事計					¥147,660	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
H	外壁工事						
	防水シート	タイバック	m ²	144.2	¥100	¥14,420	材料
	外壁下地	通気工法用胴縁	m ²	144.2	¥400	¥57,680	材料
	外壁サイディング	ラップサイディング (無塗装品)	m ²	144.2	¥4,000	¥576,800	材料
	外壁サイディング	J-ナ-同質役物 (無塗装品)	m	30.0	¥1,200	¥36,000	材料
	外壁貼手間	防水シート/サイディング 貼り	m ²	144.2	¥1,200	¥173,040	手間
	残材処理費	外壁下地材/仕上材	m ²	144.2	¥200	¥28,840	手間
	マンテル/クロスハット	S-SOLUTION DCH90×10BT	本	1.0	¥17,280	¥17,280	材料
	ヒースター(H調整可能タイプ)	S-SOLUTION PIL7×108	㎡	1.0	¥15,270	¥15,270	材料
	窓廻り飾りシャッター	M-AMERICA Cathedral 1248-FG	㎡	15.0	¥4,580	¥68,700	材料
	外壁工事計					¥988,030	
I	タイル/石工事						
	基本費	砂/セメント/ポンド	式	1.0	¥7,500	¥7,500	材料
	玄関/ホ-子床タイル	テラコッタイル 300角	m ²	9.5	¥2,500	¥23,750	材料
	キッチン前壁タイル	INAX ミステイキタミック100角	m ²	2.6	¥3,180	¥8,268	材料
	貼り手間	玄関/ホ-子床タイル	m ²	9.5	¥5,000	¥47,500	手間
	貼り手間	キッチン前壁タイル	m ²	2.6	¥6,000	¥15,600	手間
	タイル/石工事計					¥102,618	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
J	外部建具工事						
	ファハ-玄関親子ドア(プレート)	DISTINCTION SMC46MN-LM+SS12	セット	1.0	¥127,110	¥127,110	材料
	PL ダブルハンゲ	PELLA PLCDH-2541 LOW-E	セット	1.0	¥25,320	¥25,320	材料 格子付
	PL ダブルハンゲ	PELLA PLCDH-2547 LOW-E	セット	5.0	¥27,800	¥139,000	材料 格子付
	PL ダブルハンゲ	PELLA PLCDH-2947 LOW-E	セット	12.0	¥30,600	¥367,200	材料 格子付
	PL ダブルハンゲ 2連	PELLA PLCDH-2547-2W LOW-E	セット	2.0	¥58,640	¥117,280	材料 格子付
	PL オニング	PELLA PLCAW-3521 LOW-E	セット	1.0	¥27,200	¥27,200	材料 格子付
	ウインドウコーナー防水シート	CB-115	枚	44.0	¥240	¥10,560	材料
	ウインドウ防水パナ(平部)	HBP-1800 100mmx1800mm	台	12.0	¥590	¥7,080	材料
	ウインドウ防水パナ(コーナー部)	HBY	セット	44.0	¥480	¥21,120	材料
	ウインドウ防水パナ用スパーサー	HBS 5mm x 30mm x 93mm (10本/ctn)	ctn	19.0	¥390	¥7,410	材料
	ハンドルセット	KWIKSET Chelsea-CHL 800-L/R LO-3	個所	1.0	¥18,930	¥18,930	材料 ライフタイムガラス
	デッドボルト	KWIKSET Deadbolt 980-S LO-3	個所	1.0	¥5,320	¥5,320	材料 ライフタイムガラス
	シングルハンゲ	WINTEK VSH7512-1H LOW-E	セット	1.0	¥21,590	¥21,590	材料 浴室用
	建具金物	ドアコーサー	個所	1.0	¥10,000	¥10,000	材料
	外部建具工事計					¥905,120	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
K	内部建具工事						
	和-ドア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2068	枚	2.0	¥5,080	¥10,160	材料
	和-ドア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2668	枚	4.0	¥5,690	¥22,760	材料
	ガラス入りドア (親子ドア)	BUFFELEN 1515 2868+1701 12"	セット	1.0	¥37,800	¥37,800	材料
	和-ドア バイフォルドドア	PREMDOR Colonist BF 2668	セット	2.0	¥6,020	¥12,040	材料
	和-ドア バイフォルドドア	PREMDOR Colonist BF 3068	セット	6.0	¥6,520	¥39,120	材料
	レバ-セット(空錠)	KWIKSET Commonwealth 720 US-3	箇所	5.0	¥3,540	¥17,700	材料 ホリッシュガラス
	レバ-セット(サムターン錠)	KWIKSET Commonwealth 730 US-3	箇所	2.0	¥3,770	¥7,540	材料 ホリッシュガラス
	内部建具枠材	内部 2×4用ドア枠 3'-0"	本	6.0	¥720	¥4,320	材料
	内部建具枠材	内部 2×4用ドア枠 7'-0"	本	15.0	¥1,920	¥28,800	材料
	内部建具枠材	2×4用 バイフォルド用ドア枠	本	20.0	¥1,330	¥26,600	材料
	内部建具金物	固定丁番 102	枚	24.0	¥690	¥16,560	材料
	建具金物	床付戸当り	箇所	7.0	¥1,280	¥8,960	材料
	建具金物	加セットドア取手	箇所	8.0	¥570	¥4,560	材料
	建具吊込手間1	内装ドア/戸襖/内障子等	箇所	7.0	¥4,000	¥28,000	手間
	建具吊込手間2	加セットドア吊込手間	箇所	8.0	¥4,000	¥32,000	手間
	内部建具工事計					¥301,110	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
L	内装工事						
	内壁下地	12.5mm 石膏ボード (4×8)	枚	166.0	¥1,380	¥229,080	材料
	天井下地	12.5mm 石膏ボード (4×8)	枚	51.0	¥1,380	¥70,380	材料
	内壁 加工	ビニル加工 (一般普及品)	m ²	350.1	¥850	¥297,585	材工
	天井 加工	ビニル加工 (一般普及品)	m ²	106.2	¥850	¥90,270	材工
	内壁 ドライウォール	目地テープング 水性塗料仕上	m ²	49.5	¥1,700	¥84,150	材工
	天井 ドライウォール	目地テープング 水性塗料仕上	m ²	29.4	¥1,700	¥49,980	材工
	クッションフロア	TOLI 一般普及品	m ²	9.4	¥1,700	¥15,980	材工
	内装工事計					¥837,425	
M	塗装工事						
	一般塗装	巾木/廻り縁/開口枠等 (OS/OP/CL.)	m	320.0	¥480	¥153,600	材工
	階段塗装/階段手摺塗装	段板/蹴込板/親柱/子柱/ハンドレール等塗装 (OS/OP/CL.)	式	1.0	¥23,000	¥23,000	材工
	建具塗装	腰窓 (OS/OP/CL.)	枚	24.0	¥3,000	¥72,000	材工 ケーシング 塗装共
	建具塗装	掃出ツツ/玄関建具 (OS/OP/CL.)	枚	2.0	¥6,000	¥12,000	材工 ケーシング 塗装共
	建具塗装	玄関、勝手口建具 (ファイバードア専用塗料)	缶	2.0	¥7,600	¥15,200	材料
	建具塗装	輸入ドア (OS/OP/CL.)	枚	8.0	¥6,000	¥48,000	材工 ケーシング 塗装共
	建具塗装	加セツトドア (OS/OP/CL.)	ペア	8.0	¥6,000	¥48,000	材工 ケーシング 塗装共
	外壁塗装 サディング	VP/AEP	m ²	144.2	¥1,500	¥216,300	材工
	軒天塗装	VP/AEP	m ²	22.2	¥1,000	¥22,200	材工
	破風/鼻隠塗装	VP/AEP	m	71.5	¥800	¥57,200	材工
	玄関ドア飾り塗装	VP/AEP	セツト	1.0	¥4,500	¥4,500	材工
	塗装工事計					¥672,000	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
N	雑工事						
	断熱材(1階床下)	50mmスタイロフォーム	m ²	69.1	¥750	¥51,825	材料
	断熱材(階間平天井)	100mm ロックウール	m ²	34.7	¥450	¥15,615	材工
	断熱材(屋根勾配)	100mm アクアフォーム 現場発泡ウレタン	m ²	127.7	¥1,830	¥233,757	材工
	断熱材(2×4外壁)	70mm アクアフォーム 現場発泡ウレタン	m ²	134.0	¥1,500	¥201,000	材工
	ハーフ-ハーフ(外気面)	0.2mm外気面	m ²	288.0	¥100	¥28,800	材料
	高气密高断熱天井点検口	アルミ枠 450×415 (枠付)	箇所	1.0	¥18,000	¥18,000	材料
	高气密高断熱床下点検口	アルミ枠 600×600 (枠付)	箇所	1.0	¥19,000	¥19,000	材料
	ハンガーパイプ	ステンレス 32φ	m	8.8	¥2,000	¥17,600	材料
	防腐防蟻処理	土壌処理共	m ²	75.7	¥750	¥56,775	材工
	窓廻断熱材	ハンデフォーム グリーン# 300 発泡ウレタンフォーム	ctn	1.0	¥11,880	¥11,880	材料 12本/CTN
	給気口(台所) 耐雨150	アイム NO.150A (内)	台	1.0	¥8,750	¥8,750	材工
	ウエザ-カバー、タテ	LD-15+WK-15D	台	1.0	¥6,170	¥6,170	材工
	浴室ユニット用換気扇フード	(三菱)P-13CV	台	1.0	¥1,880	¥1,880	材工
	24時間計画換気工事	ルーフ換気システム LF-400DC 標準配管部材、自然給気口5カ	式	1.0	¥160,000	¥160,000	材工
	雑工事計					¥831,052	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
○	住宅設備機器工事						
	I形 オールライト 水栓共	TOTOシステムキッチン スタイル I型 W=2550	セット	1.0	¥338,400	¥338,400	材工
	ユニットバス	TOTO バスピア KYV-1616UNG2AR	セット	1.0	¥317,090	¥317,090	材工
	洗髪洗面化粧台 コンポ-ネントシリーズ W900	TOTO洗面化粧台 LDSJ90LBMAR	台	1.0	¥67,490	¥67,490	材料
	化粧鏡 (一面鏡)	TOTO LMZ750HR	台	1.0	¥19,590	¥19,590	材料
	ウォシュレット一体型便器/手洗付	TOTO ZC1 CES9032BLE	セット	2.0	¥74,000	¥148,000	材料
	紙巻器	TOTO YH46	個所	2.0	¥3,390	¥6,780	材料
	タオルリング	TOTO YT46	個所	2.0	¥3,240	¥6,480	材料
	洗濯パン 640X640	INAX PF-6464A/TP-32	セット	1.0	¥8,100	¥8,100	材料
	洗濯水栓(INAX)	INAX LF-12RED-13-RU (単水栓)	セット	1.0	¥2,310	¥2,310	材料
	住宅設備機器工事計					¥914,240	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
P	屋内電気工事						
	基本費	分電盤(14回路)	式	1.0	¥30,000	¥30,000	材工
	電灯配線	シーリング/フラット/直付等	箇所	21.0	¥2,200	¥46,200	材工
	スイッチ配線	シングルスイッチ	箇所	14.0	¥2,200	¥30,800	材工
	スイッチ配線	3路スイッチ(ホタル)	箇所	4.0	¥2,450	¥9,800	材工
	スイッチ配線	トイレ用消し遅れスイッチ	箇所	2.0	¥3,300	¥6,600	材工
	スイッチ配線	浴室用タイマー付きスイッチ	箇所	1.0	¥6,600	¥6,600	材工
	コンセント	2口コンセント	箇所	17.0	¥2,200	¥37,400	材工
	コンセント	アース付コンセント	箇所	5.0	¥2,750	¥13,750	材工
	コンセント	クーラー/電子レンジ用等 専用コンセント	箇所	4.0	¥5,500	¥22,000	材工
	外部コンセント	防水コンセント	箇所	2.0	¥3,100	¥6,200	材工
	カラーテレビドアホン	松下 VL-SV188X 1:1型	セット	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	電話用アクトレット	配管のみ	箇所	2.0	¥6,100	¥12,200	材工
	テレビ配線	アンテナ別途	箇所	3.0	¥4,500	¥13,500	材工
	テレビ分配器	4分配まで	箇所	1.0	¥4,500	¥4,500	材工
	換気扇	トイレ用バグイフファン	箇所	2.0	¥8,800	¥17,600	材工
	火災報知機(煙感知式)		箇所	5.0	¥3,800	¥19,000	材工
	引込み配線	単3 14回路用(引込みホール別途)	式	1.0	¥25,000	¥25,000	材工
	屋内電気工事計					¥316,150	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
Q	屋内給排水給湯工事						
	屋内給水工事	1階/ハツタ [®] -配管	箇所	6.0	¥10,000	¥60,000	材工
	屋内給水工事	2階立上げ配管	箇所	1.0	¥12,000	¥12,000	材工
	屋内給水工事	2階/ハツタ [®] -配管	箇所	1.0	¥10,000	¥10,000	材工
	屋内給湯工事	1階/ハツタ [®] -配管	箇所	3.0	¥13,000	¥39,000	材工
	屋内雑排水工事	1階	箇所	5.0	¥8,000	¥40,000	材工
	屋内汚水工事	1階	箇所	1.0	¥8,600	¥8,600	材工
	屋内汚水工事	2階立上げ配管/音ナインSX含む	箇所	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	屋内汚水工事	2階	箇所	1.0	¥8,600	¥8,600	材工
	衛生機器取付け工事費	便器・水栓・アヒカリ等	式	1.0	¥24,890	¥24,890	手間
	屋内給排水給湯工事計					¥218,090	
R	屋内ガス機器工事						
	給湯機24号 壁掛タイプ	リナイ RUF-A2400SAW 2リフト共 循環金具、リフトコード含	箇所	1.0	¥98,020	¥98,020	材料
	ガス設備工事		式	1.0	¥162,000	¥162,000	材工
	ガス機器取付け工事費	給湯機/ガス機器	式	1.0	¥10,000	¥10,000	手間
	屋内ガス機器工事計					¥270,020	

-	名 称	仕 様	単位	数量	単価	金額	備考
S	現場経費						
	現場経費		式	1.0	¥1,414,570	¥1,414,570	
	諸経費					¥1,414,570	
T	運搬費						
	構造材運搬費		式	1.0	¥295,000	¥295,000	
	輸入建材運搬費		式	1.0	¥162,000	¥162,000	
	住設機器運搬費		式	1.0	¥50,000	¥50,000	
	運搬費計					¥507,000	
U	設計料						
	設計料		式	1.0	¥543,200	¥543,200	
	設計関係費用計					¥543,200	
V	地盤調査、瑕疵保険費用						
	地盤調査、瑕疵担保責任履行保険料	検査2回含む	式	1.0	¥130,500	¥130,500	
						¥0	
	地盤調査、瑕疵保険関係費用					¥130,500	