

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
A	仮設工事計					¥289,605	
B	基礎工事計					¥624,470	
C	構造部材計					¥1,428,893	
D	木工事部材計					¥926,328	
E	大工工事計					¥1,159,000	
F	屋根/板金工事計					¥555,807	
G	左官/防水工事計					¥157,160	
H	外壁工事計					¥566,960	
I	タイル/石工事計					¥116,715	
J	外部建具工事計					¥1,015,986	
K	内部建具工事計					¥246,300	
L	内装工事計					¥444,470	
M	塗装工事計					¥766,316	
N	雑工事計					¥543,955	
O	住宅設備機器工事計					¥880,590	
P	屋内電気工事計					¥402,700	
Q	屋内給排水給湯工事計					¥309,090	
R	屋内ガス工事計					¥231,900	
-	工事費計					¥10,666,245	
S-1	現場経費					¥1,066,625	
S-2	粗利益					¥1,919,924	
	本体工事費計					¥13,652,794	
T	運搬費計					¥365,000	
U	設計関係費用計					¥409,590	
V	瑕疵保証、性能関係費用計					¥213,330	
	総工事費計					¥14,640,714	
	調整値引					¥0	
	改計					¥14,640,714	
	消費税					¥732,036	
-	御見積金額					¥15,372,750	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
A	仮設工事						
	水盛/遣方/墨出し	木造一般	m ²	41.7	¥350	¥14,595	材工
	仮設水道	工事用水道	式	1.0	¥14,000	¥14,000	損料
	仮設電気	工事用電気	式	1.0	¥15,000	¥15,000	損料
	仮設トイレ	外置きユニットトイレ	式	1.0	¥25,000	¥25,000	損料
	養生/片付/美装	木造一般	m ²	83.4	¥450	¥37,530	手間
	残材処理	梱包材/一般廃棄物等	m ²	83.4	¥1,000	¥83,400	手間
	外部足場	本足場	m ²	83.4	¥1,000	¥83,400	損料
	足場用シート養生	マッシュシート	m ²	83.4	¥200	¥16,680	損料
	仮設工事計					¥289,605	
B	基礎工事						
	基本費	ポンプ車・重機回送費・整地等	式	1.0	¥70,000	¥70,000	損料
	土間コンクリート	コンクリート t100 /クラッシャー t50 盛土含む	m ²	4.2	¥3,000	¥12,600	材工
	コンクリート基礎(外周立上)	2×4用 立上 550 (GL+400)×150	m	28.7	¥7,500	¥215,250	材工 残土場内処理
	コンクリート基礎(内周立上)	2×4用 立上 400×150	m	19.2	¥5,500	¥105,600	材工 残土場内処理
	内部パッキンコンクリート	鉄筋コンクリート t150 /クラッシャー t50 /防湿シート 0.1mm	m ²	40.6	¥4,500	¥182,700	材工
	床下換気金物	基礎パッキン JOTO KP-A15	m	47.9	¥500	¥23,950	材料
	基礎金物	アンカーボルト等	m	47.9	¥300	¥14,370	材料
	基礎工事計					¥624,470	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
C	構造部材	構造部材の各単価は木材価格の変動により変わる場合がありますので、ご了承下さい					
	1階床組木材	210根太 SPF	m ²	40.2	¥1,910	¥76,782	材料
	2階床組木材	210根太 SPF	m ²	41.7	¥1,910	¥79,647	材料
	1階外壁枠組木材	4×6防腐土台/204スタット [®] SPF	m	29.7	¥3,570	¥106,029	材料 階高 2466mm
	2階外壁枠組木材	204スタット [®] SPF	m	29.7	¥2,990	¥88,803	材料 階高 2466mm
	1階内壁枠組木材	4×6防腐土台/204スタット [®] SPF	m	24.0	¥3,570	¥85,680	材料 階高 2466mm
	2階内壁枠組木材	204スタット [®] SPF	m	29.5	¥2,990	¥88,205	材料 階高 2466mm
	外壁妻小壁木材	204スタット [®] SPF	m ²	2.4	¥1,260	¥3,024	材料
	2階天井組木材	206天井根太 SPF	m ²	41.7	¥660	¥27,522	材料
	小屋組木材	208垂木 SPF	m ²	56.4	¥1,340	¥75,576	材料
	棟組木材	212×2棟木 SPF	m	6.6	¥1,350	¥8,910	材料
	造作バルコニー床組木材	206根太 SPF	m ²	2.7	¥2,970	¥8,019	材料
	造作バルコニー壁組木材	204スタット [®] SPF	m	4.3	¥2,720	¥11,696	材料
	開口部材	まぐさ/まぐさ受け/まぐさ枠	式	1.0	¥84,000	¥84,000	材料
	補強部材	集成材/LVL	式	1.0	¥67,200	¥67,200	材料
	補足部材	合板/ホート [®] 受け/振止/転止等	式	1.0	¥71,700	¥71,700	材料
	ブレイク費	スタット [®] /根太/補足材等	m ²	83.4	¥1,000	¥83,400	材料
	釘・金物等	構造金物類	m ²	83.4	¥1,000	¥83,400	材料
	床下地合板	19mm T&G合板 CSP(4×8)	枚	17.0	¥3,800	¥64,600	材料
	床下地合板	28mm T&G合板 D.FIR(4×8)	枚	15.0	¥5,900	¥88,500	材料
	外壁下地合板	12mm 合板 D.FIR(4×8)	枚	61.0	¥2,700	¥164,700	材料
	屋根下地合板	12mm T&G合板 CSP(2×8)	枚	41.0	¥1,500	¥61,500	材料
	構造部材計					¥1,428,893	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
D	木工事部材						
	造作部材 補足材	コーナービート/パッキン材/ボンド等	m ²	83.4	¥400	¥33,360	材料
	釘・金物等	造作金物類	m ²	83.4	¥400	¥33,360	材料
	SRバー	防振材 ビス共	m ²	31.3	¥1,100	¥34,430	材料
	バルコニー防水下地	12mm 不燃ケイカル板	m ²	4.0	¥1,000	¥4,000	材料
	軒天仕上材	12mm 不燃ケイカル板 (一部有孔ボード)	m ²	11.5	¥1,000	¥11,500	材料
	破風・鼻隠仕上材 (208/210垂木用)	12mm 不燃ケイカル板	m	32.6	¥500	¥16,300	材料
	物入棚	21mmランバーコア	m	13.3	¥1,500	¥19,950	材料
	輸入階段(1階~2階)	FITTS 階段板/けこみ板等	式	1.0	¥131,630	¥131,630	材料 へム無塗装品
	輸入階段手摺	FITTS 親柱/子柱/ハンドレール等	式	1.0	¥36,420	¥36,420	材料
	上框	ランディングトレット オーク材	ft	4.0	¥760	¥3,040	材料
	サイトモール	ノーシング オーク材	ft	8.0	¥230	¥1,840	材料
	床材	ROBBINS 19mm オーク ムクフロリング ウレタン仕上	箱	18.0	¥11,610	¥208,980	材料 1.86m ² /箱
	床材	MITSUI 15mm カバサクラ ムクフロリング ウレタン仕上	箱	20.0	¥5,220	¥104,400	材料 1.64m ² /箱
	床防音下地	田島ルーフィング 遮音Q 74mm	m ²	39.0	¥840	¥32,760	材料
	ウッドテラス部材	米杉ランバーデッキ 金物共	m ²	3.7	¥8,290	¥30,673	材料
	ウッドテラス部材	ラティスフェンス(ダイヤ) 18×1200×1790 3LAT12	枚	6.0	¥3,570	¥21,420	材料
	ウッドテラス部材	ラティスフ用枠 38×38×3650 FR202-12	本	15.0	¥1,000	¥15,000	材料
	サッシ延長枠	通気工法用付枠 へム材	m	84.1	¥150	¥12,615	材料
	ベース(巾木)	SAUDER H623 13'-0"	本	33.0	¥1,350	¥44,550	材料 へム無塗装品
	クラウン大(廻縁大)	SAUDER H3249 13'-0"	本	28.0	¥2,020	¥56,560	材料 へム無塗装品
	クラウン小(廻縁小)	SAUDER H3244 13'-0"	本	12.0	¥630	¥7,560	材料 へム無塗装品
	ケーシング(額縁)	SAUDER H3004A 7'-0"	本	82.0	¥590	¥48,380	材料 へム無塗装品
	ケーシング(額縁)	SAUDER H3004A 13'-0"	本	16.0	¥1,100	¥17,600	材料 へム無塗装品
	木工事部材計					¥926,328	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
E	大工工事						
	基本大工手間	フレーミング	m ²	83.4	¥6,600	¥550,440	手間
	基本大工手間	内部造作	m ²	83.4	¥5,200	¥433,680	手間
	大工手間	アーチ造作	箇所	3.0	¥7,000	¥21,000	手間
	大工手間	造り付バルコニー造作	m ²	2.7	¥3,000	¥8,100	手間
	大工手間	SRバー取付費	m ²	31.3	¥600	¥18,780	手間
	大工手間	木製階段取付費	式	1.0	¥33,000	¥33,000	手間
	大工手間	ハラスター階段手摺取付費	m	1.9	¥7,000	¥13,300	手間
	大工手間	乱尺 ムクフローリング 貼り手間	m ²	31.1	¥1,000	¥31,100	手間
	大工手間	定尺 ムクフローリング 貼り手間	m ²	30.7	¥1,000	¥30,700	手間
	大工手間	床防音下地 貼り手間	m ²	39.0	¥200	¥7,800	手間
	大工手間	ウッドテラス床造作	m ²	3.7	¥3,000	¥11,100	手間
	大工工事計					¥1,159,000	
F	屋根/板金工事						
	屋根葺材	S瓦 寄棟	m ²	56.4	¥6,500	¥366,600	材工 ルーフینگ共
	残材処理費	屋根葺材	m ²	56.4	¥100	¥5,640	手間
	屋根谷	カラー鉄板	m	8.7	¥1,500	¥13,050	材工
	土台水切り	ガルバリウム鋼板	m	28.7	¥450	¥12,915	材工
	バルコニー水切り	カラー鉄板	m	4.3	¥600	¥2,580	材工
	バルコニー笠木	アルミ笠木 ストレート	m	4.3	¥5,000	¥21,500	材工
	バルコニー手摺	アルミ手摺	m	3.7	¥14,000	¥51,282	材工
	バルコニー排水ドレイン	塩ビ製丸型/縦	箇所	1.0	¥5,000	¥5,000	材工
	樋基本費	接合部材/金物等	式	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	縦樋	塩ビ角樋 60角 (ホワイト)	m	29.0	¥1,000	¥29,000	材工
	軒樋	塩ビ角樋 90巾 (ホワイト)	m	27.7	¥1,200	¥33,240	材工
	屋根/板金工事計					¥555,807	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
G	左官/防水工事						
	土間/階段ブロック積み工事	ポーチ部分 コンクリートブロック d=100	式	1.0	¥20,000	¥20,000	材工
	基礎巾木	モルタル刷毛引仕上	m	28.7	¥1,200	¥34,440	材工
	内部コーキング	キッチン/浴室等水廻り	式	1.0	¥10,000	¥10,000	材工
	外部コーキング	外壁(窓廻り/ジョイント部分等)	m	81.2	¥600	¥48,720	材工
	バルコニー防水	FRP防水	m ²	4.0	¥6,500	¥26,000	材工
	ツープイテプ	外部建具防水 W=100	式	1.0	¥10,000	¥10,000	材料
	水切シート	外部建具/軒裏防水 W=300	式	1.0	¥8,000	¥8,000	材料
	左官/防水工事計					¥157,160	
H	外壁工事						
	通気ラス	防水フェルト共	m ²	149.2	¥1,800	¥268,560	材工
	外壁モルタル塗	20mmライトモルタル	m ²	149.2	¥2,000	¥298,400	材工
	外壁工事計					¥566,960	
I	タイル/石工事						
	基本費	砂/セメント/ポンド	式	1.0	¥7,500	¥7,500	材料
	玄関/ポーチ床タイル	テラコッタタイル 300角	m ²	6.4	¥2,500	¥16,000	材料
	居室床タイル	テラコッタタイル 300角	m	6.0	¥2,500	¥15,000	材料
	キッチン前壁タイル	150角	m ²	2.3	¥2,050	¥4,715	材料
	貼り手間	玄関/ポーチ床タイル	m ²	6.4	¥5,000	¥32,000	手間
	貼り手間	居室床タイル	m	6.0	¥5,000	¥30,000	手間
	貼り手間	キッチン前壁タイル	m ²	2.3	¥5,000	¥11,500	手間
	タイル/石工事計					¥116,715	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
J	外部建具工事						
	ファイバー玄関ドア(プレハング)	DISTINCTION SMC46MN-LM	セット	1.0	¥74,400	¥74,400	材料
	PL スライディングドア	PELLA PLCSC-6081 LOW-E	セット	2.0	¥128,830	¥257,660	材料
	スチールテラスドア(プレハング)	PEACHTREE A19P 2668 LOW-E	セット	1.0	¥60,150	¥60,150	材料
	PL ケースメント	PELLA PLCCM-2141 LOW-E	セット	1.0	¥26,540	¥26,540	材料
	PL ケースメント	PELLA PLCCM-2541 LOW-E	セット	4.0	¥28,300	¥113,200	材料
	PL ケースメント	PELLA PLCCM-2547 LOW-E	セット	3.0	¥30,920	¥92,760	材料
	PL ケースメント 2連	PELLA PLCCM-2541-2LR LOW-E	セット	1.0	¥59,170	¥59,170	材料
	PL ケースメント 2連	PELLA PLCCM-2547-2LR LOW-E	セット	1.0	¥64,500	¥64,500	材料
	PL ケースメント 3連	PELLA PLCCM-2541-3LFR LOW-E	セット	1.0	¥84,970	¥84,970	材料
	PL ケースメント 3連	PELLA PLCCM-2547-3LFR LOW-E	セット	1.0	¥92,670	¥92,670	材料
	PL オーニング	PELLA PLCAW-3521 LOW-E	セット	1.0	¥25,290	¥25,290	材料
	ウインドウコーナー防水シート	CB-115	枚	32.0	¥258	¥8,256	材料
	ハンドルセット	KWIKSET Chelsea-CA 800 LO-3	個所	1.0	¥15,160	¥15,160	材料 コールト
	ノブセット(本締錠)	KWIKSET Circa 740 LO-3	個所	1.0	¥3,960	¥3,960	材料 コールト
	テットボルト	KWIKSET Deadbolt 980 LO-3	個所	1.0	¥4,120	¥4,120	材料 コールト
	ロト ケースメント	WINTEK VCA610-1L/R LOW-E	セット	1.0	¥23,180	¥23,180	材料 浴室用
	建具金物	ドアクローザー	個所	1.0	¥10,000	¥10,000	材料
	外部建具工事計					¥1,015,986	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
K	内部建具工事						
	ホローコア内装ドア	PREMDOR Colonist 2068	枚	2.0	¥5,360	¥10,720	材料
	ホローコア内装ドア	PREMDOR Colonist 2468	枚	1.0	¥5,740	¥5,740	材料
	ホローコア内装ドア	PREMDOR Colonist 2668	枚	5.0	¥6,010	¥30,050	材料
	ホローコア内装ドア	PREMDOR Colonist 2468	枚	1.0	¥5,740	¥5,740	材料 ホケットドア
	ホローコアハイフォールドドア	PREMDOR Colonist BF 2668	セット	2.0	¥6,350	¥12,700	材料
	ホローコアハイフォールドドア	PREMDOR Colonist BF 3068	セット	1.0	¥6,880	¥6,880	材料
	ホローコアハイフォールドドア	PREMDOR Colonist BF 5068	セット	1.0	¥12,700	¥12,700	材料
	ノブセット(空錠)	KWIKSET Circa 720 US-3	箇所	6.0	¥2,200	¥13,200	材料 コールト
	ノブセット(サムターン錠)	KWIKSET Circa 730 US-3	箇所	2.0	¥2,320	¥4,640	材料 コールト
	ホケットドア用金物	引手 #21 US-3	箇所	1.0	¥480	¥480	材料 コールト
	フラッシュ扉(洋室用)	クロス貼り片開物入れ扉 H=2000mm(枠共)	セット	1.0	¥8,000	¥8,000	材料
	内部建具枠材	内部 2×4用ドア枠 3'-0"	本	8.0	¥720	¥5,760	材料
	内部建具枠材	内部 2×4用ドア枠 7'-0"	本	16.0	¥1,920	¥30,720	材料
	内部建具枠材	2×4用ハイフォールド用ドア枠	本	11.0	¥1,320	¥14,520	材料
	内部建具金物	固定丁番 102	枚	24.0	¥640	¥15,360	材料
	建具金物	床付戸当り	箇所	8.0	¥1,280	¥10,240	材料
	建具金物	クローズットドア取手	箇所	5.0	¥570	¥2,850	材料
	建具吊込手間1	内装ドア/戸襖/内障子等	箇所	10.0	¥4,000	¥40,000	手間
	建具吊込手間2	クローズットドア吊込手間	箇所	4.0	¥4,000	¥16,000	手間
	内部建具工事計					¥246,300	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
L	内装工事						
	内壁下地	12.5mm 石膏ボード(814*2419)	枚	145.0	¥450	¥65,250	材料
	天井下地	12.5mm 石膏ボード(814*2419)	枚	40.0	¥450	¥18,000	材料
	水廻り内壁下地	12.5mm 耐水ボード(4×8)	枚	18.0	¥800	¥14,400	材料
	水廻り天井下地	12.5mm 耐水ボード(4×8)	枚	3.0	¥800	¥2,400	材料
	内壁 クロス	ビニールクロス(一般普及品)	m ²	236.9	¥850	¥201,365	材工
	天井 クロス	ビニールクロス(一般普及品)	m ²	61.9	¥850	¥52,615	材工
	内壁 ドライウォール	目地テープング 水性塗料仕上	m ²	31.9	¥1,700	¥54,230	材工
	天井 ドライウォール	目地テープング 水性塗料仕上	m ²	15.7	¥1,700	¥26,690	材工
	クッションフロア	TOLI 一般普及品	m ²	5.6	¥1,700	¥9,520	材工
	内装工事計					¥444,470	
M	塗装工事						
	一般塗装	巾木/廻り縁/開口枠等(OS/OP/CL)	m	258.2	¥480	¥123,936	材工
	階段塗装/階段手摺塗装	段板/蹴込板/親柱/子柱/ハンドレール等塗装(OS/OP/CL)	式	1.0	¥23,000	¥23,000	材工
	建具塗装	腰窓(OS/OP/CL)	枚	20.0	¥3,000	¥60,000	材工 ケーシング塗装共
	建具塗装	掃出サツ/玄関建具(OS/OP/CL)	枚	6.0	¥6,000	¥36,000	材工 ケーシング塗装共
	建具塗装	玄関、勝手口建具(ファイバードア専用塗料)	缶	1.0	¥5,000	¥5,000	材料
	建具塗装	輸入ドア(OS/OP/CL)	枚	9.0	¥6,000	¥54,000	材工 ケーシング塗装共
	建具塗装	クローゼットドア(OS/OP/CL)	ヘア	5.0	¥6,000	¥30,000	材工 ケーシング塗装共
	外壁塗装	オカ仕様吹付け	m ²	149.2	¥2,600	¥387,920	材工
	軒天塗装	VP/AEP	m ²	11.5	¥1,000	¥11,500	材工
	破風/鼻隠塗装	VP/AEP	m	32.6	¥800	¥26,080	材工
	ウッドテラス床塗装	シッケンス セーブル HLS	m ²	3.7	¥2,400	¥8,880	材工
	塗装工事計					¥766,316	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
N	雑工事						
	断熱材(1階床下)	50mmスタイロフォーム	m ²	40.6	¥750	¥30,450	材料
	断熱材(階間平天井)	100mm ロックウール	m ²	32.0	¥450	¥14,400	材料
	断熱材(屋根勾配)	100mm 現場発泡ウレタン	m ²	50.0	¥1,830	¥91,500	材料
	断熱材(2×4外壁)	70mm 現場発泡ウレタン	m ²	118.9	¥1,500	¥178,350	材料
	ペーパーバリア(外気面)	0.15mm外気面	m ²	185.8	¥100	¥18,580	材料
	天井点検口	アルミ枠 450×415 (ホワイト)	箇所	1.0	¥3,000	¥3,000	材料
	床下点検口	アルミ枠 600×600 (ホワイト)	箇所	1.0	¥4,000	¥4,000	材料
	ハンガーパイプ	ステンレス 32φ	m	6.2	¥2,000	¥12,400	材料
	防腐防蟻処理	土壌処理共	m ²	41.7	¥750	¥31,275	材工
	24時間計画換気工事	ルーフ換気システム LF-400DC 標準配管部材、自然給気口5カ所	式	1.0	¥160,000	¥160,000	材工
	雑工事計					¥543,955	
O	住宅設備機器工事						
	I形 スタンドキッチン 水栓共	オリジナルキッチン オーク突板面材 I型 W=2700	セット	1.0	¥283,500	¥283,500	材料
	ユニットバス	TOTO バスピア KYV-1616UNG2AR	セット	1.0	¥317,090	¥317,090	材工
	洗面化粧ユニット 水栓別途	WELLKIT OAK 750 シャンパー水栓共	セット	1.0	¥97,680	¥97,680	材料
	化粧鏡(一面鏡)	TOTO LMZ750HR	台	1.0	¥19,590	¥19,590	材料
	ウォシュレット一体型便器/手洗付	TOTO ZC1 CES9032BLE	セット	2.0	¥74,000	¥148,000	材料
	紙巻器	INAX CF-22H	セット	2.0	¥1,470	¥2,940	材料
	タオル掛	INAX KF-71D	セット	2.0	¥1,440	¥2,880	材料
	洗濯パン 800X640	INAX PF-8064A*	セット	1.0	¥6,600	¥6,600	材料
	洗濯水栓(INAX)	INAX LF-12RED-13-RU(単水栓)	セット	1.0	¥2,310	¥2,310	材料
	住宅設備機器工事計					¥880,590	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
P	屋内電気工事						
	基本費	分電盤(14回路)	式	1.0	¥30,000	¥30,000	材工
	電灯配線	シーリング/ブラケット/直付等	箇所	23.0	¥2,200	¥50,600	材工
	スイッチ配線	シングルスイッチ	箇所	17.0	¥2,200	¥37,400	材工
	スイッチ配線	3路スイッチ(ホテル)	箇所	3.0	¥2,450	¥7,350	材工
	スイッチ配線	トイレ用消し遅れスイッチ	箇所	2.0	¥3,300	¥6,600	材工
	スイッチ配線	浴室用タイマー付きスイッチ	箇所	1.0	¥6,600	¥6,600	材工
	コンセント	2口コンセント	箇所	23.0	¥2,200	¥50,600	材工
	コンセント	アース付コンセント	箇所	5.0	¥2,750	¥13,750	材工
	コンセント	クーラー/電子レンジ用等 専用コンセント	箇所	6.0	¥5,500	¥33,000	材工
	外部コンセント	防水コンセント	箇所	2.0	¥3,100	¥6,200	材工
	カラーテレビアホン	松下 VL-SV188X	セット	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	電話用アウトレット	配管のみ	箇所	2.0	¥6,100	¥12,200	材工
	テレビ配線	アンテナ別途	箇所	5.0	¥4,500	¥22,500	材工
	テレビ分配器	6分配まで	箇所	1.0	¥11,000	¥11,000	材工
	換気扇	トイレ用パイプファン	箇所	2.0	¥8,800	¥17,600	材工
	換気扇	浴室用	箇所	1.0	¥24,700	¥24,700	材工
	換気扇用ダクト	配管100φ	箇所	1.0	¥6,000	¥6,000	材工
	火災報知機(煙感知式)		箇所	7.0	¥3,800	¥26,600	材工
	引込み配線	単3 14回路用(引込みホール別途)	式	1.0	¥25,000	¥25,000	材工
	屋内電気工事計					¥402,700	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
Q	屋内給排水給湯工事						
	屋内給水工事	1階/ハットー配管	箇所	3.0	¥10,000	¥30,000	材工
	屋内給水工事	2階立上げ配管	箇所	1.0	¥12,000	¥12,000	材工
	屋内給水工事	2階/ハットー配管	箇所	4.0	¥10,000	¥40,000	材工
	屋内給湯工事	1階/ハットー配管	箇所	2.0	¥13,000	¥26,000	材工
	屋内給湯工事	2階立上げ配管	箇所	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	屋内給湯工事	2階/ハットー配管	箇所	2.0	¥13,000	¥26,000	材工
	屋内雑排水工事	1階	箇所	1.0	¥8,000	¥8,000	材工
	屋内雑排水工事	2階立上げ配管/音ナインSX含む	箇所	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	屋内雑排水工事	2階	箇所	3.0	¥8,000	¥24,000	材工
	屋内汚水工事	1階	箇所	1.0	¥8,600	¥8,600	材工
	屋内汚水工事	2階立上げ配管/音ナインSX含む	箇所	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	屋内汚水工事	2階	箇所	1.0	¥8,600	¥8,600	材工
	衛生機器取付け工事費	便器・水栓・アクセサリ等	式	1.0	¥80,890	¥80,890	手間
	屋内給排水給湯工事計					¥309,090	
R	屋内ガス機器工事						
	給湯機能付風呂釜 壁掛タイプ	NORITZ GT-2428AWX 2リモコン共 循環金具、リモコンコード含む	箇所	1.0	¥59,900	¥59,900	材料
	ガス設備工事		式	1.0	¥162,000	¥162,000	材工
	ガス機器取付け工事費	給湯機/ガス機器	式	1.0	¥10,000	¥10,000	手間
	屋内ガス機器工事計					¥231,900	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
S	現場経費						
	現場経費		式	1.0	¥1,066,625	¥1,066,625	
	諸経費					¥1,066,625	
T	運搬費						
	構造材運搬費		式	1.0	¥217,000	¥217,000	
	輸入建材運搬費		式	1.0	¥93,000	¥93,000	
	住設機器運搬費		式	1.0	¥55,000	¥55,000	
	別途経費計					¥365,000	
U	設計料						
	設計料		式	1.0	¥409,590	¥409,590	
	設計関係費用計					¥409,590	
V	瑕疵保証、性能評価費用						
	地盤調査、瑕疵保証(検査4回含む)		式	1.0	¥148,000	¥148,000	
	住宅性能評価	設計性能評価、建設性能評価	式	1.0	¥65,330	¥65,330	
	瑕疵保証、性能評価費用計					¥213,330	