

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
A	仮設工事計					¥358,835	
B	基礎工事計					¥700,630	
C	構造部材計					¥1,748,831	
D	木工事部材計					¥1,137,653	
E	大工工事計					¥1,496,200	
F	屋根/板金工事計					¥697,847	
G	左官/防水工事計					¥222,530	
H	外壁工事計					¥672,570	
I	タイル/石工事計					¥142,245	
J	外部建具工事計					¥1,133,808	
K	内部建具工事計					¥257,660	
L	内装工事計					¥535,810	
M	塗装工事計					¥895,380	
N	雑工事計					¥609,995	
O	住宅設備機器工事計					¥850,400	
P	屋内電気工事計					¥396,700	
Q	屋内給排水給湯工事計					¥283,090	
R	屋内ガス工事計					¥231,900	
-	工事費計					¥12,372,084	
S-1	現場経費					¥1,237,208	
S-2	粗利益					¥2,226,975	
	本体工事費計					¥15,836,267	
T	運搬費計					¥365,000	
U	設計関係費用計					¥475,090	
V	瑕疵保証、性能関係費用計					¥247,450	
	総工事費計					¥16,923,807	
	調整値引					¥0	
	改計					¥16,923,807	
	消費税					¥846,190	
-	御見積金額					¥17,769,997	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
A	仮設工事						
	水盛/遣方/墨出し	木造一般	m ²	54.0	¥350	¥18,900	材工
	仮設水道	工事用水道	式	1.0	¥14,000	¥14,000	損料
	仮設電気	工事用電気	式	1.0	¥15,000	¥15,000	損料
	仮設トイレ	外置きユニットトイレ	式	1.0	¥25,000	¥25,000	損料
	養生/片付/美装	木造一般	m ²	107.9	¥450	¥48,555	手間
	残材処理	梱包材/一般廃棄物等	m ²	107.9	¥1,000	¥107,900	手間
	外部足場	本足場	m ²	107.9	¥1,000	¥107,900	損料
	足場用シート養生	メッシュシート	m ²	107.9	¥200	¥21,580	損料
	仮設工事計					¥358,835	
B	基礎工事						
	基本費	ポンプ車・重機回送費・整地等	式	1.0	¥70,000	¥70,000	損料
	土間コンクリート	コンクリート t100 /クラッシャー t50 盛土含む	m ²	3.7	¥3,000	¥11,100	材工
	コンクリート基礎(外周立上)	2×4用 立上 550 (GL+400)×150	m	29.1	¥7,500	¥218,250	材工 残土場内処理
	コンクリート基礎(内周立上)	2×4用 立上 400×150	m	22.5	¥5,500	¥123,750	材工 残土場内処理
	内部パッキンコンクリート	鉄筋コンクリート t150 /クラッシャー t50 /防湿シート 0.1mm	m ²	52.5	¥4,500	¥236,250	材工
	床下換気金物	基礎パッキン JOTO KP-A15	m	51.6	¥500	¥25,800	材料
	基礎金物	アンカーボルト等	m	51.6	¥300	¥15,480	材料
	基礎工事計					¥700,630	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
C	構造部材	構造部材の各単価は木材価格の変動により変わる場合がありますので、ご了承下さい					
	1階床組木材	210根太 SPF	m ²	52.5	¥1,910	¥100,275	材料
	2階床組木材	210根太 SPF	m ²	54.0	¥1,910	¥103,140	材料
	1階外壁枠組木材	4×6防腐土台/204スタット [®] SPF	m	30.1	¥3,570	¥107,457	材料 階高 2466mm
	2階外壁枠組木材	204スタット [®] SPF	m	30.1	¥2,990	¥89,999	材料 階高 2466mm
	1階内壁枠組木材	4×6防腐土台/204スタット [®] SPF	m	28.2	¥3,570	¥100,674	材料 階高 2466mm
	2階内壁枠組木材	204スタット [®] SPF	m	32.3	¥2,990	¥96,577	材料 階高 2466mm
	外壁妻小壁木材	204スタット [®] SPF	m ²	12.9	¥1,260	¥16,254	材料
	2階天井組木材	206天井根太 SPF	m ²	53.9	¥660	¥35,574	材料
	小屋組木材	208垂木 SPF	m ²	72.0	¥1,340	¥96,480	材料
	棟組木材	212×2棟木 SPF	m	8.6	¥1,350	¥11,610	材料
	造作バルコニー床組木材	206根太 SPF	m ²	8.7	¥2,970	¥25,839	材料
	造作バルコニー壁組木材	204スタット [®] SPF	m	10.6	¥2,720	¥28,832	材料
	開口部材	まぐさ/まぐさ受け/まぐさ枠	式	1.0	¥87,900	¥87,900	材料
	補強部材	集成材/LVL	式	1.0	¥70,320	¥70,320	材料
	補足部材	合板/ホート [®] 受け/振止/転止等	式	1.0	¥84,200	¥84,200	材料
	フレカッパ	スタット [®] /根太/補足材等	m ²	107.9	¥1,000	¥107,900	材料
	釘・金物等	構造金物類	m ²	107.9	¥1,000	¥107,900	材料
	床下地合板	19mm T&G合板 CSP(4×8)	枚	26.0	¥3,800	¥98,800	材料
	床下地合板	28mm T&G合板 D.FIR(4×8)	枚	19.0	¥5,900	¥112,100	材料
	外壁下地合板	12mm 合板 D.FIR(4×8)	枚	70.0	¥2,700	¥189,000	材料
	屋根下地合板	12mm T&G合板 CSP(2×8)	枚	52.0	¥1,500	¥78,000	材料
	構造部材計					¥1,748,831	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
D	木工事部材						
	造作部材 補足材	コーナービート/パッキン材/ボンド等	m ²	107.9	¥400	¥43,160	材料
	釘・金物等	造作金物類	m ²	107.9	¥400	¥43,160	材料
	SRバー	防振材 ビス共	m ²	39.3	¥1,100	¥43,230	材料
	バルコニー防水下地	12mm 不燃ケイカル板	m ²	11.9	¥1,000	¥11,900	材料
	軒天仕上材	12mm 不燃ケイカル板 (一部有孔ボード)	m ²	17.8	¥1,000	¥17,800	材料
	破風・鼻隠仕上材 (208/210垂木用)	12mm 不燃ケイカル板	m	36.3	¥500	¥18,150	材料
	物入棚	21mmランバーコア	m	22.6	¥1,500	¥33,900	材料
	輸入階段(1階~2階)	FITTS 階段板/けこみ板等	式	1.0	¥126,380	¥126,380	材料 へム無塗装品
	輸入階段手摺	FITTS 親柱/子柱/ハンドレール等	式	1.0	¥65,780	¥65,780	材料
	上框	ランディングトレット オーク材	ft	5.0	¥760	¥3,800	材料
	サイトモール	ノージング オーク材	ft	9.0	¥230	¥2,070	材料
	床材	ROBBINS 19mm オーク ムクフロリング ウレタン仕上	箱	25.0	¥11,610	¥290,250	材料 1.86m ² /箱
	床材	MITSUI 15mm カバサクラ ムクフロリング ウレタン仕上	箱	28.0	¥5,220	¥146,160	材料 1.64m ² /箱
	床防音下地	田島ルーフィング 遮音Q 74mm	m ²	53.0	¥840	¥44,520	材料
	ウッドテラス部材	米杉ランバーデッキ 金物共	m ²	4.7	¥8,290	¥38,963	材料
	サッシ延長枠	通気工法用付枠 へム材	m	88.2	¥150	¥13,230	材料
	へース(巾木)	SAUDER H623 13'-0"	本	38.0	¥1,350	¥51,300	材料 へム無塗装品
	クラウン大(廻縁大)	SAUDER H3249 13'-0"	本	33.0	¥2,020	¥66,660	材料 へム無塗装品
	クラウン小(廻縁小)	SAUDER H3244 13'-0"	本	14.0	¥630	¥8,820	材料 へム無塗装品
	ケーシング(額縁)	SAUDER H3004A 7'-0"	本	88.0	¥590	¥51,920	材料 へム無塗装品
	ケーシング(額縁)	SAUDER H3004A 13'-0"	本	15.0	¥1,100	¥16,500	材料 へム無塗装品
	木工事部材計					¥1,137,653	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
E	大工工事						
	基本大工手間	フレーミング	m ²	107.9	¥6,600	¥712,140	手間
	基本大工手間	内部造作	m ²	107.9	¥5,200	¥561,080	手間
	大工手間	造り付バルコニー造作	m ²	8.7	¥3,000	¥26,100	手間
	大工手間	SRバー取付費	m ²	39.3	¥600	¥23,580	手間
	大工手間	木製階段取付費	式	1.0	¥33,000	¥33,000	手間
	大工手間	ハラスター階段手摺取付費	m	3.8	¥7,000	¥26,600	手間
	大工手間	乱尺 ムクフローリング 貼り手間	m ²	42.6	¥1,000	¥42,600	手間
	大工手間	定尺 ムクフローリング 貼り手間	m ²	42.8	¥1,000	¥42,800	手間
	大工手間	床防音下地 貼り手間	m ²	53.0	¥200	¥10,600	手間
	大工手間	ウッドテラス床造作	m ²	4.7	¥3,000	¥14,100	手間
	大工手間	窓廻り飾りシャッター取付費	セット	3.0	¥1,200	¥3,600	手間
	大工工事計					¥1,496,200	
F	屋根/板金工事						
	屋根葺材	S瓦 切妻	m ²	72.0	¥6,500	¥468,000	材工 ルーフینگ共
	残材処理費	屋根葺材	m ²	72.0	¥100	¥7,200	手間
	捨て谷/雨押え	カラー鉄板	m	2.9	¥1,500	¥4,350	材工
	土台水切り	ガルバリウム鋼板	m	29.1	¥450	¥13,095	材工
	バルコニー水切り	カラー鉄板	m	10.6	¥600	¥6,360	材工
	バルコニー笠木	アルミ笠木 ストレート	m	10.6	¥5,000	¥53,000	材工
	バルコニー手摺	アルミ手摺	m	3.7	¥14,000	¥51,282	材工
	バルコニー排水ドレイン	塩ビ製丸型/縦	箇所	3.0	¥5,000	¥15,000	材工
	樋基本費	接合部材/金物等	式	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	縦樋	塩ビ角樋 60角 (ホワイト)	m	31.8	¥1,000	¥31,800	材工
	軒樋	塩ビ角樋 90巾 (ホワイト)	m	27.3	¥1,200	¥32,760	材工
	屋根/板金工事計					¥697,847	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
G	左官/防水工事						
	土間/階段ブロック積み工事	ポーチ部分 コンクリートブロック d=100	式	1.0	¥20,000	¥20,000	材工
	土間/階段ブロック積み工事	勝手口/テラス部分 コンクリートブロック d=100	式	1.0	¥10,000	¥10,000	材工
	基礎巾木	モルタル刷毛引仕上	m	29.1	¥1,200	¥34,920	材工
	内部コーキング	キッチン/浴室等水廻り	式	1.0	¥10,000	¥10,000	材工
	外部コーキング	外壁(窓廻り/ジョイント部分等)	m	87.1	¥600	¥52,260	材工
	バルコニー防水	FRP防水	m ²	11.9	¥6,500	¥77,350	材工
	ツブハイテーフ	外部建具防水 W=100	式	1.0	¥10,000	¥10,000	材料
	水切シート	外部建具/軒裏防水 W=300	式	1.0	¥8,000	¥8,000	材料
	左官/防水工事計					¥222,530	
H	外壁工事						
	通気フス	防水フェルト共	m ²	173.3	¥1,800	¥311,940	材工
	外壁モルタル塗	20mmライトモルタル	m ²	173.3	¥2,000	¥346,600	材工
	窓廻り飾りシャッター	M-AMERICA Cathedral 1243-FG	ヘア	2.0	¥4,600	¥9,200	材料
	窓廻り飾りシャッター	M-AMERICA Cathedral 1248-FG	ヘア	1.0	¥4,830	¥4,830	材料
	外壁工事計					¥672,570	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
I	タイル/石工事						
	基本費	砂/セメント/ホント	式	1.0	¥7,500	¥7,500	材料
	玄関/ホーチ床タイル	テラコッタタイル 300角	m ²	6.2	¥2,500	¥15,500	材料
	居室床タイル	テラコッタタイル 300角	m	8.1	¥2,500	¥20,250	材料
	キッチン前壁タイル	150角	m ²	3.9	¥2,050	¥7,995	材料
	貼り手間	玄関/ホーチ床タイル	m ²	6.2	¥5,000	¥31,000	手間
	貼り手間	居室床タイル	m	8.1	¥5,000	¥40,500	手間
	貼り手間	キッチン前壁タイル	m ²	3.9	¥5,000	¥19,500	手間
	タイル/石工事計					¥142,245	
J	外部建具工事						
	ファイバー玄関ドア(フレハング)	DISTINCTION SMC46MN-LM	セット	1.0	¥74,400	¥74,400	材料
	PL スライディングドア	PELLA PLCSC-6081 LOW-E	セット	4.0	¥140,740	¥562,960	材料 格子付
	PL ダブルハング	PELLA PLCDH-2541 LOW-E	セット	6.0	¥25,420	¥152,520	材料 格子付
	PL ダブルハング	PELLA PLCDH-2547 LOW-E	セット	4.0	¥27,950	¥111,800	材料 格子付
	PL ダブルハング 2連	PELLA PLCDH-2547-2W LOW-E	セット	3.0	¥58,570	¥175,710	材料 格子付
	ウインドウコーナー防水シート	CB-115	枚	36.0	¥258	¥9,288	材料
	ハンドルセット	KWIKSET Chelsea-CA 800 LO-3	個所	1.0	¥15,160	¥15,160	材料 コールト
	デッドボルト	KWIKSET Deadbolt 980 LO-3	個所	1.0	¥4,120	¥4,120	材料 コールト
	シングルハング	WINTEK VSH610-1H LOW-E	セット	1.0	¥17,850	¥17,850	材料 浴室用
	建具金物	ドアクロザー	個所	1.0	¥10,000	¥10,000	材料
	外部建具工事計					¥1,133,808	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
K	内部建具工事						
	ホロコア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2068	枚	2.0	¥5,360	¥10,720	材料
	ホロコア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2468	枚	1.0	¥5,740	¥5,740	材料
	ホロコア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2668	枚	4.0	¥6,010	¥24,040	材料
	ホロコア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2468	枚	2.0	¥5,740	¥11,480	材料 ホケットドア
	ホロコア ハイフォルドドア	PREMDOR Colonist BF 2668	セット	1.0	¥6,350	¥6,350	材料
	ホロコア ハイフォルドドア	PREMDOR Colonist BF 4068	セット	2.0	¥11,520	¥23,040	材料
	ホロコア ハイフォルドドア	PREMDOR Colonist BF 5068	セット	2.0	¥12,700	¥25,400	材料
	ノブセット(空錠)	KWIKSET Circa 720 US-3	箇所	5.0	¥2,200	¥11,000	材料 コールト
	ノブセット(サムターン錠)	KWIKSET Circa 730 US-3	箇所	2.0	¥2,320	¥4,640	材料 コールト
	内部建具枠材	内部 2×4用ドア枠 3'-0"	本	7.0	¥720	¥5,040	材料
	内部建具枠材	内部 2×4用ドア枠 7'-0"	本	14.0	¥1,920	¥26,880	材料
	内部建具枠材	2×4用 ハイフォルド用ドア枠	本	15.0	¥1,320	¥19,800	材料
	内部建具金物	固定丁番 102	枚	21.0	¥640	¥13,440	材料
	建具金物	床付戸当り	箇所	7.0	¥1,280	¥8,960	材料
	建具金物	クロセットドア取手	箇所	9.0	¥570	¥5,130	材料
	建具吊込手間1	内装ドア/戸襖/内障子等	箇所	9.0	¥4,000	¥36,000	手間
	建具吊込手間2	クロセットドア吊込手間	箇所	5.0	¥4,000	¥20,000	手間
	内部建具工事計					¥257,660	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
L	内装工事						
	内壁下地	12.5mm 石膏ボード(814*2419)	枚	170.0	¥450	¥76,500	材料
	天井下地	12.5mm 石膏ボード(814*2419)	枚	55.0	¥450	¥24,750	材料
	水廻り内壁下地	12.5mm 耐水ボード(4×8)	枚	20.0	¥800	¥16,000	材料
	水廻り天井下地	12.5mm 耐水ボード(4×8)	枚	3.0	¥800	¥2,400	材料
	内壁 クロス	ビニールクロス(一般普及品)	m ²	281.4	¥850	¥239,190	材工
	天井 クロス	ビニールクロス(一般普及品)	m ²	83.4	¥850	¥70,890	材工
	内壁 ドライウォール	目地テープング 水性塗料仕上	m ²	34.7	¥1,700	¥58,990	材工
	天井 ドライウォール	目地テープング 水性塗料仕上	m ²	20.8	¥1,700	¥35,360	材工
	クッションフロア	TOLI 一般普及品	m ²	6.9	¥1,700	¥11,730	材工
	内装工事計					¥535,810	
M	塗装工事						
	一般塗装	巾木/廻り縁/開口枠等(OS/OP/CL)	m	303.5	¥480	¥145,680	材工
	階段塗装/階段手摺塗装	段板/蹴込板/親柱/子柱/ハンドレール等塗装(OS/OP/CL)	式	1.0	¥23,000	¥23,000	材工
	建具塗装	腰窓(OS/OP/CL)	枚	17.0	¥3,000	¥51,000	材工 ケーシング塗装共
	建具塗装	掃出サツ/玄関建具(OS/OP/CL)	枚	9.0	¥6,000	¥54,000	材工 ケーシング塗装共
	建具塗装	玄関、勝手口建具(ファイバードア専用塗料)	缶	1.0	¥5,000	¥5,000	材料
	建具塗装	輸入ドア(OS/OP/CL)	枚	9.0	¥6,000	¥54,000	材工 ケーシング塗装共
	建具塗装	クローゼットドア(OS/OP/CL)	ヘア	9.0	¥6,000	¥54,000	材工 ケーシング塗装共
	外壁塗装	オカ仕様吹付け	m ²	173.3	¥2,600	¥450,580	材工
	軒天塗装	VP/AEP	m ²	17.8	¥1,000	¥17,800	材工
	破風/鼻隠塗装	VP/AEP	m	36.3	¥800	¥29,040	材工
	ウッドテラス床塗装	シッケンス セーラ HLS	m ²	4.7	¥2,400	¥11,280	材工
	塗装工事計					¥895,380	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
N	雑工事						
	断熱材(1階床下)	50mmスタイロフォーム	m ²	52.5	¥750	¥39,375	材料
	断熱材(階間平天井)	100mm ロックウール	m ²	46.0	¥450	¥20,700	材料
	断熱材(屋根勾配)	100mm 現場発泡ウレタン	m ²	70.0	¥1,830	¥128,100	材料
	断熱材(2×4外壁)	70mm 現場発泡ウレタン	m ²	117.9	¥1,500	¥176,850	材料
	ペーパーバリア(外気面)	0.15mm外気面	m ²	206.7	¥100	¥20,670	材料
	天井点検口	アルミ枠 450×415 (ホワイト)	箇所	1.0	¥3,000	¥3,000	材料
	床下点検口	アルミ枠 600×600 (ホワイト)	箇所	1.0	¥4,000	¥4,000	材料
	ハンガーパイプ	ステンレス 32φ	m	8.4	¥2,000	¥16,800	材料
	防腐防蟻処理	土壌処理共	m ²	54.0	¥750	¥40,500	材工
	24時間計画換気工事	ルーフ換気システム LF-400DC 標準配管部材、自然給気口5カ所	式	1.0	¥160,000	¥160,000	材工
	雑工事計					¥609,995	
O	住宅設備機器工事						
	I形 スタンド キッチン 水栓共	オリジナルキッチン オーク突板面材 I型 W=2700	セット	1.0	¥283,500	¥283,500	材料
	ユニットバス	TOTO バスピア KYV-1616UNG2AR	セット	1.0	¥317,090	¥317,090	材工
	洗髪洗面化粧台 コンポ-ネントJシリーズ W900	TOTO洗面化粧台 LDSJ90LBMAR	台	1.0	¥67,490	¥67,490	材料
	化粧鏡(一面鏡)	TOTO LMZ750HR	台	1.0	¥19,590	¥19,590	材料
	ウォシュレット一体型便器/手洗付	TOTO ZC1 CES9032BLE	セット	2.0	¥74,000	¥148,000	材料
	紙巻器	INAX CF-22H	セット	2.0	¥1,470	¥2,940	材料
	タオル掛	INAX KF-71D	セット	2.0	¥1,440	¥2,880	材料
	洗濯パン 800X640	INAX PF-8064A*	セット	1.0	¥6,600	¥6,600	材料
	洗濯水栓(INAX)	INAX LF-12RED-13-RU(単水栓)	セット	1.0	¥2,310	¥2,310	材料
	住宅設備機器工事計					¥850,400	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
P	屋内電気工事						
	基本費	分電盤(14回路)	式	1.0	¥30,000	¥30,000	材工
	電灯配線	シーリング/ブラケット/直付等	箇所	23.0	¥2,200	¥50,600	材工
	スイッチ配線	シングルスイッチ	箇所	17.0	¥2,200	¥37,400	材工
	スイッチ配線	3路スイッチ(ホテル)	箇所	3.0	¥2,450	¥7,350	材工
	スイッチ配線	トイレ用消し遅れスイッチ	箇所	2.0	¥3,300	¥6,600	材工
	スイッチ配線	浴室用タイマー付きスイッチ	箇所	1.0	¥6,600	¥6,600	材工
	コンセント	2口コンセント	箇所	23.0	¥2,200	¥50,600	材工
	コンセント	アース付コンセント	箇所	5.0	¥2,750	¥13,750	材工
	コンセント	クーラー/電子レンジ用等 専用コンセント	箇所	6.0	¥5,500	¥33,000	材工
	外部コンセント	防水コンセント	箇所	2.0	¥3,100	¥6,200	材工
	カラーテレビアホン	松下 VL-SV188X	セット	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	電話用アウトレット	配管のみ	箇所	2.0	¥6,100	¥12,200	材工
	テレビ配線	アンテナ別途	箇所	5.0	¥4,500	¥22,500	材工
	テレビ分配器	6分配まで	箇所	1.0	¥11,000	¥11,000	材工
	換気扇	トイレ用パイプファン	箇所	2.0	¥8,800	¥17,600	材工
	換気扇	浴室用	箇所	1.0	¥24,700	¥24,700	材工
	火災報知機(煙感知式)		箇所	7.0	¥3,800	¥26,600	材工
	引込み配線	単3 14回路用(引込みホール別途)	式	1.0	¥25,000	¥25,000	材工
	屋内電気工事計					¥396,700	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
Q	屋内給排水給湯工事						
	屋内給水工事	1階/ハットー配管	箇所	3.0	¥10,000	¥30,000	材工
	屋内給水工事	2階立上げ配管	箇所	1.0	¥12,000	¥12,000	材工
	屋内給水工事	2階/ハットー配管	箇所	4.0	¥10,000	¥40,000	材工
	屋内給湯工事	1階/ハットー配管	箇所	2.0	¥13,000	¥26,000	材工
	屋内給湯工事	2階立上げ配管	箇所	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	屋内給湯工事	2階/ハットー配管	箇所	2.0	¥13,000	¥26,000	材工
	屋内雑排水工事	1階	箇所	1.0	¥8,000	¥8,000	材工
	屋内雑排水工事	2階立上げ配管/音ナインSX含む	箇所	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	屋内雑排水工事	2階	箇所	3.0	¥8,000	¥24,000	材工
	屋内汚水工事	1階	箇所	1.0	¥8,600	¥8,600	材工
	屋内汚水工事	2階立上げ配管/音ナインSX含む	箇所	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	屋内汚水工事	2階	箇所	1.0	¥8,600	¥8,600	材工
	衛生機器取付け工事費	便器・水栓・アクセサリ等	式	1.0	¥54,890	¥54,890	手間
	屋内給排水給湯工事計					¥283,090	
R	屋内ガス機器工事						
	給湯機能付風呂釜 壁掛タイプ	NORITZ GT-2428AWX 2リモコン共 循環金具、リモコンコード含む	箇所	1.0	¥59,900	¥59,900	材料
	ガス設備工事		式	1.0	¥162,000	¥162,000	材工
	ガス機器取付け工事費	給湯機/ガス機器	式	1.0	¥10,000	¥10,000	手間
	屋内ガス機器工事計					¥231,900	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
S	現場経費						
	現場経費		式	1.0	¥1,237,210	¥1,237,210	
	諸経費					¥1,237,210	
T	運搬費						
	構造材運搬費		式	1.0	¥217,000	¥217,000	
	輸入建材運搬費		式	1.0	¥93,000	¥93,000	
	住設機器運搬費		式	1.0	¥55,000	¥55,000	
	別途経費計					¥365,000	
U	設計料						
	設計料		式	1.0	¥475,090	¥475,090	
	設計関係費用計					¥475,090	
V	瑕疵保証、性能評価費用						
	地盤調査、瑕疵保証(検査4回含む)		式	1.0	¥148,000	¥148,000	
	住宅性能評価	設計性能評価、建設性能評価	式	1.0	¥99,450	¥99,450	
	瑕疵保証、性能評価費用計					¥247,450	