

内訳明細書

プラン名 : W-36WL

-	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
A	仮設工事計					¥393,435	
B	基礎工事計					¥949,640	
C	構造部材計					¥2,085,767	
D	木工事部材計					¥1,338,823	
E	大工工事計					¥1,730,048	
F	屋根/板金工事計					¥931,555	
G	左官/防水工事計					¥209,240	
H	外壁工事計					¥943,680	
I	タイル/石工事計					¥190,674	
J	外部建具工事計					¥1,273,550	
K	内部建具工事計					¥294,010	
L	内装工事計					¥771,235	
M	塗装工事計					¥953,724	
N	雑工事計					¥792,442	
O	住宅設備機器工事計					¥949,330	
P	屋内電気工事計					¥368,450	
Q	屋内給排水給湯工事計					¥218,090	
R	屋内ガス工事計					¥270,020	
-	工事費計					¥14,663,713	
S-1	現場経費					¥1,466,380	
S-2	粗利益					¥2,639,468	
	本体工事費計					¥18,769,561	
T	運搬費計					¥507,000	
U	設計関係費用計					¥563,090	
V	地盤調査、瑕疵担保保険関係費用計					¥130,500	
	総工事費計					¥19,970,151	554,111
	調整値引					¥0	
	改計					¥19,970,151	
	消費税					¥998,508	
-	御見積金額					¥20,968,659	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
A	仮設工事						
	水盛/遣方/墨出し	木造一般	m ²	67.3	¥350	¥23,555	材工
	仮設水道	工事用水道	式	1.0	¥14,000	¥14,000	損料
	仮設電気	工事用電気	式	1.0	¥15,000	¥15,000	損料
	仮設トイレ	外置きユニット	式	1.0	¥25,000	¥25,000	損料
	養生/片付/美装	木造一般	m ²	119.2	¥450	¥53,640	手間
	残材処理	梱包材/一般廃棄物等	m ²	119.2	¥1,000	¥119,200	手間
	外部足場	本足場	m ²	119.2	¥1,000	¥119,200	損料
	足場用シート養生	メッシュシート	m ²	119.2	¥200	¥23,840	損料
	仮設工事計					¥393,435	
B	基礎工事						
	基本費	ポンプ車・重機回送費・整地等	式	1.0	¥70,000	¥70,000	損料
	土間コンクリート	コンクリート t100 /クラッシャー t50 盛土含む	m ²	7.6	¥3,000	¥22,800	材工
	コンクリート基礎 (外周立上)	2×4用 立上 550 (GL+400)×150	m	35.2	¥9,500	¥334,400	材工 残土場内処理
	コンクリート基礎 (内周立上)	2×4用 立上 400×150	m	33.3	¥5,500	¥183,150	材工 残土場内処理
	内部ハタコンクリート	鉄筋コンクリート t150 /クラッシャー t50 /防湿シート 0.1mm	m ²	60.6	¥4,500	¥272,700	材工
	床下換気金物	基礎パッキン 20R-1010(100x100) (60個/ctn) フレック	ctn	5.0	¥7,500	¥37,500	材料
	防鼠材	A型 L 2000 (40本/ctn) フレック	ctn	1.0	¥8,540	¥8,540	材料
	基礎金物	アンカーボルト等	m	68.5	¥300	¥20,550	材料
	基礎工事計					¥949,640	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考	
C	構造部材	構造部材の各単価は木材価格の変動により変わる場合がありますのでご了承下さい						
	1階床組木材	210根太 SPF	m ²	60.6	¥1,990	¥120,594	材料	
	2階床組木材	210根太 SPF	m²	53.4	¥1,990	¥106,266	材料	
	1階外壁枠組木材	4×4防腐土台/204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m	36.2	¥3,670	¥132,854	材料 階高 2466mm	
	2階外壁枠組木材	204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m	33.7	¥3,080	¥103,796	材料 階高 2466mm	
	1階内壁枠組木材	4×4防腐土台/204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m	33.3	¥3,670	¥122,211	材料 階高 2466mm	
	2階内壁枠組木材	204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m	29.1	¥3,080	¥89,628	材料 階高 2466mm	
	外壁妻小壁木材	204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m ²	13.4	¥1,290	¥17,286	材料	
	2階天井組木材	206天井根太 SPF	m ²	63.6	¥680	¥43,248	材料	
	小屋組木材	208垂木 SPF	m ²	85.1	¥1,370	¥116,587	材料	
	棟組木材	212×2棟木 SPF	m	10.8	¥2,150	¥23,220	材料	
	造作バルコニー床組木材	206根太 SPF	m ²	3.8	¥3,050	¥11,590	材料	
	造作バルコニー壁組木材	204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m	4.7	¥2,810	¥13,207	材料	
	開口部材	まぐさ/まぐさ受け/まぐさ枠	式	1.0	¥103,600	¥103,600	材料	
	補強部材	集成材/LVL	式	1.0	¥142,880	¥142,880	材料	
	補足部材	合板/ﾎｰﾄﾞ受け/振止/転止等	式	1.0	¥125,100	¥125,100	材料	
	ﾌﾟﾗｯﾄﾞ費	ｽﾀｯﾄﾞ/根太/補足材等	m ²	119.2	¥1,000	¥119,200	材料	
	釘・金物等	構造金物類	m ²	119.2	¥1,000	¥119,200	材料	
	床下地合板	19mm T&G針葉樹合板 (4×8)	枚	22.0	¥3,800	¥83,600	材料	
	床下地合板	28mm T&G針葉樹合板 (4×8)	枚	22.0	¥8,100	¥178,200	材料	
	外壁下地合板	12mm 針葉樹合板 (4×8)	枚	74.0	¥3,000	¥222,000	材料	
	屋根下地合板	12mm T&G針葉樹合板 (2×8)	枚	61.0	¥1,500	¥91,500	材料	
	構造部材計					¥2,085,767		

内訳明細書

プラン名 : W-36WL

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
D	木工事部材						
	造作部材 補足材	コーナー・ト/パノツ材/ホント等	m ²	119.2	¥400	¥47,680	材料
	釘・金物等	造作金物類	m ²	119.2	¥400	¥47,680	材料
	SRバー	防振材 ヒス共	m ²	45.5	¥1,100	¥50,050	材料
	バルコ-防水下地	12mm 不燃ケイカル板	m ²	5.2	¥1,000	¥5,200	材料
	軒天仕上材	12mm 不燃ケイカル板 (一部有孔ホ-ト)	m ²	14.5	¥1,000	¥14,500	材料
	破風・鼻隠仕上材 (208/210垂木用)	12mm 不燃ケイカル板	m	42.3	¥500	¥21,150	材料
	物入棚	21mmラバーコア	m	26.4	¥1,500	¥39,600	材料
	輸入階段(1階~2階)	FITTS 階段板/けこみ板等	式	1.0	¥128,200	¥128,200	材料 △無塗装品
	輸入階段手摺	FITTS 親柱/子柱/ハンドレール等	式	1.0	¥124,560	¥124,560	材料
	上框	ラテイングトレット オーク材	本	1.0	¥4,680	¥4,680	材料
	サイドモール	ノジング オーク材	本	1.0	¥2,000	¥2,000	材料
	床材	ROBBINS 19mm オーク ムクワ-リング ヴルタン仕上	箱	24.0	¥11,610	¥278,640	材料 1.86m ² /箱
	床材	15mm ナラ ムクワ-リング ヴルタン仕上 (WN-0001)15x90x1820	箱	31.0	¥6,930	¥214,830	材料 1.64m ² /箱
	床防音下地	田島ル-フینگ 遮音Q 74mm	枚	67.0	¥950	¥63,650	材料
	ウッドテラス部材	米杉ラバーデッキ 金物共	m ²	6.2	¥8,290	¥51,398	材料
	サッシ延長枠	通気工法用付枠 △材	m	108.3	¥150	¥16,245	材料
	無目開口枠(2x4用)	ハイウォルト用枠 7'-0"	本	8.0	¥1,260	¥10,080	材料 △無塗装品
	ハ-ス(巾木)	SAUDER H623 13'-0"	本	38.0	¥1,280	¥48,640	材料 △無塗装品
	クラウ大(廻縁大)	SAUDER H3249 13'-0"	本	36.0	¥1,920	¥69,120	材料 △無塗装品
	クラウ小(廻縁小)	SAUDER H3244 13'-0"	本	12.0	¥600	¥7,200	材料 △無塗装品
	ケーシング(額縁)	SAUDER H3004A 7'-0"	本	80.0	¥560	¥44,800	材料 △無塗装品
	ケーシング(額縁)	SAUDER H3004A 13'-0"	本	23.0	¥1,040	¥23,920	材料 △無塗装品
	煙突下地	下地造作材	式	1.0	¥25,000	¥25,000	材料
	木工事部材計					¥1,338,823	

-	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
E	大工工事						
	基本大工手間	ルーミング	m ²	119.2	¥6,740	¥803,408	手間
	基本大工手間	内部造作	m ²	119.2	¥5,200	¥619,840	手間
	大工手間	玄関 ⁺ チ/テラス屋根造作	m ²	1.5	¥5,000	¥7,500	手間
	大工手間	造り付バルコニ-造作	m ²	3.8	¥3,000	¥11,400	手間
	大工手間	ア-子造作	箇所	2.0	¥7,000	¥14,000	手間
	大工手間	SRバ-取付費	m ²	45.5	¥600	¥27,300	手間
	大工手間	吹抜/勾配天井造作	m ²	10.2	¥3,000	¥30,600	手間
	大工手間	木製階段取付費	式	1.0	¥33,000	¥33,000	手間
	大工手間	バ-ラスター階段手摺取付費	m	9.2	¥7,000	¥64,400	手間
	大工手間	乱尺 ムカド-リング 貼り手間	m ²	41.1	¥1,000	¥41,100	手間
	大工手間	定尺 ムカド-リング 貼り手間	m ²	47.9	¥1,000	¥47,900	手間
	大工手間	床防音下地 貼り手間	m ²	55.0	¥200	¥11,000	手間
	大工手間	ウッドテラス床造作	m ²	6.2	¥3,000	¥18,600	手間
	大工工事計					¥1,730,048	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
F	屋根/板金工事						
	屋根葺材	S瓦 切妻	m ²	85.1	¥8,450	¥719,095	材工 ルーフィング共
	残材処理費	屋根葺材	m ²	85.1	¥100	¥8,510	手間
	捨て谷/雨押え	ｶﾗ-鉄板	m	3.6	¥1,500	¥5,400	材工
	煙突トップ水切り	銅板	箇所	1.0	¥12,000	¥12,000	材工
	土台水切り	ｶﾙﾊﾞﾘ-ｳﾑ鋼板	m	35.2	¥450	¥15,840	材工
	ﾊﾞﾙｺﾆ-水切り	ｶﾗ-鉄板	m	4.7	¥600	¥2,820	材工
	ﾊﾞﾙｺﾆ-手摺	縦格子	m	3.7	¥15,000	¥54,810	材工
	ﾊﾞﾙｺﾆ-笠木	ｱﾙﾐ笠木 スﾚｯﾄ	m	4.7	¥6,000	¥28,200	材工
	ﾊﾞﾙｺﾆ-笠木	ｱﾙﾐ笠木 コｰﾅｰ	箇所	1.0	¥8,000	¥8,000	材工
	ﾊﾞﾙｺﾆ-排水ﾄﾞﾚｲﾝ	塩ビ製丸型/縦	箇所	1.0	¥5,000	¥5,000	材工
	樋基本費	接合部材/金物等	式	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	縦樋	塩ビ角樋 60角 (杓付)	m	30.0	¥1,000	¥30,000	材工
	軒樋	塩ビ角樋 90巾 (杓付)	m	22.4	¥1,200	¥26,880	材工
	屋根/板金工事計					¥931,555	
G	左官/防水工事						
	土間/階段ﾌﾞｯｸ積み工事	ﾎﾟｰﾂ部分 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞｯｸ d=100	式	1.0	¥20,000	¥20,000	材工
	基礎巾木	ﾍﾙﾙ刷毛引仕上	m	35.2	¥1,200	¥42,240	材工
	内部ｺｰｷﾝｸﾞ	ｷｯﾁﾝ/浴室等水廻り	式	1.0	¥10,000	¥10,000	材工
	外部ｺｰｷﾝｸﾞ	外壁(窓廻り/ｼﾞｮｲﾝﾄ部分等)	m	103.0	¥600	¥61,800	材工
	ﾊﾞﾙｺﾆ-防水	化粧鋼板ﾋﾞｰﾆｯﾌﾟ防水 ﾏｲﾌﾟ0ﾒｰﾄﾞ	m ²	5.2	¥11,000	¥57,200	材工
	ﾌﾞﾗｲﾄﾞ-ﾌﾟ	外部建具防水 W=100	式	1.0	¥10,000	¥10,000	材料
	水切ｼｰﾄ	外部建具 W=300	式	1.0	¥8,000	¥8,000	材料
	左官/防水工事計					¥209,240	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
H	外壁工事						
	外壁珪藻土下地	珪藻土クラック工法(珪藻土Ⅱ通気工法) 透湿防水シート含む	m ²	196.6	¥4,800	¥943,680	材工
	外壁工事計					¥943,680	
I	タイル/石工事						
	基本費	砂/セメント/ポンド	式	1.0	¥7,500	¥7,500	材料
	玄関/ホ-チ床タイル	テラコッタタイル 300角	m ²	7.1	¥2,500	¥17,750	材料
	居室床タイル	テラコッタタイル 300角	m	12.6	¥2,500	¥31,500	材料
	キッチン前壁タイル	INAX ミステイクラミック100角	m ²	1.8	¥3,180	¥5,724	材料
	貼り手間	玄関/ホ-チ床タイル	m ²	7.1	¥5,000	¥35,500	手間
	貼り手間	居室床タイル 弾性目地仕様	m ²	12.6	¥6,500	¥81,900	手間
	貼り手間	キッチン前壁タイル	m ²	1.8	¥6,000	¥10,800	手間
	タイル/石工事計					¥190,674	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
J	外部建具工事						
	ファハ-玄関ドア(プレート)	DISTINCTION SMC46MN-LM	セット	1.0	¥82,010	¥82,010	材料
	PL スライディング ドア	PELLA PLCSC-7281 LOW-E	セット	2.0	¥145,240	¥290,480	材料 格子付
	PL ケースメント	PELLA PLCCM-2541 LOW-E	セット	5.0	¥30,120	¥150,600	材料 格子付
	PL ケースメント	PELLA PLCCM-2547 LOW-E	セット	4.0	¥33,440	¥133,760	材料 格子付
	PL ケースメント 2連	PELLA PLCCM-2541-2LR LOW-E	セット	4.0	¥63,160	¥252,640	材料 格子付
	PL ケースメント 2連	PELLA PLCCM-2547-2LR LOW-E	セット	1.0	¥69,920	¥69,920	材料 格子付
	PL ケースメント FIX	PELLA PLCCM-2971-F LOW-E	セット	4.0	¥39,760	¥159,040	材料 格子付
	PL オニング	PELLA PLCAW-3521 LOW-E	セット	1.0	¥27,200	¥27,200	材料 格子付
	ウインドウコーナ防水シート	CB-115	枚	44.0	¥240	¥10,560	材料
	ウインドウ防水パッキン (平部)	HBP-1800 100mmx1800mm	台	13.0	¥590	¥7,670	材料
	ウインドウ防水パッキン (コーナ部)	HBV	セット	44.0	¥480	¥21,120	材料
	ウインドウ防水パッキン用スパーサー	HBS 5mm x 30mm x 93mm (10本/ctn)	ctn	22.0	¥390	¥8,580	材料
	ハンドルセット	KWIKSET Chelsea-CHL 800-L/R LO-3	個所	1.0	¥18,930	¥18,930	材料 ライトタイムガラス
	デッドボルト	KWIKSET Deadbolt 980-S LO-3	個所	1.0	¥5,320	¥5,320	材料 ライトタイムガラス
	ドア ケースメント	WINTEK VCA0612-1L/R LOW-E	セット	1.0	¥25,720	¥25,720	材料 浴室用
	建具金物	ドアコーナ-	個所	1.0	¥10,000	¥10,000	材料
	外部建具工事計					¥1,273,550	

内訳明細書

プラン名 : W-36WL

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
K	内部建具工事						
	和-ドア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2068	枚	1.0	¥5,080	¥5,080	材料
	和-ドア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2468	枚	1.0	¥5,440	¥5,440	材料
	和-ドア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2668	枚	4.0	¥5,690	¥22,760	材料
	和-ドア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2068	枚	1.0	¥5,080	¥5,080	材料 ホットドア
	和-ドア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2468	枚	1.0	¥5,440	¥5,440	材料 ホットドア
	ガラス入り内装ドア (ダブルドア)	BUFFELEN N-1515 2668*2	セット	1.0	¥43,920	¥43,920	材料
	和-ドア バイフォルドドア	PREMDOR Colonist BF 2068	セット	2.0	¥5,480	¥10,960	材料
	和-ドア バイフォルドドア	PREMDOR Colonist BF 2668	セット	1.0	¥6,020	¥6,020	材料
	和-ドア バイフォルドドア	PREMDOR Colonist BF 5068	セット	1.0	¥12,030	¥12,030	材料
	レバーセット(空錠)	KWIKSET Commonwealth 720 US-3	箇所	6.0	¥3,540	¥21,240	材料 ホリッシュガラス
	レバーセット(サムターン錠)	KWIKSET Commonwealth 730 US-3	箇所	1.0	¥3,770	¥3,770	材料 ホリッシュガラス
	ホットドア用金物	鍵付引手 #335 US-3	箇所	1.0	¥2,510	¥2,510	材料 ホリッシュガラス
	ホットドア用金物	引手 #334 US-3	箇所	1.0	¥2,250	¥2,250	材料 ホリッシュガラス
	内部建具枠材	内部 2×4用ドア枠 3'-0"	本	6.0	¥720	¥4,320	材料
	内部建具枠材	内部 2×4用ドア枠 7'-0"	本	15.0	¥1,920	¥28,800	材料
	内部建具枠材	2×4用 バイフォルド用ドア枠	本	11.0	¥1,330	¥14,630	材料
	内部建具枠材	ホットドアフレームセット	セット	2.0	¥7,600	¥15,200	材料
	内部建具金物	固定丁番 102	枚	24.0	¥690	¥16,560	材料
	建具金物	床付戸当り	箇所	7.0	¥1,280	¥8,960	材料
	建具金物	加セットドア取手	箇所	5.0	¥570	¥2,850	材料
	建具吊込手間1	内装ドア/戸襖/内障子等	箇所	9.0	¥4,000	¥36,000	手間
	建具吊込手間2	加セットドア吊込手間	箇所	4.0	¥4,000	¥16,000	手間
	内部建具工事計					¥294,010	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
L	内装工事						
	内壁下地	12.5mm 石膏ボード (4×8)	枚	154.0	¥1,380	¥212,520	材料
	天井下地	12.5mm 石膏ボード (4×8)	枚	43.0	¥1,380	¥59,340	材料
	内壁 加工	ビニル加工 (一般普及品)	m ²	297.3	¥850	¥252,705	材工
	天井 加工	ビニル加工 (一般普及品)	m ²	87.0	¥850	¥73,950	材工
	内壁 ドライウォール	目地テープング 水性塗料仕上	m ²	67.5	¥1,700	¥114,750	材工
	天井 ドライウォール	目地テープング 水性塗料仕上	m ²	27.0	¥1,700	¥45,900	材工
	クッションフロア	TOLI 一般普及品	m ²	7.1	¥1,700	¥12,070	材工
	内装工事計					¥771,235	
M	塗装工事						
	一般塗装	巾木/廻り縁/開口枠等 (OS/OP/CL.)	m	320.3	¥480	¥153,744	材工
	階段塗装/階段手摺塗装	段板/蹴込板/親柱/子柱/ハンドレール等塗装 (OS/OP/CL.)	式	1.0	¥23,000	¥23,000	材工
	建具塗装	腰窓 (OS/OP/CL.)	枚	25.0	¥3,000	¥75,000	材工 ケーシング 塗装共
	建具塗装	掃出サッシ/玄関建具 (OS/OP/CL.)	枚	5.0	¥6,000	¥30,000	材工 ケーシング 塗装共
	建具塗装	玄関、勝手口建具 (ファイバードア専用塗料)	缶	1.0	¥7,600	¥7,600	材料
	建具塗装	輸入ドア (OS/OP/CL.)	枚	10.0	¥6,000	¥60,000	材工 ケーシング 塗装共
	建具塗装	加セメントドア (OS/OP/CL.)	ドア	5.0	¥6,000	¥30,000	材工 ケーシング 塗装共
	外壁塗装	ジョリパット 乱流 (JQ-650)	m ²	196.6	¥2,600	¥511,160	材工
	軒天塗装	VP/AEP	m ²	14.5	¥1,000	¥14,500	材工
	破風/鼻隠塗装	VP/AEP	m	42.3	¥800	¥33,840	材工
	ウッドデッキ床塗装	シッケンズ セトル HLS	m ²	6.2	¥2,400	¥14,880	材工
	塗装工事計					¥953,724	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
N	雑工事						
	断熱材(1階床下)	50mmスタイロフォーム	m ²	60.6	¥750	¥45,450	材料
	断熱材(階間平天井)	100mm ロックウール	m ²	44.5	¥450	¥20,025	材工
	断熱材(屋根勾配)	100mm アクアフォーム 現場発泡ウレタン	m ²	97.2	¥1,830	¥177,862	材工
	断熱材(2×4外壁)	70mm アクアフォーム 現場発泡ウレタン	m ²	145.6	¥1,500	¥218,400	材工
	ハーフ-ハーフ(外気面)	0.2mm外気面	m ²	267.1	¥100	¥26,710	材料
	高气密高断熱天井点検口	アルミ枠 450×415 (枠付)	箇所	1.0	¥18,000	¥18,000	材料
	高气密高断熱床下点検口	アルミ枠 600×600 (枠付)	箇所	1.0	¥19,000	¥19,000	材料
	ハンガーパイプ	ステンレス 32φ	m	6.5	¥2,000	¥13,000	材料
	防腐防蟻処理	土壌処理共	m ²	67.3	¥750	¥50,475	材工
	窓廻断熱材	ハンデフォーム グリーン# 300 発泡ウレタンフォーム	ctn	1.0	¥11,880	¥11,880	材料 12本/CTN
	丸型ターミネーション	Majestic SK8" RLTSK8	台	1.0	¥14,840	¥14,840	材料
	給気口(台所) 耐雨150	アイム NO.150A (内)	台	1.0	¥8,750	¥8,750	材工
	ウェザースタップ、ダクト	LD-15+WK-15D	台	1.0	¥6,170	¥6,170	材工
	浴室ユニット用換気扇フード	(三菱)P-13CV	台	1.0	¥1,880	¥1,880	材工
	24時間計画換気工事	ルロ換気システム LF-400DC 標準配管部材、自然給気口5カ	式	1.0	¥160,000	¥160,000	材工
	雑工事計					¥792,442	

内訳明細書

プラン名 : W-36WL

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
○	住宅設備機器工事						
	I形 オールライト 水栓共	TOTOシステムキッチン スタイル I型 W=2550	セット	1.0	¥338,400	¥338,400	材工
	ユニットバス	TOTO バスピア KYV-1616UNG2AR	セット	1.0	¥317,090	¥317,090	材工
	洗髪洗面化粧台 コンポ-ネントシリーズ W1200	TOTO洗面化粧台 LDSJ120GASA	台	1.0	¥102,580	¥102,580	材料
	化粧鏡 (一面鏡)	TOTO LMZ750HR	台	1.0	¥19,590	¥19,590	材料
	ウォシュレット一体型便器/手洗付	TOTO ZC1 CES9032BLE	セット	2.0	¥74,000	¥148,000	材料
	紙巻器	TOTO YH46	個所	2.0	¥3,390	¥6,780	材料
	タオルリング	TOTO YT46	個所	2.0	¥3,240	¥6,480	材料
	洗濯パン 640X640	INAX PF-6464A/TP-32	セット	1.0	¥8,100	¥8,100	材料
	洗濯水栓(INAX)	INAX LF-12RED-13-RU (単水栓)	セット	1.0	¥2,310	¥2,310	材料
	住宅設備機器工事計					¥949,330	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
P	屋内電気工事						
	基本費	分電盤(14回路)	式	1.0	¥30,000	¥30,000	材工
	電灯配線	シーリング/フラット/直付等	箇所	23.0	¥2,200	¥50,600	材工
	スイッチ配線	シングルスイッチ	箇所	16.0	¥2,200	¥35,200	材工
	スイッチ配線	3路スイッチ(ホタル)	箇所	4.0	¥2,450	¥9,800	材工
	スイッチ配線	トイレ用消し遅れスイッチ	箇所	2.0	¥3,300	¥6,600	材工
	スイッチ配線	浴室用タイマー付きスイッチ	箇所	1.0	¥6,600	¥6,600	材工
	コンセント	2口コンセント	箇所	23.0	¥2,200	¥50,600	材工
	コンセント	アース付コンセント	箇所	5.0	¥2,750	¥13,750	材工
	コンセント	クーラー/電子レンジ用等 専用コンセント	箇所	6.0	¥5,500	¥33,000	材工
	外部コンセント	防水コンセント	箇所	2.0	¥3,100	¥6,200	材工
	カラーテレビドアホン	松下 VL-SV188X 1:1型	セット	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	電話用アクトレット	配管のみ	箇所	2.0	¥6,100	¥12,200	材工
	テレビ配線	アンテナ別途	箇所	5.0	¥4,500	¥22,500	材工
	テレビ分配器	6分配まで	箇所	1.0	¥11,000	¥11,000	材工
	換気扇	トイレ用バグイフファン	箇所	2.0	¥8,800	¥17,600	材工
	火災報知機(煙感知式)		箇所	6.0	¥3,800	¥22,800	材工
	引込み配線	単3 14回路用(引込みポール別途)	式	1.0	¥25,000	¥25,000	材工
	屋内電気工事計					¥368,450	

内訳明細書

プラン名 : W-36WL

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
Q	屋内給排水給湯工事						
	屋内給水工事	1階/ハツタ [®] -配管	箇所	6.0	¥10,000	¥60,000	材工
	屋内給水工事	2階立上げ配管	箇所	1.0	¥12,000	¥12,000	材工
	屋内給水工事	2階/ハツタ [®] -配管	箇所	1.0	¥10,000	¥10,000	材工
	屋内給湯工事	1階/ハツタ [®] -配管	箇所	3.0	¥13,000	¥39,000	材工
	屋内雑排水工事	1階	箇所	5.0	¥8,000	¥40,000	材工
	屋内汚水工事	1階	箇所	1.0	¥8,600	¥8,600	材工
	屋内汚水工事	2階立上げ配管/音ナインSX含む	箇所	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	屋内汚水工事	2階	箇所	1.0	¥8,600	¥8,600	材工
	衛生機器取付け工事費	便器・水栓・アヒカリ等	式	1.0	¥24,890	¥24,890	手間
	屋内給排水給湯工事計					¥218,090	
R	屋内ガス機器工事						
	給湯機24号 壁掛タイプ	リナイ RUF-A2400SAW 2リフト共 循環金具、リフトコード含	箇所	1.0	¥98,020	¥98,020	材料
	ガス設備工事		式	1.0	¥162,000	¥162,000	材工
	ガス機器取付け工事費	給湯機/ガス機器	式	1.0	¥10,000	¥10,000	手間
	屋内ガス機器工事計					¥270,020	

内訳明細書

プラン名 : W-36WL

-	名 称	仕 様	単位	数量	単価	金額	備考
S	現場経費						
	現場経費		式	1.0	¥1,466,380	¥1,466,380	
	諸経費					¥1,466,380	
T	運搬費						
	構造材運搬費		式	1.0	¥295,000	¥295,000	
	輸入建材運搬費		式	1.0	¥162,000	¥162,000	
	住設機器運搬費		式	1.0	¥50,000	¥50,000	
	運搬費計					¥507,000	
U	設計料						
	設計料		式	1.0	¥563,090	¥563,090	
	設計関係費用計					¥563,090	
V	地盤調査、瑕疵保険費用						
	地盤調査、瑕疵担保責任履行保険料	検査2回含む	式	1.0	¥130,500	¥130,500	
						¥0	
	地盤調査、瑕疵保険関係費用					¥130,500	