

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
A	仮設工事計					¥425,210	
B	基礎工事計					¥915,140	
C	構造部材計					¥2,149,138	
D	木工事部材計					¥1,268,751	
E	大工工事計					¥1,883,780	
F	屋根/板金工事計					¥904,997	
G	左官/防水工事計					¥200,080	
H	外壁工事計					¥995,060	
I	タイル/石工事計					¥275,280	
J	外部建具工事計					¥1,636,966	
K	内部建具工事計					¥242,420	
L	内装工事計					¥723,165	
M	塗装工事計					¥1,073,612	
N	雑工事計					¥710,705	
O	住宅設備機器工事計					¥928,630	
P	屋内電気工事計					¥422,650	
Q	屋内給排水給湯工事計					¥318,090	
R	屋内ガス工事計					¥231,900	
-	工事費計					¥15,305,574	
S-1	現場経費					¥1,530,557	
S-2	粗利益					¥2,755,003	
	本体工事費計					¥19,591,134	
T	運搬費計					¥370,000	
U	設計関係費用計					¥587,740	
V	瑕疵保証、性能関係費用計					¥306,120	
	総工事費計					¥20,854,994	
	調整値引					¥0	
	改計					¥20,854,994	
	消費税					¥1,042,750	
-	御見積金額					¥21,897,744	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
A	<b>仮設工事</b>						
	水盛/遣方/墨出し	木造一般	m <sup>2</sup>	80.1	¥350	¥28,035	材工
	仮設水道	工事用水道	式	1.0	¥14,000	¥14,000	損料
	仮設電気	工事用電気	式	1.0	¥15,000	¥15,000	損料
	仮設トイレ	外置きユニットトイレ	式	1.0	¥25,000	¥25,000	損料
	養生/片付/美装	木造一般	m <sup>2</sup>	129.5	¥450	¥58,275	手間
	残材処理	梱包材/一般廃棄物等	m <sup>2</sup>	129.5	¥1,000	¥129,500	手間
	外部足場	本足場	m <sup>2</sup>	129.5	¥1,000	¥129,500	損料
	足場用シート養生	マッシュシート	m <sup>2</sup>	129.5	¥200	¥25,900	損料
	仮設工事計					¥425,210	
B	<b>基礎工事</b>						
	基本費	ポンプ車・重機回送費・整地等	式	1.0	¥70,000	¥70,000	損料
	土間コンクリート	コンクリート t100 /クラッシャー t50 盛土含む	m <sup>2</sup>	10.1	¥3,000	¥30,300	材工
	コンクリート基礎(外周立上)	2×4用 立上 550 (GL+400)×150	m	37.7	¥7,500	¥282,750	材工 残土場内処理
	コンクリート基礎(内周立上)	2×4用 立上 400×150	m	31.1	¥5,500	¥171,050	材工 残土場内処理
	内部パッキンコンクリート	鉄筋コンクリート t150 /クラッシャー t50 /防湿シート 0.1mm	m <sup>2</sup>	68.0	¥4,500	¥306,000	材工
	床下換気金物	基礎パッキン JOTO KP-A15	m	68.8	¥500	¥34,400	材料
	基礎金物	アンカーボルト等	m	68.8	¥300	¥20,640	材料
	基礎工事計					¥915,140	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
C	<b>構造部材</b>	構造部材の各単価は木材価格の変動により変わる場合がありますので、ご了承下さい					
	1階床組木材	210根太 SPF	m <sup>2</sup>	68.0	¥1,910	¥129,880	材料
	2階床組木材	210根太 SPF	m <sup>2</sup>	56.2	¥1,910	¥107,342	材料
	1階外壁枠組木材	4×6防腐土台/204スタット <sup>®</sup> SPF	m	38.6	¥3,570	¥137,802	材料 階高 2466mm
	2階外壁枠組木材	204スタット <sup>®</sup> SPF	m	38.6	¥2,990	¥115,414	材料 階高 2466mm
	1階内壁枠組木材	4×6防腐土台/204スタット <sup>®</sup> SPF	m	38.8	¥3,570	¥138,516	材料 階高 2466mm
	2階内壁枠組木材	204スタット <sup>®</sup> SPF	m	32.5	¥2,990	¥97,175	材料 階高 2466mm
	外壁妻小壁木材	204スタット <sup>®</sup> SPF	m <sup>2</sup>	16.5	¥1,260	¥20,790	材料
	1階/ホ-テ天井組木材	206天井根太 SPF	m <sup>2</sup>	10.6	¥660	¥6,996	材料
	2階天井組木材	206天井根太 SPF	m <sup>2</sup>	69.5	¥660	¥45,870	材料
	小屋組木材	208垂木 SPF	m <sup>2</sup>	99.8	¥1,340	¥133,732	材料
	棟組木材	212×2棟木 SPF	m	5.5	¥1,350	¥7,425	材料
	造作バルコ-床組木材	206根太 SPF	m <sup>2</sup>	5.2	¥2,970	¥15,444	材料
	造作バルコ-壁組木材	204スタット <sup>®</sup> SPF	m	5.1	¥2,720	¥13,872	材料
	開口部材	まぐさ/まぐさ受け/まぐさ枠	式	1.0	¥121,100	¥121,100	材料
	補強部材	集成材/LVL	式	1.0	¥96,880	¥96,880	材料
	補足部材	合板/ホ-ト <sup>®</sup> 受け/振止/転止等	式	1.0	¥125,700	¥125,700	材料
	フレカ-ト費	スタット <sup>®</sup> /根太/補足材等	m <sup>2</sup>	129.5	¥1,000	¥129,500	材料
	釘・金物等	構造金物類	m <sup>2</sup>	129.5	¥1,000	¥129,500	材料
	床下地合板	19mm T&G合板 CSP(4×8)	枚	24.0	¥3,800	¥91,200	材料
	床下地合板	28mm T&G合板 D.FIR(4×8)	枚	25.0	¥5,900	¥147,500	材料
	外壁下地合板	12mm 合板 D.FIR(4×8)	枚	85.0	¥2,700	¥229,500	材料
	屋根下地合板	12mm T&G合板 CSP(2×8)	枚	72.0	¥1,500	¥108,000	材料
	<b>構造部材計</b>					¥2,149,138	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
D	<b>木工事部材</b>						
	造作部材 補足材	コーナービート/パッキン材/ボンド等	m <sup>2</sup>	129.5	¥400	¥51,800	材料
	釘・金物等	造作金物類	m <sup>2</sup>	129.5	¥400	¥51,800	材料
	SRバー	防振材 ビス共	m <sup>2</sup>	47.4	¥1,100	¥52,140	材料
	バルコニー防水下地	12mm 不燃ケイカル板	m <sup>2</sup>	6.8	¥1,000	¥6,800	材料
	軒天仕上材	12mm 不燃ケイカル板 (一部有孔ボード)	m <sup>2</sup>	26.5	¥1,000	¥26,500	材料
	破風・鼻隠仕上材 (208/210垂木用)	12mm 不燃ケイカル板	m	60.1	¥500	¥30,050	材料
	物入棚	21mmランバーコア	m	32.5	¥1,500	¥48,750	材料
	輸入階段(1階~2階)	FITTS 階段板/けこみ板等	式	1.0	¥106,310	¥106,310	材料 へム無塗装品
	輸入階段手摺	FITTS 親柱/子柱/ハンドレール等	式	1.0	¥69,050	¥69,050	材料
	出窓カウンター	タモ集成材 D=300	m	2.1	¥7,000	¥14,700	材料
	上框	ランディングトレット オーク材	ft	7.0	¥760	¥5,320	材料
	サイトモール	ノーシング オーク材	ft	24.0	¥230	¥5,520	材料
	床材	ROBBINS 19mm オーク ムクフロリング ウレタン仕上	箱	20.0	¥11,610	¥232,200	材料 1.86m <sup>2</sup> /箱
	床材	MITSUI 15mm カバザクラ ムクフロリング ウレタン仕上	箱	32.0	¥5,220	¥167,040	材料 1.64m <sup>2</sup> /箱
	床防音下地	田島ルーフィング 遮音Q A4mm	m <sup>2</sup>	58.0	¥840	¥48,720	材料
	ウッドテラス部材	米杉ランバーデッキ 金物共	m <sup>2</sup>	10.4	¥8,290	¥86,216	材料
	ウッドテラス部材	米杉腰壁 H=1100 金物共	m	8.0	¥5,000	¥40,000	材料
	サッシ延長枠	通気工法用付枠 へム材	m	101.1	¥150	¥15,165	材料
	ベース(巾木)	SAUDER H623 13'-0"	本	39.0	¥1,350	¥52,650	材料 へム無塗装品
	クラウン大(廻縁大)	SAUDER H3249 13'-0"	本	39.0	¥2,020	¥78,780	材料 へム無塗装品
	クラウン小(廻縁小)	SAUDER H3244 13'-0"	本	15.0	¥630	¥9,450	材料 へム無塗装品
	ケーシング(額縁)	SAUDER H3004A 7'-0"	本	81.0	¥590	¥47,790	材料 へム無塗装品
	ケーシング(額縁)	SAUDER H3004A 13'-0"	本	20.0	¥1,100	¥22,000	材料 へム無塗装品
	木工事部材計					¥1,268,751	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
E	<b>大工工事</b>						
	基本大工手間	フレーミング	m <sup>2</sup>	129.5	¥6,600	¥854,700	手間
	基本大工手間	内部造作	m <sup>2</sup>	129.5	¥5,200	¥673,400	手間
	大工手間	玄関ポーチ/テラス屋根造作	m <sup>2</sup>	6.7	¥5,000	¥33,500	手間
	大工手間	造り付バルコニー造作	m <sup>2</sup>	5.2	¥3,000	¥15,600	手間
	大工手間	SRバー取付費	m <sup>2</sup>	47.4	¥600	¥28,440	手間
	大工手間	吹抜/勾配天井造作	m <sup>2</sup>	13.4	¥3,000	¥40,200	手間
	大工手間	木製階段取付費	式	1.0	¥33,000	¥33,000	手間
	大工手間	ハラスター階段手摺取付費	m	6.2	¥7,000	¥43,400	手間
	大工手間	乱尺 ムクフローリング 貼り手間	m <sup>2</sup>	35.4	¥1,000	¥35,400	手間
	大工手間	定尺 ムクフローリング 貼り手間	m <sup>2</sup>	49.3	¥1,000	¥49,300	手間
	大工手間	床防音下地 貼り手間	m <sup>2</sup>	58.0	¥200	¥11,600	手間
	大工手間	ウッドテラス床造作	m <sup>2</sup>	10.4	¥3,000	¥31,200	手間
	大工手間	ウッドテラス腰壁造作	m <sup>2</sup>	8.0	¥1,500	¥12,000	手間
	大工手間	造付出窓造作手間	m	2.1	¥5,000	¥10,500	手間
	大工手間	カウンター取付手間	m	2.1	¥2,400	¥5,040	手間
	大工手間	玄関ドア飾り取付費	セット	1.0	¥6,500	¥6,500	手間
	<b>大工工事計</b>					¥1,883,780	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
F	<b>屋根/板金工事</b>						
	屋根葺材	S瓦 寄棟	m <sup>2</sup>	99.8	¥6,500	¥648,700	材工 ルーフینگ共
	残材処理費	屋根葺材	m <sup>2</sup>	99.8	¥100	¥9,980	手間
	捨て谷/雨押え	カラー鉄板	m	1.9	¥1,500	¥2,850	材工
	出窓屋根	銅板	箇所	1.0	¥28,000	¥28,000	材工
	造付出窓屋根	カラー鉄板	m	2.1	¥5,000	¥10,500	材工
	土台水切り	ガルバリウム鋼板	m	37.7	¥450	¥16,965	材工
	バルコニー水切り	カラー鉄板	m	5.1	¥600	¥3,060	材工
	バルコニー笠木	アルミ笠木 ストレート	m	5.1	¥5,000	¥25,500	材工
	バルコニー笠木	アルミ笠木 コーナー	箇所	1.0	¥8,000	¥8,000	材工
	バルコニー手摺	アルミ手摺	m	3.7	¥14,000	¥51,282	材工
	バルコニー排水ドレイン	塩ビ製丸型/縦	箇所	1.0	¥5,000	¥5,000	材工
	樋基本費	接合部材/金物等	式	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	縦樋	塩ビ角樋 60角 (ホワイト)	m	28.8	¥1,000	¥28,800	材工
	軒樋	塩ビ角樋 90巾 (ホワイト)	m	42.8	¥1,200	¥51,360	材工
	<b>屋根/板金工事計</b>					¥904,997	
G	<b>左官/防水工事</b>						
	土間/階段ブロック積み工事	ホーチ部分 コンクリートブロック d=100	式	1.0	¥20,000	¥20,000	材工
	勝手/テラス床仕上	モルタルこて押仕上	m <sup>2</sup>	0.7	¥6,000	¥4,200	材工
	基礎巾木	モルタル刷毛引仕上	m	37.7	¥1,200	¥45,240	材工
	内部コーキング	キッチン/浴室等水廻り	式	1.0	¥10,000	¥10,000	材工
	外部コーキング	外壁(窓廻り/ジョイント部分等)	m	97.4	¥600	¥58,440	材工
	バルコニー防水	FRP防水	m <sup>2</sup>	6.8	¥6,500	¥44,200	材工
	ツバ/イテープ	外部建具防水 W=100	式	1.0	¥10,000	¥10,000	材料
	水切シート	外部建具/軒裏防水 W=300	式	1.0	¥8,000	¥8,000	材料
	<b>左官/防水工事計</b>					¥200,080	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
H	<b>外壁工事</b>						
	通気ラス	防水フェルト共	m <sup>2</sup>	209.5	¥1,800	¥377,100	材工
	外壁モルタル塗	20mmライトモルタル	m <sup>2</sup>	209.5	¥2,000	¥419,000	材工
	外壁クォイン下地造作	400×400	式	1.0	¥150,000	¥150,000	材工
	キーストーン	S-SOLUTION K9M	箇所	1.0	¥3,230	¥3,230	材料
	マンテル/クロスヘッド	S-SOLUTION AR96×6M	本	1.0	¥29,610	¥29,610	材料
	ピラスター(H調整可能タイプ)	S-SOLUTION PIL7×108	ヘア	1.0	¥16,120	¥16,120	材料
	外壁工事計					¥995,060	
I	<b>タイル/石工事</b>						
	基本費	砂/セメント/ポント	式	1.0	¥7,500	¥7,500	材料
	玄関/ポーチ床タイル	テラコッタタイル 300角	m <sup>2</sup>	11.0	¥2,500	¥27,500	材料
	居室床タイル	テラコッタタイル 300角	m	23.2	¥2,500	¥58,000	材料
	キッチン前壁タイル	150角	m <sup>2</sup>	1.6	¥2,050	¥3,280	材料
	貼り手間	玄関/ポーチ床タイル	m <sup>2</sup>	11.0	¥5,000	¥55,000	手間
	貼り手間	居室床タイル	m	23.2	¥5,000	¥116,000	手間
	貼り手間	キッチン前壁タイル	m <sup>2</sup>	1.6	¥5,000	¥8,000	手間
	タイル/石工事計					¥275,280	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
J	<b>外部建具工事</b>						
	ファイバー玄関ドア(プレハング)	DISTINCTION SMC46MN-LM	セット	1.0	¥74,400	¥74,400	材料
	AC アウトスイングドア	PELLA ACCOF-6081 LOW-E	セット	3.0	¥274,170	¥822,510	材料 格子付
	PL ダブルハンク	PELLA PLCDH-2535 LOW-E	セット	1.0	¥22,880	¥22,880	材料 格子付
	PL ダブルハンク	PELLA PLCDH-2541 LOW-E	セット	5.0	¥25,420	¥127,100	材料 格子付
	PL ダブルハンク	PELLA PLCDH-2547 LOW-E	セット	4.0	¥27,950	¥111,800	材料 格子付
	PL ダブルハンク 2連	PELLA PLCDH-2541-2W LOW-E	セット	2.0	¥53,410	¥106,820	材料 格子付
	PL ダブルハンク 2連	PELLA PLCDH-2547-2W LOW-E	セット	1.0	¥58,570	¥58,570	材料 格子付
	PL ダブルハンク 3連	PELLA PLCDH-2547-3W LOW-E	セット	1.0	¥89,190	¥89,190	材料 格子付
	SP CMハーフサークル	PELLA SPCCHCM-7035 LOW-E	セット	1.0	¥114,470	¥114,470	材料 格子付
	PL オーニング FIX	PELLA PLCAW-3525-F LOW-E	セット	2.0	¥24,900	¥49,800	材料 格子付
	ウインドウコーナー防水シート	CB-115	枚	42.0	¥258	¥10,836	材料
	ハンドルセット	KWIKSET Chelsea-CA 800 LO-3	個所	1.0	¥15,160	¥15,160	材料 コールト
	テットボルト	KWIKSET Deadbolt 980 LO-3	個所	1.0	¥4,120	¥4,120	材料 コールト
	シングルハンク	WINTEK VSH612-1H LOW-E	セット	1.0	¥19,310	¥19,310	材料 浴室用
	建具金物	ドアクロサー	個所	1.0	¥10,000	¥10,000	材料
	<b>外部建具工事計</b>					¥1,636,966	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
K	<b>内部建具工事</b>						
	ホロコア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2068	枚	1.0	¥5,360	¥5,360	材料
	ホロコア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2468	枚	2.0	¥5,740	¥11,480	材料
	ホロコア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2668	枚	5.0	¥6,010	¥30,050	材料
	ホロコア ハイフォルドドア	PREMDOR Colonist BF 2068	セット	3.0	¥5,780	¥17,340	材料
	ホロコア ハイフォルドドア	PREMDOR Colonist BF 2668	セット	3.0	¥6,350	¥19,050	材料
	ノブセット(空錠)	KWIKSET Circa 720 US-3	箇所	6.0	¥2,200	¥13,200	材料 コールト
	ノブセット(サムターン錠)	KWIKSET Circa 730 US-3	箇所	2.0	¥2,320	¥4,640	材料 コールト
	内部建具枠材	内部 2×4用ドア枠 3'-0"	本	8.0	¥720	¥5,760	材料
	内部建具枠材	内部 2×4用ドア枠 7'-0"	本	16.0	¥1,920	¥30,720	材料
	内部建具枠材	2×4用 ハイフォルド用ドア枠	本	15.0	¥1,320	¥19,800	材料
	内部建具金物	固定丁番 102	枚	24.0	¥640	¥15,360	材料
	建具金物	床付戸当り	箇所	8.0	¥1,280	¥10,240	材料
	建具金物	クロセットドア取手	箇所	6.0	¥570	¥3,420	材料
	建具吊込手間1	内装ドア/戸襖/内障子等	箇所	8.0	¥4,000	¥32,000	手間
	建具吊込手間2	クロセットドア吊込手間	箇所	6.0	¥4,000	¥24,000	手間
	内部建具工事計					¥242,420	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
L	<b>内装工事</b>						
	内壁下地	12.5mm 石膏ボード(814*2419)	枚	199.0	¥450	¥89,550	材料
	天井下地	12.5mm 石膏ボード(814*2419)	枚	61.0	¥450	¥27,450	材料
	水廻り内壁下地	12.5mm 耐水ボード(4×8)	枚	25.0	¥800	¥20,000	材料
	水廻り天井下地	12.5mm 耐水ボード(4×8)	枚	5.0	¥800	¥4,000	材料
	内壁 クロス	ビニールクロス(一般普及品)	m <sup>2</sup>	231.4	¥850	¥196,690	材工
	天井 クロス	ビニールクロス(一般普及品)	m <sup>2</sup>	81.1	¥850	¥68,935	材工
	内壁 ドライウォール	目地テーピング 水性塗料仕上	m <sup>2</sup>	131.5	¥1,700	¥223,550	材工
	天井 ドライウォール	目地テーピング 水性塗料仕上	m <sup>2</sup>	42.4	¥1,700	¥72,080	材工
	クッションフロア	TOLI 一般普及品	m <sup>2</sup>	12.3	¥1,700	¥20,910	材工
	<b>内装工事計</b>					¥723,165	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
M	<b>塗装工事</b>						
	一般塗装	巾木/廻り縁/開口枠等 (OS/OP/CL.)	m	327.4	¥480	¥157,152	材工
	階段塗装/階段手摺塗装	段板/蹴込板/親柱/子柱/ハンドレール等塗装 (OS/OP/CL.)	式	1.0	¥46,000	¥46,000	材工
	木製カウンター塗装	対面キッチン/出窓/造作カウンター塗装 (OS/OP/CL.)	m	2.1	¥1,200	¥2,520	材工
	建具塗装	腰窓 (OS/OP/CL.)	枚	23.0	¥3,000	¥69,000	材工 ケーシング塗装共
	建具塗装	掃出サツ/玄関建具 (OS/OP/CL.)	枚	7.0	¥6,000	¥42,000	材工 ケーシング塗装共
	建具塗装	玄関、勝手口建具 (ファイバードア専用塗料)	缶	1.0	¥5,000	¥5,000	材料
	建具塗装	輸入ドア (OS/OP/CL.)	枚	8.0	¥6,000	¥48,000	材工 ケーシング塗装共
	建具塗装	クロセットドア (OS/OP/CL.)	ペア	6.0	¥6,000	¥36,000	材工 ケーシング塗装共
	外壁塗装	オカ仕様吹付け	m <sup>2</sup>	209.5	¥2,600	¥544,700	材工
	軒天塗装	VP/AEP	m <sup>2</sup>	26.5	¥1,000	¥26,500	材工
	破風/鼻隠塗装	VP/AEP	m	60.1	¥800	¥48,080	材工
	ウッドテラス床塗装	シッケンス セトル HLS	m <sup>2</sup>	10.4	¥2,400	¥24,960	材工
	ウッドテラス腰壁塗装	シッケンス セトル HLS	m	8.0	¥2,400	¥19,200	材工
	玄関ドア飾り塗装	VP/AEP	セット	1.0	¥4,500	¥4,500	材工
	塗装工事計					¥1,073,612	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
N	<b>雑工事</b>						
	断熱材(1階床下)	50mmスタイロフォーム	m <sup>2</sup>	68.0	¥750	¥51,000	材料
	断熱材(階間平天井)	100mm ロックウール	m <sup>2</sup>	46.6	¥450	¥20,970	材料
	断熱材(屋根勾配)	100mm 現場発泡ウレタン	m <sup>2</sup>	80.0	¥1,830	¥146,400	材料
	断熱材(2×4外壁)	70mm 現場発泡ウレタン	m <sup>2</sup>	153.2	¥1,500	¥229,800	材料
	ペーパーバリア(外気面)	0.15mm外気面	m <sup>2</sup>	256.6	¥100	¥25,660	材料
	天井点検口	アルミ枠 450×415 (ホワイト)	箇所	1.0	¥3,000	¥3,000	材料
	床下点検口	アルミ枠 600×600 (ホワイト)	箇所	1.0	¥4,000	¥4,000	材料
	ハンガーパイプ	ステンレス 32φ	m	4.9	¥2,000	¥9,800	材料
	防腐防蟻処理	土壌処理共	m <sup>2</sup>	80.1	¥750	¥60,075	材工
	24時間計画換気工事	ルーフ換気システム LF-400DC 標準配管部材、自然給気口5カ所	式	1.0	¥160,000	¥160,000	材工
	雑工事計					¥710,705	
O	<b>住宅設備機器工事</b>						
	I形 スタンド キッチン 水栓共	オリジナルキッチン オーク突板面材 I型 W=2700	セット	1.0	¥283,500	¥283,500	材料
	ユニットバス	TOTO バスピア KYV-1616UNG2AR	セット	1.0	¥317,090	¥317,090	材工
	洗髪洗面化粧台 コンポ-ネットJシリーズ W1200	TOTO洗面化粧台 LDSJ120GASA	台	1.0	¥102,580	¥102,580	材料
	洗髪洗面化粧台 クリアZシリーズ W750	TOTO洗面化粧台 LDSZ750BS	台	1.0	¥47,140	¥47,140	材料
	化粧鏡(一面鏡)	TOTO LMZ750HR	台	1.0	¥19,590	¥19,590	材料
	ウォシュレット一体型便器/手洗無	TOTO ZC1 CES9032BE	セット	1.0	¥70,000	¥70,000	材料
	ウォシュレット一体型便器/手洗付	TOTO ZC1 CES9032BLE	セット	1.0	¥74,000	¥74,000	材料
	紙巻器	INAX CF-22H	セット	2.0	¥1,470	¥2,940	材料
	タオル掛	INAX KF-71D	セット	2.0	¥1,440	¥2,880	材料
	洗濯パン 800X640	INAX PF-8064A*	セット	1.0	¥6,600	¥6,600	材料
	洗濯水栓(INAX)	INAX LF-12RED-13-RU(単水栓)	セット	1.0	¥2,310	¥2,310	材料
	住宅設備機器工事計					¥928,630	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
P	<b>屋内電気工事</b>						
	基本費	分電盤(14回路)	式	1.0	¥30,000	¥30,000	材工
	電灯配線	シーリング/ブラケット/直付等	箇所	25.0	¥2,200	¥55,000	材工
	スイッチ配線	シングルスイッチ	箇所	19.0	¥2,200	¥41,800	材工
	スイッチ配線	3路スイッチ(ホテル)	箇所	3.0	¥2,450	¥7,350	材工
	スイッチ配線	トイレ用消し遅れスイッチ	箇所	2.0	¥3,300	¥6,600	材工
	スイッチ配線	浴室用タイマー付きスイッチ	箇所	1.0	¥6,600	¥6,600	材工
	コンセント	2口コンセント	箇所	25.0	¥2,200	¥55,000	材工
	コンセント	アース付コンセント	箇所	6.0	¥2,750	¥16,500	材工
	コンセント	クーラー/電子レンジ用等 専用コンセント	箇所	7.0	¥5,500	¥38,500	材工
	外部コンセント	防水コンセント	箇所	2.0	¥3,100	¥6,200	材工
	カラーテレビアホン	松下 VL-SV188X	セット	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	電話用アウトレット	配管のみ	箇所	2.0	¥6,100	¥12,200	材工
	テレビ配線	アンテナ別途	箇所	6.0	¥4,500	¥27,000	材工
	テレビ分配器	6分配まで	箇所	1.0	¥11,000	¥11,000	材工
	換気扇	トイレ用パイプファン	箇所	2.0	¥8,800	¥17,600	材工
	換気扇	浴室用	箇所	1.0	¥24,700	¥24,700	材工
	火災報知機(煙感知式)		箇所	7.0	¥3,800	¥26,600	材工
	引込み配線	単3 14回路用(引込みホール別途)	式	1.0	¥25,000	¥25,000	材工
	<b>屋内電気工事計</b>					¥422,650	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
Q	<b>屋内給排水給湯工事</b>						
	屋内給水工事	1階/ヘッダー配管	箇所	6.0	¥10,000	¥60,000	材工
	屋内給水工事	2階立上げ配管	箇所	1.0	¥12,000	¥12,000	材工
	屋内給水工事	2階/ヘッダー配管	箇所	2.0	¥10,000	¥20,000	材工
	屋内給湯工事	1階/ヘッダー配管	箇所	4.0	¥13,000	¥52,000	材工
	屋内給湯工事	2階立上げ配管	箇所	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	屋内給湯工事	2階/ヘッダー配管	箇所	1.0	¥13,000	¥13,000	材工
	屋内雑排水工事	1階	箇所	4.0	¥8,000	¥32,000	材工
	屋内雑排水工事	2階立上げ配管/音ナインSX含む	箇所	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	屋内雑排水工事	2階	箇所	1.0	¥8,000	¥8,000	材工
	屋内汚水工事	1階	箇所	1.0	¥8,600	¥8,600	材工
	屋内汚水工事	2階立上げ配管/音ナインSX含む	箇所	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	屋内汚水工事	2階	箇所	1.0	¥8,600	¥8,600	材工
	衛生機器取付け工事費	便器・水栓・アクセサリ等	式	1.0	¥58,890	¥58,890	手間
	屋内給排水給湯工事計					¥318,090	
R	<b>屋内ガス機器工事</b>						
	給湯機能付風呂釜 壁掛タイプ	NORITZ GT-2428AWX 2リモコン共 循環金具、リモコンコード含む	箇所	1.0	¥59,900	¥59,900	材料
	ガス設備工事		式	1.0	¥162,000	¥162,000	材工
	ガス機器取付け工事費	給湯機/ガス機器	式	1.0	¥10,000	¥10,000	手間
	屋内ガス機器工事計					¥231,900	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
S	<b>現場経費</b>						
	現場経費		式	1.0	¥1,530,560	¥1,530,560	
	諸経費					¥1,530,560	
T	<b>運搬費</b>						
	構造材運搬費		式	1.0	¥217,000	¥217,000	
	輸入建材運搬費		式	1.0	¥93,000	¥93,000	
	住設機器運搬費		式	1.0	¥60,000	¥60,000	
	別途経費計					¥370,000	
U	<b>設計料</b>						
	設計料		式	1.0	¥587,740	¥587,740	
	設計関係費用計					¥587,740	
V	<b>瑕疵保証、性能評価費用</b>						
	地盤調査、瑕疵保証(検査4回含む)		式	1.0	¥148,000	¥148,000	
	住宅性能評価	設計性能評価、建設性能評価	式	1.0	¥158,120	¥158,120	
	瑕疵保証、性能評価費用計					¥306,120	