

内訳明細書

プラン名 : W-45NK

-	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
A	仮設工事計					¥488,600	
B	基礎工事計					¥1,246,830	
C	構造部材計					¥2,729,459	
D	木工事部材計					¥1,539,620	
E	大工工事計					¥2,249,416	
F	屋根/板金工事計					¥1,276,605	
G	左官/防水工事計					¥295,460	
H	外壁工事計					¥1,201,920	
I	タイル/石工事計					¥414,132	
J	外部建具工事計					¥1,947,430	
K	内部建具工事計					¥314,710	
L	内装工事計					¥965,130	
M	塗装工事計					¥1,217,552	
N	雑工事計					¥960,790	
O	住宅設備機器工事計					¥1,034,330	
P	屋内電気工事計					¥464,000	
Q	屋内給排水給湯工事計					¥270,090	
R	屋内ガス工事計					¥270,020	
-	工事費計					¥18,886,094	
S-1	現場経費					¥1,888,610	
S-2	粗利益					¥3,399,497	
	本体工事費計					¥24,174,201	
T	運搬費計					¥507,000	
U	設計関係費用計					¥725,230	
V	地盤調査、瑕疵担保保険関係費用計					¥187,000	
	総工事費計					¥25,593,431	559,053
	調整値引					¥0	
	改計					¥25,593,431	
	消費税					¥1,279,672	
-	御見積金額					¥26,873,103	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
A	<b>仮設工事</b>						
	水盛/遣方/墨出し	木造一般	m <sup>2</sup>	95.4	¥350	¥33,390	材工
	仮設水道	工事用水道	式	1.0	¥14,000	¥14,000	損料
	仮設電気	工事用電気	式	1.0	¥15,000	¥15,000	損料
	仮設トイレ	外置きユニット	式	1.0	¥25,000	¥25,000	損料
	養生/片付/美装	木造一般	m <sup>2</sup>	151.4	¥450	¥68,130	手間
	残材処理	梱包材/一般廃棄物等	m <sup>2</sup>	151.4	¥1,000	¥151,400	手間
	外部足場	本足場	m <sup>2</sup>	151.4	¥1,000	¥151,400	損料
	足場用シート養生	メッシュシート	m <sup>2</sup>	151.4	¥200	¥30,280	損料
	仮設工事計					¥488,600	
B	<b>基礎工事</b>						
	基本費	ポンプ車・重機回送費・整地等	式	1.0	¥70,000	¥70,000	損料
	土間コンクリート	コンクリート t100 /クラッシャー t50 盛土含む	m <sup>2</sup>	31.3	¥3,000	¥93,900	材工
	コンクリート基礎 (外周立上)	2×4用 立上 550 (GL+400)×150	m	42.8	¥9,500	¥406,600	材工 残土場内処理
	コンクリート基礎 (内周立上)	2×4用 立上 400×150	m	45.5	¥5,500	¥250,250	材工 残土場内処理
	内部ハタコンクリート	鉄筋コンクリート t150 /クラッシャー t50 /防湿シート 0.1mm	m <sup>2</sup>	76.9	¥4,500	¥346,050	材工
	床下換気金物	基礎パッキン 20R-1010(100x100) (60個/ctn) フレック	ctn	6.0	¥7,500	¥45,000	材料
	防鼠材	A型 L 2000 (40本/ctn) フレック	ctn	1.0	¥8,540	¥8,540	材料
	基礎金物	アンカーボルト等	m	88.3	¥300	¥26,490	材料
	基礎工事計					¥1,246,830	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考	
C	<b>構造部材</b>	<b>構造部材の各単価は木材価格の変動により変わる場合がありますのでご了承下さい</b>						
	1階床組木材	210根太 SPF	m <sup>2</sup>	76.9	¥1,990	¥153,031	材料	
	2階床組木材	210根太 SPF	m <sup>2</sup>	70.5	¥1,990	¥140,295	材料	
	1階外壁枠組木材	4×4防腐土台/204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m	44.7	¥3,670	¥164,049	材料 階高 2466mm	
	2階外壁枠組木材	204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m	40.6	¥3,080	¥125,048	材料 階高 2466mm	
	1階内壁枠組木材	4×4防腐土台/204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m	45.5	¥3,670	¥166,985	材料 階高 2466mm	
	2階内壁枠組木材	204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m	41.0	¥3,080	¥126,280	材料 階高 2466mm	
	外壁妻小壁木材	204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m <sup>2</sup>	31.0	¥1,290	¥39,990	材料	
	1階/1 <sup>st</sup> 天井組木材	206天井根太 SPF	m <sup>2</sup>	14.5	¥680	¥9,860	材料	
	2階天井組木材	206天井根太 SPF	m <sup>2</sup>	78.0	¥680	¥53,040	材料	
	小屋組木材	208垂木 SPF	m <sup>2</sup>	126.1	¥1,370	¥172,757	材料	
	棟組木材	212×2棟木 SPF	m	9.6	¥2,150	¥20,640	材料	
	造作バルコニー床組木材	206根太 SPF	m <sup>2</sup>	8.2	¥3,050	¥25,010	材料	
	造作バルコニー壁組木材	204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m	7.4	¥2,810	¥20,794	材料	
	開口部材	まぐさ/まぐさ受け/まぐさ枠	式	1.0	¥139,600	¥139,600	材料	
	補強部材	集成材/LVL	式	1.0	¥111,680	¥111,680	材料	
	補足部材	合板/ﾎｰﾄﾞ受け/振止/転止等	式	1.0	¥178,700	¥178,700	材料	
	ﾌﾟﾗｯﾄﾞ費	ｽﾀｯﾄﾞ/根太/補足材等	m <sup>2</sup>	151.4	¥1,000	¥151,400	材料	
	釘・金物等	構造金物類	m <sup>2</sup>	151.4	¥1,000	¥151,400	材料	
	床下地合板	19mm T&G針葉樹合板 (4×8)	枚	32.0	¥3,800	¥121,600	材料	
	床下地合板	28mm T&G針葉樹合板 (4×8)	枚	28.0	¥8,100	¥226,800	材料	
	外壁下地合板	12mm 針葉樹合板 (4×8)	枚	98.0	¥3,000	¥294,000	材料	
	屋根下地合板	12mm T&G針葉樹合板 (2×8)	枚	91.0	¥1,500	¥136,500	材料	
	構造部材計					¥2,729,459		

内訳明細書

プラン名 : W-45NK

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
D	<b>木工事部材</b>						
	造作部材 補足材	コーナーポスト/パツキ材/ホント等	m <sup>2</sup>	151.4	¥400	¥60,560	材料
	釘・金物等	造作金物類	m <sup>2</sup>	151.4	¥400	¥60,560	材料
	SRバー	防振材 ヒース共	m <sup>2</sup>	49.5	¥1,100	¥54,450	材料
	バルコニ-防水下地	12mm 不燃ケイカル板	m <sup>2</sup>	10.4	¥1,000	¥10,400	材料
	軒天仕上材	12mm 不燃ケイカル板 (一部有孔ホ-ト)	m <sup>2</sup>	41.6	¥1,000	¥41,600	材料
	破風・鼻隠仕上材 (208/210垂木用)	12mm 不燃ケイカル板	m	62.9	¥500	¥31,450	材料
	物入棚	21mmラバーコア	m	36.6	¥1,500	¥54,900	材料
	輸入階段(1階~2階)	FITTS 階段板/けこみ板等	式	1.0	¥134,000	¥134,000	材料 △無塗装品
	輸入階段手摺	FITTS 親柱/子柱/ハンドレール等	式	1.0	¥126,280	¥126,280	材料
	上框	ラテイングトレット オーク材	本	2.0	¥4,680	¥9,360	材料
	サイドモール	ノジング オーク材	本	3.0	¥2,000	¥6,000	材料
	床材	ROBBINS 19mm オーク ムクワ-リング ヴルタン仕上	箱	29.0	¥11,610	¥336,690	材料 1.86m <sup>3</sup> /箱
	床材	15mm ナラ ムクワ-リング ヴルタン仕上 (WN-0001)15x90x1820	箱	38.0	¥6,930	¥263,340	材料 1.64m <sup>3</sup> /箱
	床防音下地	田島ル-フイグ 遮音Q 74mm	枚	86.0	¥950	¥81,700	材料
	サツ延長枠	通気工法用付枠 △材	m	124.2	¥150	¥18,630	材料
	無目開口枠(2x4用)	ハイオールト用枠 7'-0"	本	11.0	¥1,260	¥13,860	材料 △無塗装品
	ハ-ス(巾木)	SAUDER H623 13'-0"	本	50.0	¥1,280	¥64,000	材料 △無塗装品
	クラウ大(廻縁大)	SAUDER H3249 13'-0"	本	44.0	¥1,920	¥84,480	材料 △無塗装品
	クラウ小(廻縁小)	SAUDER H3244 13'-0"	本	20.0	¥600	¥12,000	材料 △無塗装品
	ケ-シング(額縁)	SAUDER H3004A 7'-0"	本	90.0	¥560	¥50,400	材料 △無塗装品
	ケ-シング(額縁)	SAUDER H3004A 13'-0"	本	24.0	¥1,040	¥24,960	材料 △無塗装品
	木工事部材計					¥1,539,620	

-	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
E	<b>大工工事</b>						
	基本大工手間	ルーミング	m <sup>2</sup>	151.4	¥6,740	¥1,020,436	手間
	基本大工手間	内部造作	m <sup>2</sup>	151.4	¥5,200	¥787,280	手間
	大工手間	玄関扉・チ/テラス屋根造作	m <sup>2</sup>	17.4	¥5,000	¥87,000	手間
	大工手間	造り付バルコニ-造作	m <sup>2</sup>	8.2	¥3,000	¥24,600	手間
	大工手間	ア-子造作	箇所	8.0	¥7,000	¥56,000	手間
	大工手間	SRバ-取付費	m <sup>2</sup>	49.5	¥600	¥29,700	手間
	大工手間	吹抜/勾配天井造作	m <sup>2</sup>	7.6	¥3,000	¥22,800	手間
	大工手間	木製階段取付費	式	1.0	¥33,000	¥33,000	手間
	大工手間	バ-ラスター階段手摺取付費	m	9.4	¥7,000	¥65,800	手間
	大工手間	乱尺 ムカド-リング 貼り手間	m <sup>2</sup>	50.0	¥1,000	¥50,000	手間
	大工手間	定尺 ムカド-リング 貼り手間	m <sup>2</sup>	58.6	¥1,000	¥58,600	手間
	大工手間	床防音下地 貼り手間	m <sup>2</sup>	71.0	¥200	¥14,200	手間
	大工工事計					¥2,249,416	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
F	<b>屋根/板金工事</b>						
	屋根葺材	S瓦 切妻	m <sup>2</sup>	126.1	¥8,450	¥1,065,545	材工 ルーフィング共
	残材処理費	屋根葺材	m <sup>2</sup>	126.1	¥100	¥12,610	手間
	捨て谷/雨押え	加工鉄板	m	13.1	¥1,500	¥19,650	材工
	土台水切り	ガルバリウム鋼板	m	42.8	¥450	¥19,260	材工
	バルコニー水切り	加工鉄板	m	7.4	¥600	¥4,440	材工
	バルコニー笠木	アルミ笠木 ストレート	m	7.4	¥6,000	¥44,400	材工
	バルコニー笠木	アルミ笠木 コーナ	箇所	1.0	¥8,000	¥8,000	材工
	バルコニー排水ドレイン	塩ビ製丸型/縦	箇所	2.0	¥5,000	¥10,000	材工
	樋基本費	接合部材/金物等	式	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	縦樋	塩ビ角樋 60角 (杓付)	m	38.7	¥1,000	¥38,700	材工
	軒樋	塩ビ角樋 90巾 (杓付)	m	32.5	¥1,200	¥39,000	材工
	屋根/板金工事計					¥1,276,605	
G	<b>左官/防水工事</b>						
	土間/階段ブロック積み工事	ホーチ部分 コンクリートブロック d=100	式	1.0	¥20,000	¥20,000	材工
	土間/階段ブロック積み工事	勝手口/テラス部分 コンクリートブロック d=100	式	1.0	¥10,000	¥10,000	材工
	基礎巾木	珪藻土刷毛引仕上	m	42.8	¥1,200	¥51,360	材工
	内部コーキング	キッチン/浴室等水廻り	式	1.0	¥10,000	¥10,000	材工
	外部コーキング	外壁(窓廻り/ジョイント部分等)	m	119.5	¥600	¥71,700	材工
	バルコニー防水	化粧鋼板ビニール防水 スカイロムナート	m <sup>2</sup>	10.4	¥11,000	¥114,400	材工
	ツバアイテープ	外部建具防水 W=100	式	1.0	¥10,000	¥10,000	材料
	水切シート	外部建具 W=300	式	1.0	¥8,000	¥8,000	材料
	左官/防水工事計					¥295,460	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
H	<b>外壁工事</b>						
	外壁珪藻土下地	珪藻土クラック工法(珪藻土Ⅱ通気工法) 透湿防水シート含む	m <sup>2</sup>	250.4	¥4,800	¥1,201,920	材工
	外壁工事計					¥1,201,920	
I	<b>タイル/石工事</b>						
	基本費	砂/セメント/ポンド	式	1.0	¥7,500	¥7,500	材料
	玄関/ホ-チ床タイル	テラコッタタイル 300角	m <sup>2</sup>	25.9	¥2,500	¥64,750	材料
	テラス/勝手口床タイル	テラコッタタイル 300角	m <sup>2</sup>	14.1	¥2,500	¥35,250	材料
	居室床タイル	テラコッタタイル 300角	m	9.4	¥2,500	¥23,500	材料
	キッチン前壁タイル	INAX ミステイセラミック100角	m <sup>2</sup>	2.4	¥3,180	¥7,632	材料
	貼り手間	玄関/ホ-チ床タイル	m <sup>2</sup>	25.9	¥5,000	¥129,500	手間
	貼り手間	テラス/勝手口床タイル	m <sup>2</sup>	14.1	¥5,000	¥70,500	手間
	貼り手間	居室床タイル 弾性目地仕様	m <sup>2</sup>	9.4	¥6,500	¥61,100	手間
	貼り手間	キッチン前壁タイル	m <sup>2</sup>	2.4	¥6,000	¥14,400	手間
	タイル/石工事計					¥414,132	

内訳明細書

プラン名 : W-45NK

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
J	<b>外部建具工事</b>						
	ファバ-玄関ダブルドア(アパング)	DISTINCTION SMC46MN-LM-2LR	セット	1.0	¥142,310	¥142,310	材料
	PL スライディング ドア	PELLA PLCSC-7281 LOW-E	セット	1.0	¥145,240	¥145,240	材料 格子付
	AC アウトスイングドア	PELLA ACCOF-2682 LOW-E	セット	2.0	¥179,280	¥358,560	材料 格子付
	AC アウトスイングドア	PELLA ACCOF-6082 LOW-E	セット	1.0	¥277,360	¥277,360	材料 格子付
	PL ケースメント	PELLA PLCCM-2541 LOW-E	セット	10.0	¥30,120	¥301,200	材料 格子付
	PL ケースメント	PELLA PLCCM-2547 LOW-E	セット	7.0	¥33,440	¥234,080	材料 格子付
	PL ケースメント 2連	PELLA PLCCM-2541-2LR LOW-E	セット	2.0	¥63,160	¥126,320	材料 格子付
	PL ケースメント 3連	PELLA PLCCM-2147-3LFR LOW-E	セット	2.0	¥101,240	¥202,480	材料 格子付
	PL オープン	PELLA PLCAW-3521 LOW-E	セット	1.0	¥27,200	¥27,200	材料 格子付
	ウインドウコーナ-防水シート	CB-115	枚	54.0	¥240	¥12,960	材料
	ウインドウ防水パ-ン (平部)	HBP-1800 100mmx1800mm	台	16.0	¥590	¥9,440	材料
	ウインドウ防水パ-ン (コーナ-部)	HBY	セット	54.0	¥480	¥25,920	材料
	ウインドウ防水パ-ン用ス-サ-	HBS 5mm x 30mm x 93mm (10本/ctn)	ctn	25.0	¥390	¥9,750	材料
	ハンドルセット	KWIKSET Chelsea-CHL 800-L/R LO-3	個所	1.0	¥18,930	¥18,930	材料 ライフタイムガラス
	ハンドルセット(タ-ミ-)	KWIKSET Chelsea-CHL 802-L/R LO-3	個所	1.0	¥16,190	¥16,190	材料 ライフタイムガラス
	デッドボルト	KWIKSET Deadbolt 980-S LO-3	個所	1.0	¥5,320	¥5,320	材料 ライフタイムガラス
	ロト ケースメント	WINTEK VCA0610-1L/R LOW-E	セット	1.0	¥24,170	¥24,170	材料 浴室用
	建具金物	ドアコーサ-	個所	1.0	¥10,000	¥10,000	材料
	外部建具工事計					¥1,947,430	

内訳明細書

プラン名 : W-45NK

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
K	<b>内部建具工事</b>						
	和-ドア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2468	枚	3.0	¥5,440	¥16,320	材料
	和-ドア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2668	枚	4.0	¥5,690	¥22,760	材料
	和-ドア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2068	枚	3.0	¥5,080	¥15,240	材料 ポケットドア
	ガラス入りドア (親子ドア)	BUFFELEN 1515 2668+1701 12"	セット	1.0	¥37,800	¥37,800	材料
	和-ドア バイフォルドドア	PREMDOR Colonist BF 2668	セット	1.0	¥6,020	¥6,020	材料
	和-ドア バイフォルドドア	PREMDOR Colonist BF 3068	セット	1.0	¥6,520	¥6,520	材料
	和-ドア バイフォルドドア	PREMDOR Colonist BF 5068	セット	1.0	¥12,030	¥12,030	材料
	レバ-セット(空錠)	KWIKSET Commonwealth 720 US-3	箇所	7.0	¥3,540	¥24,780	材料 ポリッシュガラス
	レバ-セット(サムターン錠)	KWIKSET Commonwealth 730 US-3	箇所	1.0	¥3,770	¥3,770	材料 ポリッシュガラス
	ポケットドア用金物	鍵付引手 #335 US-3	箇所	1.0	¥2,510	¥2,510	材料 ポリッシュガラス
	ポケットドア用金物	引手 #334 US-3	箇所	2.0	¥2,250	¥4,500	材料 ポリッシュガラス
	内部建具枠材	内部 2×4用ドア枠 3'-0"	本	7.0	¥720	¥5,040	材料
	内部建具枠材	内部 2×4用ドア枠 7'-0"	本	17.0	¥1,920	¥32,640	材料
	内部建具枠材	2×4用 バイフォルド用ドア枠	本	8.0	¥1,330	¥10,640	材料
	内部建具枠材	アストラカール 7'-0"	本	1.0	¥2,890	¥2,890	材料
	内部建具枠材	ポケットドアレームセット	セット	3.0	¥7,600	¥22,800	材料
	内部建具金物	固定丁番 102	枚	27.0	¥690	¥18,630	材料
	内部建具金物	フランス落とし 150	本	2.0	¥650	¥1,300	材料
	建具金物	床付戸当り	箇所	8.0	¥1,280	¥10,240	材料
	建具金物	加せットドア取手	箇所	4.0	¥570	¥2,280	材料
	建具吊込手間1	内装ドア/戸襖/内障子等	箇所	11.0	¥4,000	¥44,000	手間
	建具吊込手間2	加せットドア吊込手間	箇所	3.0	¥4,000	¥12,000	手間
	内部建具工事計					¥314,710	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
L	<b>内装工事</b>						
	内壁下地	12.5mm 石膏ボード (4×8)	枚	203.0	¥1,380	¥280,140	材料
	天井下地	12.5mm 石膏ボード (4×8)	枚	55.0	¥1,380	¥75,900	材料
	内壁 加工	ビニール加工 (一般普及品)	m <sup>2</sup>	438.7	¥850	¥372,895	材工
	天井 加工	ビニール加工 (一般普及品)	m <sup>2</sup>	131.1	¥850	¥111,435	材工
	内壁 ドライウォール	目地テープング 水性塗料仕上	m <sup>2</sup>	28.1	¥1,700	¥47,770	材工
	天井 ドライウォール	目地テープング 水性塗料仕上	m <sup>2</sup>	13.4	¥1,700	¥22,780	材工
	クッションフロア	TOLI 一般普及品	m <sup>2</sup>	15.3	¥1,700	¥26,010	材工
	和室畳	19mm 薄畳 一級品	枚	3.0	¥9,400	¥28,200	材料
	内装工事計					¥965,130	
M	<b>塗装工事</b>						
	一般塗装	巾木/廻り縁/開口枠等 (OS/OP/CL.)	m	427.9	¥480	¥205,392	材工
	階段塗装/階段手摺塗装	段板/蹴込板/親柱/子柱/ハンドレール等塗装 (OS/OP/CL.)	式	1.0	¥23,000	¥23,000	材工
	建具塗装	腰窓 (OS/OP/CL.)	枚	29.0	¥3,000	¥87,000	材工 ケーシング 塗装共
	建具塗装	掃出カマ/玄関建具 (OS/OP/CL.)	枚	8.0	¥6,000	¥48,000	材工 ケーシング 塗装共
	建具塗装	玄関、勝手口建具 (ファイバードア専用塗料)	缶	2.0	¥7,600	¥15,200	材料
	建具塗装	輸入ドア (OS/OP/CL.)	枚	12.0	¥6,000	¥72,000	材工 ケーシング 塗装共
	建具塗装	カセットドア (OS/OP/CL.)	ドア	4.0	¥6,000	¥24,000	材工 ケーシング 塗装共
	外壁塗装	ジヨリアット 乱流 (JQ-650)	m <sup>2</sup>	250.4	¥2,600	¥651,040	材工
	軒天塗装	VP/AEP	m <sup>2</sup>	41.6	¥1,000	¥41,600	材工
	破風/鼻隠塗装	VP/AEP	m	62.9	¥800	¥50,320	材工
	塗装工事計					¥1,217,552	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
N	<b>雑工事</b>						
	断熱材(1階床下)	50mmスタイロフォーム	m <sup>2</sup>	76.9	¥750	¥57,675	材料
	断熱材(階間平天井)	100mm ロックウール	m <sup>2</sup>	61.9	¥450	¥27,855	材工
	断熱材(屋根勾配)	100mm アクアフォーム 現場発泡ウレタン	m <sup>2</sup>	115.0	¥1,830	¥210,450	材工
	断熱材(2×4外壁)	70mm アクアフォーム 現場発泡ウレタン	m <sup>2</sup>	180.2	¥1,500	¥270,300	材工
	ハーフ-ハーフ(外気面)	0.2mm外気面	m <sup>2</sup>	324.8	¥100	¥32,480	材料
	床下収納造作	材工	式	1.0	¥50,000	¥50,000	材料
	高気密高断熱天井点検口	アルミ枠 450×415 (枠付)	箇所	1.0	¥18,000	¥18,000	材料
	高気密高断熱床下点検口	アルミ枠 600×600 (枠付)	箇所	1.0	¥19,000	¥19,000	材料
	ハンカーフイ°	ステンレス 32φ	m	7.4	¥2,000	¥14,800	材料
	防腐防蟻処理	土壌処理共	m <sup>2</sup>	95.4	¥750	¥71,550	材工
	窓廻断熱材	ハンテ`イフォーム グリーン# 300 発泡ウレタンフォーム	ctn	1.0	¥11,880	¥11,880	材料 12本/CTN
	給気口(台所) 耐雨150	アイム NO.150A (内)	台	1.0	¥8,750	¥8,750	材工
	ウェザ`-カバー、ダクト	LD-15+WK-15D	台	1.0	¥6,170	¥6,170	材工
	浴室ユニット用換気扇フード`	(三菱)P-13CV	台	1.0	¥1,880	¥1,880	材工
	24時間計画換気工事	ル`換気システム LF-400DC 標準配管部材、自然給気口5カ	式	1.0	¥160,000	¥160,000	材工
	雑工事計					¥960,790	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
○	<b>住宅設備機器工事</b>						
	I形 オールライト 水栓共	TOTOシステムキッチン スタイル I型 W=2550	セット	1.0	¥338,400	¥338,400	材工
	ユニットバス	TOTO バスピア KYV-1616UNG2AR	セット	1.0	¥317,090	¥317,090	材工
	洗髪洗面化粧台 コンポ-ネットJシリーズ W1200	TOTO洗面化粧台 LDSJ120GASA	台	1.0	¥102,580	¥102,580	材料
	化粧鏡 (一面鏡)	TOTO LMZ750HR	台	1.0	¥19,590	¥19,590	材料
	ウォシュレット一体型便器/手洗無	TOTO ZC1 CES9032BE	セット	1.0	¥70,000	¥70,000	材料
	ウォシュレット一体型便器/手洗付	TOTO ZC1 CES9032BLE	セット	1.0	¥74,000	¥74,000	材料
	紙巻器	TOTO YH46	個所	2.0	¥3,390	¥6,780	材料
	タオルリング	TOTO YT46	個所	2.0	¥3,240	¥6,480	材料
	レストルーム手洗キパビネット	CATレストルームキパビネット W1000 x 200 下部全巾キパビネット	台	1.0	¥89,000	¥89,000	材料
	洗濯パン 640X640	INAX PF-6464A/TP-32	セット	1.0	¥8,100	¥8,100	材料
	洗濯水栓(INAX)	INAX LF-12RED-13-RU (単水栓)	セット	1.0	¥2,310	¥2,310	材料
	<b>住宅設備機器工事計</b>					<b>¥1,034,330</b>	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
P	<b>屋内電気工事</b>						
	基本費	分電盤(20回路)	式	1.0	¥45,000	¥45,000	材工
	電灯配線	シーリング/フラット/直付等	箇所	29.0	¥2,200	¥63,800	材工
	スイッチ配線	シングルスイッチ	箇所	22.0	¥2,200	¥48,400	材工
	スイッチ配線	3路スイッチ(ホタル)	箇所	4.0	¥2,450	¥9,800	材工
	スイッチ配線	トイレ用消し遅れスイッチ	箇所	2.0	¥3,300	¥6,600	材工
	スイッチ配線	浴室用タイマー付きスイッチ	箇所	1.0	¥6,600	¥6,600	材工
	コンセント	2口コンセント	箇所	30.0	¥2,200	¥66,000	材工
	コンセント	アース付コンセント	箇所	6.0	¥2,750	¥16,500	材工
	コンセント	クーラー/電子レンジ用等 専用コンセント	箇所	8.0	¥5,500	¥44,000	材工
	外部コンセント	防水コンセント	箇所	2.0	¥3,100	¥6,200	材工
	カラーテレビドアホン	松下 VL-SV188X 1:1型	セット	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	電話用アクトレット	配管のみ	箇所	2.0	¥6,100	¥12,200	材工
	テレビ配線	アンテナ別途	箇所	7.0	¥4,500	¥31,500	材工
	テレビ分配器	8分配まで	箇所	1.0	¥17,000	¥17,000	材工
	換気扇	トイレ用バグイフファン	箇所	2.0	¥8,800	¥17,600	材工
	火災報知機(煙感知式)		箇所	6.0	¥3,800	¥22,800	材工
	引込み配線	単3 20回路用(引込みホース別途)	式	1.0	¥35,000	¥35,000	材工
	屋内電気工事計					¥464,000	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
Q	<b>屋内給排水給湯工事</b>						
	屋内給水工事	1階/ハツタ <sup>®</sup> -配管	箇所	4.0	¥10,000	¥40,000	材工
	屋内給水工事	2階立上げ配管	箇所	1.0	¥12,000	¥12,000	材工
	屋内給水工事	2階/ハツタ <sup>®</sup> -配管	箇所	4.0	¥10,000	¥40,000	材工
	屋内給湯工事	1階/ハツタ <sup>®</sup> -配管	箇所	1.0	¥13,000	¥13,000	材工
	屋内給湯工事	2階立上げ配管	箇所	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	屋内給湯工事	2階/ハツタ <sup>®</sup> -配管	箇所	2.0	¥13,000	¥26,000	材工
	屋内雑排水工事	1階	箇所	2.0	¥8,000	¥16,000	材工
	屋内雑排水工事	2階立上げ配管/音ナインSX含む	箇所	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	屋内雑排水工事	2階	箇所	4.0	¥8,000	¥32,000	材工
	屋内汚水工事	1階	箇所	1.0	¥8,600	¥8,600	材工
	屋内汚水工事	2階立上げ配管/音ナインSX含む	箇所	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	屋内汚水工事	2階	箇所	1.0	¥8,600	¥8,600	材工
	衛生機器取付け工事費	便器・水栓・アケサリ-等	式	1.0	¥28,890	¥28,890	手間
	屋内給排水給湯工事計					¥270,090	
R	<b>屋内ガス機器工事</b>						
	給湯機24号 壁掛タイプ	リナイ RUF-A2400SAW 2リトン共 循環金具、リネコト <sup>®</sup> 含	箇所	1.0	¥98,020	¥98,020	材料
	ガス設備工事		式	1.0	¥162,000	¥162,000	材工
	ガス機器取付け工事費	給湯機/ガス機器	式	1.0	¥10,000	¥10,000	手間
	屋内ガス機器工事計					¥270,020	

内訳明細書

プラン名 : W-45NK

-	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
S	<b>現場経費</b>						
	現場経費		式	1.0	¥1,888,610	¥1,888,610	
	諸経費					¥1,888,610	
T	<b>運搬費</b>						
	構造材運搬費		式	1.0	¥295,000	¥295,000	
	輸入建材運搬費		式	1.0	¥162,000	¥162,000	
	住設機器運搬費		式	1.0	¥50,000	¥50,000	
	運搬費計					¥507,000	
U	<b>設計料</b>						
	設計料		式	1.0	¥725,230	¥725,230	
	設計関係費用計					¥725,230	
V	<b>地盤調査、瑕疵保険費用</b>						
	地盤調査、瑕疵担保責任履行保険料	検査2回含む	式	1.0	¥187,000	¥187,000	
						¥0	
	地盤調査、瑕疵保険関係費用					¥187,000	