

内訳明細書

プラン名 : PLAN W46SE

-	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
A	仮設工事計					¥493,940	
B	基礎工事計					¥1,222,160	
C	構造部材計					¥2,699,996	
D	木工事部材計					¥1,551,680	
E	大工工事計					¥2,283,946	
F	屋根/板金工事計					¥1,440,400	
G	左官/防水工事計					¥315,940	
H	外壁工事計					¥1,081,920	
I	タイル/石工事計					¥449,826	
J	外部建具工事計					¥2,159,850	
K	内部建具工事計					¥372,810	
L	内装工事計					¥994,635	
M	塗装工事計					¥1,214,280	
N	雑工事計					¥1,056,303	
O	住宅設備機器工事計					¥1,299,670	
P	屋内電気工事計					¥387,450	
Q	屋内給排水給湯工事計					¥320,090	
R	屋内ガス工事計					¥270,020	
-	工事費計					¥19,614,916	
S-1	現場経費					¥1,961,500	
S-2	粗利益					¥3,530,685	
	本体工事費計					¥25,107,101	
T	運搬費計					¥507,000	
U	設計関係費用計					¥753,220	
V	地盤調査、瑕疵担保保険関係費用計					¥187,000	
	総工事費計					¥26,554,321	574,396
	調整値引					¥0	
	改計					¥26,554,321	
	消費税					¥1,327,716	
-	御見積金額					¥27,882,037	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
A	仮設工事						
	水盛/遣方/墨出し	木造一般	m ²	99.3	¥350	¥34,755	材工
	仮設水道	工事用水道	式	1.0	¥14,000	¥14,000	損料
	仮設電気	工事用電気	式	1.0	¥15,000	¥15,000	損料
	仮設トイレ	外置きユニット	式	1.0	¥25,000	¥25,000	損料
	養生/片付/美装	木造一般	m ²	152.9	¥450	¥68,805	手間
	残材処理	梱包材/一般廃棄物等	m ²	152.9	¥1,000	¥152,900	手間
	外部足場	本足場	m ²	152.9	¥1,000	¥152,900	損料
	足場用シート養生	メッシュシート	m ²	152.9	¥200	¥30,580	損料
	仮設工事計					¥493,940	
B	基礎工事						
	基本費	ポンプ車・重機回送費・整地等	式	1.0	¥70,000	¥70,000	損料
	土間コンクリート	コンクリート t100 /クラッシャー t50 盛土含む	m ²	28.7	¥3,000	¥86,100	材工
	コンクリート基礎 (外周立上)	2×4用 立上 550 (GL+400)×150	m	46.1	¥9,500	¥437,950	材工 残土場内処理
	コンクリート基礎 (内周立上)	2×4用 立上 400×150	m	38.8	¥5,500	¥213,400	材工 残土場内処理
	内部ベタコンクリート	鉄筋コンクリート t150 /クラッシャー t50 /防湿シート 0.1mm	m ²	74.6	¥4,500	¥335,700	材工
	床下換気金物	基礎パッキン 20R-1010(100x100) (60個/ctn) フレック	ctn	6.0	¥7,500	¥45,000	材料
	防鼠材	A型 L 2000 (40本/ctn) フレック	ctn	1.0	¥8,540	¥8,540	材料
	基礎金物	アンカーボルト等	m	84.9	¥300	¥25,470	材料
	基礎工事計					¥1,222,160	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考	
C	構造部材	構造部材の各単価は木材価格の変動により変わる場合がありますのでご了承下さい						
	1階床組木材	210根太 SPF	m ²	74.6	¥1,990	¥148,454	材料	
	2階床組木材	210根太 SPF	m ²	71.3	¥1,990	¥141,887	材料	
	1階外壁枠組木材	4×4防腐土台/204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m	48.0	¥3,670	¥176,160	材料 階高 2466mm	
	2階外壁枠組木材	204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m	39.4	¥3,080	¥121,352	材料 階高 2466mm	
	1階内壁枠組木材	4×4防腐土台/204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m	38.8	¥3,670	¥142,396	材料 階高 2466mm	
	2階内壁枠組木材	204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m	37.4	¥3,080	¥115,192	材料 階高 2466mm	
	外壁妻小壁木材	204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m ²	23.6	¥1,290	¥30,444	材料	
	1階/1階-1天井組木材	206天井根太 SPF	m ²	14.1	¥680	¥9,588	材料	
	2階天井組木材	206天井根太 SPF	m ²	71.3	¥680	¥48,484	材料	
	小屋組木材	208垂木 SPF	m ²	141.1	¥1,370	¥193,307	材料	
	棟組木材	212×2棟木 SPF	m	15.9	¥2,150	¥34,185	材料	
	造作バルコニー床組木材	206根太 SPF	m ²	5.7	¥3,050	¥17,385	材料	
	造作バルコニー壁組木材	204ｽﾀｯﾄﾞ SPF	m	6.2	¥2,810	¥17,422	材料	
	開口部材	まぐさ/まぐさ受け/まぐさ枠	式	1.0	¥136,300	¥136,300	材料	
	補強部材	集成材/LVL	式	1.0	¥109,040	¥109,040	材料	
	補足部材	合板/ﾎｰﾄﾞ受け/振止/転止等	式	1.0	¥180,400	¥180,400	材料	
	ﾌﾟﾗｯﾄﾞ費	ｽﾀｯﾄﾞ/根太/補足材等	m ²	152.9	¥1,000	¥152,900	材料	
	釘・金物等	構造金物類	m ²	152.9	¥1,000	¥152,900	材料	
	床下地合板	19mm T&G針葉樹合板 (4×8)	枚	30.0	¥3,800	¥114,000	材料	
	床下地合板	28mm T&G針葉樹合板 (4×8)	枚	27.0	¥8,100	¥218,700	材料	
	外壁下地合板	12mm 針葉樹合板 (4×8)	枚	96.0	¥3,000	¥288,000	材料	
	屋根下地合板	12mm T&G針葉樹合板 (2×8)	枚	101.0	¥1,500	¥151,500	材料	
	構造部材計					¥2,699,996		

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
D	木工事部材						
	造作部材 補足材	コーナーポスト/パネル材/ホント等	m ²	152.9	¥400	¥61,160	材料
	釘・金物等	造作金物類	m ²	152.9	¥400	¥61,160	材料
	SRバー	防振材 ヒース共	m ²	56.2	¥1,100	¥61,820	材料
	バルコニー防水下地	12mm 不燃ケイカル板	m ²	7.5	¥1,000	¥7,500	材料
	軒天仕上材	12mm 不燃ケイカル板 (一部有孔ホント)	m ²	37.6	¥1,000	¥37,600	材料
	破風・鼻隠仕上材 (208/210垂木用)	12mm 不燃ケイカル板	m	64.0	¥500	¥32,000	材料
	物入棚	21mmラバーコア	m	38.6	¥1,500	¥57,900	材料
	輸入階段(1階~2階)	FITTS 階段板/けこみ板等	式	1.0	¥96,440	¥96,440	材料 △無塗装品
	輸入階段手摺	FITTS 親柱/子柱/ハンドレール等	式	1.0	¥70,040	¥70,040	材料
	上框	ランディングトレット オーク材	本	2.0	¥4,680	¥9,360	材料
	サイドモール	ノズング オーク材	本	4.0	¥2,000	¥8,000	材料
	床材	ROBBINS 19mm オーク ムクワロリング ヴルタン仕上	箱	32.0	¥11,610	¥371,520	材料 1.86m ² /箱
	床材	15mm ナラ ムクワロリング ヴルタン仕上 (WN-0001)15x90x1820	箱	37.0	¥6,930	¥256,410	材料 1.64m ² /箱
	床防音下地	田島ルフィング 遮音Q 74mm	枚	86.0	¥950	¥81,700	材料
	ウッドテラス部材	米杉ラバーデッキ 金物共	m ²	8.0	¥8,290	¥66,320	材料
	サッシ延長枠	通気工法用付枠 △材	m	134.2	¥150	¥20,130	材料
	無目開口枠(2x4用)	ハイウォール用枠 7'-0"	本	11.0	¥1,260	¥13,860	材料 △無塗装品
	ハース(巾木)	SAUDER H623 13'-0"	本	48.0	¥1,280	¥61,440	材料 △無塗装品
	クラウン大(廻縁大)	SAUDER H3249 13'-0"	本	42.0	¥1,920	¥80,640	材料 △無塗装品
	クラウン小(廻縁小)	SAUDER H3244 13'-0"	本	17.0	¥600	¥10,200	材料 △無塗装品
	ケーシング(額縁)	SAUDER H3004A 7'-0"	本	108.0	¥560	¥60,480	材料 △無塗装品
	ケーシング(額縁)	SAUDER H3004A 13'-0"	本	25.0	¥1,040	¥26,000	材料 △無塗装品
	木工事部材計					¥1,551,680	

-	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
E	大工工事						
	基本大工手間	ルーミング	m ²	152.9	¥6,740	¥1,030,546	手間
	基本大工手間	内部造作	m ²	152.9	¥5,200	¥795,080	手間
	大工手間	玄関ポーチ/テラス屋根造作	m ²	17.8	¥5,000	¥89,000	手間
	大工手間	造り付バルコニー造作	m ²	5.7	¥3,000	¥17,100	手間
	大工手間	アーチ造作	箇所	3.0	¥7,000	¥21,000	手間
	大工手間	SRバレー取付費	m ²	56.2	¥600	¥33,720	手間
	大工手間	吹抜/勾配天井造作	m ²	16.5	¥3,000	¥49,500	手間
	大工手間	木製階段取付費	式	1.0	¥33,000	¥33,000	手間
	大工手間	バルコニー階段手摺取付費	m	4.4	¥7,000	¥30,800	手間
	大工手間	乱尺 ムカゴリング 貼り手間	m ²	56.0	¥1,000	¥56,000	手間
	大工手間	定尺 ムカゴリング 貼り手間	m ²	58.0	¥1,000	¥58,000	手間
	大工手間	床防音下地 貼り手間	m ²	71.0	¥200	¥14,200	手間
	大工手間	ウッドテラス床造作	m ²	8.0	¥3,000	¥24,000	手間
	大工手間	コラム柱取付費	本	4.0	¥8,000	¥32,000	手間
	大工工事計					¥2,283,946	

内訳明細書

プラン名 : PLAN W46SE

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
F	屋根/板金工事						
	屋根葺材	S瓦 切妻	m ²	141.1	¥8,450	¥1,192,295	材工 ルーフィング共
	残材処理費	屋根葺材	m ²	141.1	¥100	¥14,110	手間
	トッポライト水切り	ガラ鉄板	箇所	2.0	¥10,000	¥20,000	材工
	屋根谷	ガラ鉄板	m	8.1	¥1,500	¥12,150	材工
	捨て谷/雨押え	ガラ鉄板	m	16.6	¥1,500	¥24,900	材工
	土台水切り	ガルバリウム鋼板	m	46.1	¥450	¥20,745	材工
	バルコニー水切り	ガラ鉄板	m	6.2	¥600	¥3,720	材工
	バルコニー笠木	アルミ笠木 ストレート	m	6.2	¥6,000	¥37,200	材工
	バルコニー排水ドレイン	塩ビ製丸型/縦	箇所	2.0	¥5,000	¥10,000	材工
	樋基本費	接合部材/金物等	式	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	縦樋	塩ビ角樋 60角 (杓付)	m	47.8	¥1,000	¥47,800	材工
	軒樋	塩ビ角樋 90巾 (杓付)	m	35.4	¥1,200	¥42,480	材工
	屋根/板金工事計					¥1,440,400	
G	左官/防水工事						
	土間/階段ブロック積み工事	ホーチ部分 コンクリートブロック d=100	式	1.0	¥20,000	¥20,000	材工
	土間/階段ブロック積み工事	勝手口/テラス部分 コンクリートブロック d=100	式	2.0	¥10,000	¥20,000	材工
	ホーチ柱化粧台座	コンクリートブロック造 450×450	箇所	4.0	¥8,000	¥32,000	材工
	基礎巾木	珪藻土刷毛引仕上	m	46.1	¥1,200	¥55,320	材工
	内部コーキング	キッチン/浴室等水廻り	式	1.0	¥10,000	¥10,000	材工
	外部コーキング	外壁(窓廻り/ジョイント部分等)	m	130.2	¥600	¥78,120	材工
	バルコニー防水	化粧鋼板ビニール防水 スカイコート	m ²	7.5	¥11,000	¥82,500	材工
	ツバテープ	外部建具防水 W=100	式	1.0	¥10,000	¥10,000	材料
	水切シート	外部建具 W=300	式	1.0	¥8,000	¥8,000	材料
	左官/防水工事計					¥315,940	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
H	外壁工事						
	外壁珪藻土下地	珪藻土クラック工法(珪藻土Ⅱ通気工法) 透湿防水シート含む	m ²	225.4	¥4,800	¥1,081,920	材工
	外壁工事計					¥1,081,920	
I	タイル/石工事						
	基本費	砂/セメント/ポンド	式	1.0	¥7,500	¥7,500	材料
	玄関/ホ-チ床タイル	テラコッタタイル 300角	m ²	16.4	¥2,500	¥41,000	材料
	テラス/勝手口床タイル	テラコッタタイル 300角	m ²	22.7	¥2,500	¥56,750	材料
	居室床タイル	テラコッタタイル 300角	m	13.3	¥2,500	¥33,250	材料
	キッチン前壁タイル	INAX ミステイセラミック100角	m ²	3.2	¥3,180	¥10,176	材料
	貼り手間	玄関/ホ-チ床タイル	m ²	16.4	¥5,000	¥82,000	手間
	貼り手間	テラス/勝手口床タイル	m ²	22.7	¥5,000	¥113,500	手間
	貼り手間	居室床タイル 弾性目地仕様	m ²	13.3	¥6,500	¥86,450	手間
	貼り手間	キッチン前壁タイル	m ²	3.2	¥6,000	¥19,200	手間
	タイル/石工事計					¥449,826	

内訳明細書

プラン名 : PLAN W46SE

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
J	外部建具工事						
	ファイバ-玄関ダブルドア(プロハンク)	DISTINCTION SMC46MN-LM-2LR	セット	1.0	¥142,310	¥142,310	材料
	PL スライディング ドア	PELLA PLCSC-9681 LOW-E	セット	1.0	¥184,840	¥184,840	材料 格子付
	AC アウトスイングドア	PELLA ACCOF-3082 LOW-E	セット	2.0	¥165,640	¥331,280	材料 格子付
	AC アウトスイングドア	PELLA ACCOF-6082 LOW-E	セット	1.0	¥277,360	¥277,360	材料 格子付
	ファイバ-勝手口(プロハンク)	DISTINCTION SMC46MN-CLR	セット	1.0	¥77,450	¥77,450	材料
	PL ケースメント	PELLA PLCCM-2141 LOW-E	セット	7.0	¥26,000	¥182,000	材料
	PL ケースメント	PELLA PLCCM-2147 LOW-E	セット	5.0	¥28,560	¥142,800	材料
	PL ケースメント 2連	PELLA PLCCM-2141-2LR LOW-E	セット	2.0	¥54,920	¥109,840	材料
	PL ケースメント 2連	PELLA PLCCM-2147-2LR LOW-E	セット	5.0	¥60,160	¥300,800	材料
	PL オニング	PELLA PLCAW-3521 LOW-E	セット	1.0	¥24,800	¥24,800	材料
	PL ケースメント FIX	PELLA PLCCM-3553-F LOW-E	セット	2.0	¥30,720	¥61,440	材料
	PL ケースメント FIX	PELLA PLCCM-2135-F LOW-E	セット	1.0	¥18,920	¥18,920	材料
	ウインドウコーナ-防水シート	CB-115	枚	56.0	¥240	¥13,440	材料
	ウインドウ防水パ-ン (平部)	HBP-1800 100mmx1800mm	台	17.0	¥590	¥10,030	材料
	ウインドウ防水パ-ン (コーナ-部)	HBV	セット	56.0	¥480	¥26,880	材料
	ウインドウ防水パ-ン用ス-サ-	HBS 5mm x 30mm x 93mm (10本/ctn)	ctn	27.0	¥390	¥10,530	材料
	ハンドルセット	KWIKSET Chelsea-CHL 800-L/R LO-3	個所	1.0	¥18,930	¥18,930	材料 ライフタイムガラス
	ハンドルセット(タ-ミ-)	KWIKSET Chelsea-CHL 802-L/R LO-3	個所	1.0	¥16,190	¥16,190	材料 ライフタイムガラス
	ノブセット(本締錠)	KWIKSET Circa 740 LO-3	個所	1.0	¥5,670	¥5,670	材料 ホ-リッシュガラス
	デッドボ-ルト	KWIKSET Deadbolt 980-S LO-3	個所	2.0	¥5,320	¥10,640	材料 ライフタイムガラス
	トップライト(手動開閉) スレート用	VELUX GGL-3072V 102 透明合強化PG	セット	2.0	¥46,800	¥93,600	材料
	GGL/GGU用 伸縮タイプロ-ッド	VELUX ZCT 200 180cm	セット	1.0	¥2,880	¥2,880	材料
	ロ-ッド ケースメント 2連	WINTEK VCA0510-2LR LOW-E	セット	1.0	¥47,220	¥47,220	材料 浴室用
	建具金物	ドアカ-ザ-	個所	2.0	¥10,000	¥20,000	材料
	取付費4	出窓/トップライト	個所	2.0	¥15,000	¥30,000	手間
	外部建具工事計					¥2,159,850	

内訳明細書

プラン名 : PLAN W46SE

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
K	内部建具工事						
	和-ドア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2068	枚	3.0	¥5,080	¥15,240	材料
	和-ドア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2468	枚	2.0	¥5,440	¥10,880	材料
	和-ドア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2668	枚	3.0	¥5,690	¥17,070	材料
	和-ドア 内装ドア	PREMDOR Colonist 2468	枚	3.0	¥5,440	¥16,320	材料 ホットドア
	ガラス入り内装ドア (ダブルドア)	BUFFELEN N-1515 2668*2	セット	1.0	¥43,920	¥43,920	材料
	和-ドア バイフォルドドア	PREMDOR Colonist BF 2668	セット	3.0	¥6,020	¥18,060	材料
	和-ドア バイフォルドドア	PREMDOR Colonist BF 3068	セット	1.0	¥6,520	¥6,520	材料
	和-ドア バイフォルドドア	PREMDOR Colonist BF 5068	セット	1.0	¥12,030	¥12,030	材料
	レバ-セット(空錠)	KWIKSET Commonwealth 720 US-3	箇所	8.0	¥3,540	¥28,320	材料 ホリッシュガラス
	レバ-セット(サムターン錠)	KWIKSET Commonwealth 730 US-3	箇所	2.0	¥3,770	¥7,540	材料 ホリッシュガラス
	ホットドア用金物	引手 #334 US-3	箇所	3.0	¥2,250	¥6,750	材料 ホリッシュガラス
	内部建具枠材	内部 2×4用ドア枠 3'-0"	本	8.0	¥720	¥5,760	材料
	内部建具枠材	内部 2×4用ドア枠 7'-0"	本	19.0	¥1,920	¥36,480	材料
	内部建具枠材	2×4用 バイフォルド用ドア枠	本	13.0	¥1,330	¥17,290	材料
	内部建具枠材	アストラカール 7'-0"	本	1.0	¥2,890	¥2,890	材料
	内部建具枠材	ホットドアフレームセット	セット	3.0	¥7,600	¥22,800	材料
	内部建具金物	固定丁番 102	枚	30.0	¥690	¥20,700	材料
	内部建具金物	フランス落とし 150	本	2.0	¥650	¥1,300	材料
	建具金物	床付戸当り	箇所	9.0	¥1,280	¥11,520	材料
	建具金物	加セットドア取手	箇所	6.0	¥570	¥3,420	材料
	建具吊込手間1	内装ドア/戸襖/内障子等	箇所	12.0	¥4,000	¥48,000	手間
	建具吊込手間2	加セットドア吊込手間	箇所	5.0	¥4,000	¥20,000	手間
	内部建具工事計					¥372,810	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
L	内装工事						
	内壁下地	12.5mm 石膏ボード (4×8)	枚	193.0	¥1,380	¥266,340	材料
	天井下地	12.5mm 石膏ボード (4×8)	枚	56.0	¥1,380	¥77,280	材料
	内壁 加工	ビニル加工 (一般普及品)	m ²	357.3	¥850	¥303,705	材工
	天井 加工	ビニル加工 (一般普及品)	m ²	109.0	¥850	¥92,650	材工
	内壁 ドライウォール	目地テープング 水性塗料仕上	m ²	101.0	¥1,700	¥171,700	材工
	天井 ドライウォール	目地テープング 水性塗料仕上	m ²	39.2	¥1,700	¥66,640	材工
	クッションフロア	TOLI 一般普及品	m ²	9.6	¥1,700	¥16,320	材工
	内装工事計					¥994,635	
M	塗装工事						
	一般塗装	巾木/廻り縁/開口枠等 (OS/OP/CL.)	m	403.0	¥480	¥193,440	材工
	階段塗装/階段手摺塗装	段板/蹴込板/親柱/子柱/ハンドレール等塗装 (OS/OP/CL.)	式	1.0	¥23,000	¥23,000	材工
	建具塗装	腰窓 (OS/OP/CL.)	枚	31.0	¥3,000	¥93,000	材工 ケーシング 塗装共
	建具塗装	掃出サッシ/玄関建具 (OS/OP/CL.)	枚	9.0	¥6,000	¥54,000	材工 ケーシング 塗装共
	建具塗装	玄関、勝手口建具 (ファイバードア専用塗料)	缶	3.0	¥7,600	¥22,800	材料
	建具塗装	輸入ドア (OS/OP/CL.)	枚	13.0	¥6,000	¥78,000	材工 ケーシング 塗装共
	建具塗装	加セメントドア (OS/OP/CL.)	ドア	6.0	¥6,000	¥36,000	材工 ケーシング 塗装共
	外壁塗装	ジョリパット乱流 (JQ-650)	m ²	225.4	¥2,600	¥586,040	材工
	軒天塗装	VP/AEP	m ²	37.6	¥1,000	¥37,600	材工
	破風/鼻隠塗装	VP/AEP	m	64.0	¥800	¥51,200	材工
	ウッドデッキ床塗装	シッケンズ セトル HLS	m ²	8.0	¥2,400	¥19,200	材工
	ワム柱塗装	VP/AEP	本	4.0	¥5,000	¥20,000	材工
	塗装工事計					¥1,214,280	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
N	雑工事						
	断熱材(1階床下)	50mmスタイロフォーム	m ²	74.6	¥750	¥55,950	材料
	断熱材(階間平天井)	100mm ロックウール	m ²	61.0	¥450	¥27,450	材工
	断熱材(屋根勾配)	100mm アクアフォーム 現場発泡ウレタン	m ²	138.2	¥1,830	¥252,848	材工
	断熱材(2×4外壁)	70mm アクアフォーム 現場発泡ウレタン	m ²	181.5	¥1,500	¥272,250	材工
	ハーフ-バリア(外気面)	0.2mm外気面	m ²	351.7	¥100	¥35,170	材料
	高气密高断熱天井点検口	アルミ枠 450×415 (枠付)	箇所	1.0	¥18,000	¥18,000	材料
	高气密高断熱床下点検口	アルミ枠 600×600 (枠付)	箇所	1.0	¥19,000	¥19,000	材料
	ハンガーパイプ	ステンレス 32φ	m	7.2	¥2,000	¥14,400	材料
	防腐防蟻処理	土壌処理共	m ²	99.3	¥750	¥74,475	材工
	窓廻断熱材	ハンデフォーム グリーン# 300 発泡ウレタンフォーム	ctn	1.0	¥11,880	¥11,880	材料 12本/CTN
	フルネットコラム	D-PACIFIC 8"×8'-F	本	4.0	¥24,520	¥98,080	材料
	給気口(台所) 耐雨150	アイム NO.150A (内)	台	1.0	¥8,750	¥8,750	材工
	ウェザースタッド、ダクト	LD-15+WK-15D	台	1.0	¥6,170	¥6,170	材工
	浴室ユニット用換気扇フード	(三菱)P-13CV	台	1.0	¥1,880	¥1,880	材工
	24時間計画換気工事	ルロ換気システム LF-400DC 標準配管部材、自然給気口5カ	式	1.0	¥160,000	¥160,000	材工
	雑工事計					¥1,056,303	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
○	住宅設備機器工事						
	I形 オールライト 水栓共	TOTOシステムキッチン スタイルF I型 W=2550	セット	1.0	¥338,400	¥338,400	材工
	ユニットバス	TOTO バスピア KYV-1620UNG2AR	セット	1.0	¥416,250	¥416,250	材工
	洗髪洗面化粧台 コンポ-ネットシリーズ W1200	TOTO洗面化粧台 LDSJ120GASA	台	1.0	¥102,580	¥102,580	材料
	化粧鏡 (一面鏡)	TOTO LMZ750HR	台	3.0	¥19,590	¥58,770	材料
	カウンター洗面化粧台	CAT洗面化粧台 W750xD600xH750 枠付	台	2.0	¥110,000	¥220,000	材料
	ウォシュレット一体型便器/手洗無	TOTO ZC1 CES9032BE	セット	2.0	¥70,000	¥140,000	材料
	紙巻器	TOTO YH46	個所	2.0	¥3,390	¥6,780	材料
	タオルリング	TOTO YT46	個所	2.0	¥3,240	¥6,480	材料
	洗濯パン 640X640	INAX PF-6464A/TP-32	セット	1.0	¥8,100	¥8,100	材料
	洗濯水栓(INAX)	INAX LF-12RED-13-RU (単水栓)	セット	1.0	¥2,310	¥2,310	材料
	住宅設備機器工事計					¥1,299,670	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
P	屋内電気工事						
	基本費	分電盤(20回路)	式	1.0	¥45,000	¥45,000	材工
	電灯配線	シーリング/フラット/直付等	箇所	23.0	¥2,200	¥50,600	材工
	スイッチ配線	シングルスイッチ	箇所	16.0	¥2,200	¥35,200	材工
	スイッチ配線	3路スイッチ(ホタル)	箇所	4.0	¥2,450	¥9,800	材工
	スイッチ配線	トイレ用消し遅れスイッチ	箇所	2.0	¥3,300	¥6,600	材工
	スイッチ配線	浴室用タイマー付きスイッチ	箇所	1.0	¥6,600	¥6,600	材工
	コンセント	2口コンセント	箇所	22.0	¥2,200	¥48,400	材工
	コンセント	アース付コンセント	箇所	5.0	¥2,750	¥13,750	材工
	コンセント	クーラー/電子レンジ用等 専用コンセント	箇所	6.0	¥5,500	¥33,000	材工
	外部コンセント	防水コンセント	箇所	2.0	¥3,100	¥6,200	材工
	カラーテレビドアホン	松下 VL-SV188X 1:1型	セット	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	電話用アクトレット	配管のみ	箇所	2.0	¥6,100	¥12,200	材工
	テレビ配線	アンテナ別途	箇所	5.0	¥4,500	¥22,500	材工
	テレビ分配器	6分配まで	箇所	1.0	¥11,000	¥11,000	材工
	換気扇	トイレ用バグイフファン	箇所	2.0	¥8,800	¥17,600	材工
	火災報知機(煙感知式)		箇所	5.0	¥3,800	¥19,000	材工
	引込み配線	単3 20回路用(引込みホース別途)	式	1.0	¥35,000	¥35,000	材工
	屋内電気工事計					¥387,450	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
Q	屋内給排水給湯工事						
	屋内給水工事	1階/ハツタ [®] -配管	箇所	4.0	¥10,000	¥40,000	材工
	屋内給水工事	2階立上げ配管	箇所	1.0	¥12,000	¥12,000	材工
	屋内給水工事	2階/ハツタ [®] -配管	箇所	5.0	¥10,000	¥50,000	材工
	屋内給湯工事	1階/ハツタ [®] -配管	箇所	2.0	¥13,000	¥26,000	材工
	屋内給湯工事	2階立上げ配管	箇所	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	屋内給湯工事	2階/ハツタ [®] -配管	箇所	3.0	¥13,000	¥39,000	材工
	屋内雑排水工事	1階	箇所	2.0	¥8,000	¥16,000	材工
	屋内雑排水工事	2階立上げ配管/音ナインSX含む	箇所	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	屋内雑排水工事	2階	箇所	5.0	¥8,000	¥40,000	材工
	屋内汚水工事	1階	箇所	1.0	¥8,600	¥8,600	材工
	屋内汚水工事	2階立上げ配管/音ナインSX含む	箇所	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	屋内汚水工事	2階	箇所	1.0	¥8,600	¥8,600	材工
	衛生機器取付け工事費	便器・水栓・アケサリ-等	式	1.0	¥34,890	¥34,890	手間
	屋内給排水給湯工事計					¥320,090	
R	屋内ガス機器工事						
	給湯機24号 壁掛タイプ	リナイ RUF-A2400SAW 2リトン共 循環金具、リネコト [®] 含	箇所	1.0	¥98,020	¥98,020	材料
	ガス設備工事		式	1.0	¥162,000	¥162,000	材工
	ガス機器取付け工事費	給湯機/ガス機器	式	1.0	¥10,000	¥10,000	手間
	屋内ガス機器工事計					¥270,020	

-	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
S	現場経費						
	現場経費		式	1.0	¥1,961,500	¥1,961,500	
	諸経費					¥1,961,500	
T	運搬費						
	構造材運搬費		式	1.0	¥295,000	¥295,000	
	輸入建材運搬費		式	1.0	¥162,000	¥162,000	
	住設機器運搬費		式	1.0	¥50,000	¥50,000	
	運搬費計					¥507,000	
U	設計料						
	設計料		式	1.0	¥753,220	¥753,220	
	設計関係費用計					¥753,220	
V	地盤調査、瑕疵保険費用						
	地盤調査、瑕疵担保責任履行保険料	検査2回含む	式	1.0	¥187,000	¥187,000	
	地盤調査、瑕疵保険関係費用					¥187,000	