

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
A	仮設工事計					¥673,540	
B	基礎工事計					¥1,420,400	
C	構造部材計					¥3,281,027	
D	木工事部材計					¥2,018,310	
E	大工工事計					¥3,213,680	
F	屋根/板金工事計					¥1,380,557	
G	左官/防水工事計					¥370,810	
H	外壁工事計					¥1,232,081	
I	タイル/石工事計					¥458,865	
J	外部建具工事計					¥1,802,778	
K	内部建具工事計					¥441,530	
L	内装工事計					¥1,144,025	
M	塗装工事計					¥1,499,282	
N	雑工事計					¥1,194,450	
O	住宅設備機器工事計					¥1,377,330	
P	屋内電気工事計					¥513,100	
Q	屋内給排水給湯工事計					¥327,090	
R	屋内ガス工事計					¥231,900	
-	工事費計					¥22,580,755	
S-1	現場経費					¥2,258,075	
S-2	粗利益					¥4,064,536	
	本体工事費計					¥28,903,366	
T	運搬費計					¥406,000	
U	設計関係費用計					¥867,110	
V	瑕疵保証、性能関係費用計					¥451,620	
	総工事費計					¥30,628,096	
	調整値引					¥0	
	改計					¥30,628,096	
	消費税					¥1,531,405	
-	御見積金額					¥32,159,501	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
A	仮設工事						
	水盛/遣方/墨出し	木造一般	m ²	141.5	¥350	¥49,525	材工
	仮設水道	工事用水道	式	1.0	¥14,000	¥14,000	損料
	仮設電気	工事用電気	式	1.0	¥15,000	¥15,000	損料
	仮設トイレ	外置きユニットトイレ	式	1.0	¥25,000	¥25,000	損料
	養生/片付/美装	木造一般	m ²	215.1	¥450	¥96,795	手間
	残材処理	梱包材/一般廃棄物等	m ²	215.1	¥1,000	¥215,100	手間
	外部足場	本足場	m ²	215.1	¥1,000	¥215,100	損料
	足場用シート養生	マッシュシート	m ²	215.1	¥200	¥43,020	損料
	仮設工事計					¥673,540	
B	基礎工事						
	基本費	ポンプ車・重機回送費・整地等	式	1.0	¥70,000	¥70,000	損料
	土間コンクリート	コンクリート t100 /クラッシャー t50 盛土含む	m ²	35.8	¥3,000	¥107,400	材工
	コンクリート基礎(外周立上)	2×4用 立上 550 (GL+400)×150	m	50.9	¥7,500	¥381,750	材工 残土場内処理
	コンクリート基礎(内周立上)	2×4用 立上 400×150	m	44.1	¥5,500	¥242,550	材工 残土場内処理
	内部パッキンコンクリート	鉄筋コンクリート t150 /クラッシャー t50 /防湿シート 0.1mm	m ²	120.6	¥4,500	¥542,700	材工
	床下換気金物	基礎パッキン JOTO KP-A15	m	95.0	¥500	¥47,500	材料
	基礎金物	アンカーボルト等	m	95.0	¥300	¥28,500	材料
	基礎工事計					¥1,420,400	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
C	構造部材	構造部材の各単価は木材価格の変動により変わる場合がありますので、ご了承下さい					
	1階床組木材	210根太 SPF	m ²	120.0	¥1,910	¥229,200	材料
	2階床組木材	210根太 SPF	m ²	90.0	¥1,910	¥171,900	材料
	1階外壁枠組木材	4×6防腐土台/204スタット [®] SPF	m	52.8	¥3,570	¥188,496	材料 階高 2466mm
	2階外壁枠組木材	204スタット [®] SPF	m	49.2	¥2,990	¥147,108	材料 階高 2466mm
	1階内壁枠組木材	4×6防腐土台/204スタット [®] SPF	m	55.1	¥3,570	¥196,707	材料 階高 2466mm
	2階内壁枠組木材	204スタット [®] SPF	m	51.5	¥2,990	¥153,985	材料 階高 2466mm
	外壁妻小壁木材	204スタット [®] SPF	m ²	22.8	¥1,260	¥28,728	材料
	1階/ホ-テ天井組木材	206天井根太 SPF	m ²	13.0	¥660	¥8,580	材料
	2階天井組木材	206天井根太 SPF	m ²	69.4	¥660	¥45,804	材料
	小屋組木材	208垂木 SPF	m ²	152.1	¥1,340	¥203,814	材料
	棟組木材	212×2棟木 SPF	m	23.0	¥1,350	¥31,050	材料
	造作バルコ-床組木材	206根太 SPF	m ²	19.1	¥2,970	¥56,727	材料
	造作バルコ-壁組木材	204スタット [®] SPF	m	14.9	¥2,720	¥40,528	材料
	開口部材	まぐさ/まぐさ受け/まぐさ枠	式	1.0	¥148,500	¥148,500	材料
	補強部材	集成材/LVL	式	1.0	¥118,800	¥118,800	材料
	補足部材	合板/ホ-ト [®] 受け/振止/転止等	式	1.0	¥162,200	¥162,200	材料
	フレカ-ト費	スタット [®] /根太/補足材等	m ²	215.1	¥1,000	¥215,100	材料
	釘・金物等	構造金物類	m ²	215.1	¥1,000	¥215,100	材料
	床下地合板	19mm T&G合板 CSP(4×8)	枚	46.0	¥3,800	¥174,800	材料
	床下地合板	28mm T&G合板 D.FIR(4×8)	枚	43.0	¥5,900	¥253,700	材料
	外壁下地合板	12mm 合板 D.FIR(4×8)	枚	121.0	¥2,700	¥326,700	材料
	屋根下地合板	12mm T&G合板 CSP(2×8)	枚	109.0	¥1,500	¥163,500	材料
	構造部材計					¥3,281,027	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
D	木工事部材						
	造作部材 補足材	コーナービート/パッキン材/ボンド等	m ²	215.1	¥400	¥86,040	材料
	釘・金物等	造作金物類	m ²	215.1	¥400	¥86,040	材料
	SRバー	防振材 ビス共	m ²	72.9	¥1,100	¥80,190	材料
	バルコニー防水下地	12mm 不燃ケイカル板	m ²	23.5	¥1,000	¥23,500	材料
	軒天仕上材	12mm 不燃ケイカル板 (一部有孔ボード)	m ²	32.2	¥1,000	¥32,200	材料
	破風・鼻隠仕上材 (208/210垂木用)	12mm 不燃ケイカル板	m	70.0	¥500	¥35,000	材料
	物入棚	21mmランバーコア	m	62.6	¥1,500	¥93,900	材料
	押入中棚・枕棚	床/壁/天井/5.5mmシナベニヤ共 一間まで	箇所	1.0	¥15,000	¥15,000	材料
	輸入階段(1階～2階)	FITTS 階段板/けこみ板等	式	1.0	¥148,050	¥148,050	材料 へム無塗装品
	輸入階段手摺	FITTS 親柱/子柱/ハンドレール等	式	1.0	¥154,730	¥154,730	材料
	造作カウンター	珽集成材 D=450～600	m	0.9	¥10,000	¥9,000	材料
	上框	ランディングトレット オーク材	ft	11.0	¥760	¥8,360	材料
	サイトモール	ノズング オーク材	ft	12.0	¥230	¥2,760	材料
	床材	ROBBINS 19mm オーク ムクフロリング ウレタン仕上	箱	28.0	¥11,610	¥325,080	材料 1.86m ² /箱
	床材	MITSUI 15mm カバサクラ ムクフロリング ウレタン仕上	箱	49.0	¥5,220	¥255,780	材料 1.64m ² /箱
	床防音下地	田島ルーフィング 遮音Q 74mm	m ²	92.0	¥840	¥77,280	材料
	サッシ延長枠	通気工法用付枠 へム材	m	134.2	¥150	¥20,130	材料
	ベース(巾木)	SAUDER H623 13'-0"	本	56.0	¥1,350	¥75,600	材料 へム無塗装品
	クラウン大(廻縁大)	SAUDER H3249 13'-0"	本	51.0	¥2,020	¥103,020	材料 へム無塗装品
	クラウン小(廻縁小)	SAUDER H3244 13'-0"	本	21.0	¥630	¥13,230	材料 へム無塗装品
	ケーシング(額縁)	SAUDER H3004A 7'-0"	本	138.0	¥590	¥81,420	材料 へム無塗装品
	ケーシング(額縁)	SAUDER H3004A 13'-0"	本	24.0	¥1,100	¥26,400	材料 へム無塗装品
	煙突下地	下地造作材	式	2.0	¥25,000	¥50,000	材料
	和室造作材	スプルー(敷居/鴨居/付柱/廻縁等)	m ²	11.3	¥12,000	¥135,600	材料
	床の間造作材	地板/床柱/掛落/うすべり等	箇所	1.0	¥80,000	¥80,000	材料
	木工事部材計					¥2,018,310	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
E	大工工事						
	基本大工手間	フレーミング	m ²	215.1	¥6,600	¥1,419,660	手間
	基本大工手間	内部造作	m ²	215.1	¥5,200	¥1,118,520	手間
	大工手間	玄関ポーチ/テラス屋根造作	m ²	16.4	¥5,000	¥82,000	手間
	大工手間	アーチ造作	個所	6.0	¥7,000	¥42,000	手間
	大工手間	造り付バルコニー造作	m ²	19.1	¥3,000	¥57,300	手間
	大工手間	SRバー取付費	m ²	72.9	¥600	¥43,740	手間
	大工手間	吹抜/勾配天井造作	m ²	40.2	¥3,000	¥120,450	手間
	大工手間	和室造作	m ²	11.3	¥4,500	¥50,850	手間
	大工手間	木製階段取付費	式	1.0	¥33,000	¥33,000	手間
	大工手間	バラスト階段手摺取付費	m	13.4	¥7,000	¥93,800	手間
	大工手間	乱尺 ムクフローリング 貼り手間	m ²	48.6	¥1,000	¥48,600	手間
	大工手間	定尺 ムクフローリング 貼り手間	m ²	75.2	¥1,000	¥75,200	手間
	大工手間	床防音下地 貼り手間	m ²	92.0	¥200	¥18,400	手間
	大工手間	カウンター取付手間	m	0.9	¥2,400	¥2,160	手間
	大工手間	ケーブルルーパー取付費	個所	2.0	¥1,000	¥2,000	手間
	大工手間	窓廻り飾りシャッター取付費	セット	5.0	¥1,200	¥6,000	手間
	大工工事計					¥3,213,680	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
F	屋根/板金工事						
	屋根葺材	S瓦 切妻	m ²	152.1	¥6,500	¥988,650	材工 ルーフィング共
	残材処理費	屋根葺材	m ²	152.1	¥100	¥15,210	手間
	トップライト水切り	カラー鉄板	箇所	2.0	¥10,000	¥20,000	材工
	屋根谷	カラー鉄板	m	23.0	¥1,500	¥34,500	材工
	捨て谷/雨押え	カラー鉄板	m	1.9	¥1,500	¥2,850	材工
	煙突トップ水切り	銅板	箇所	2.0	¥12,000	¥24,000	材工
	勝手口屋根	カラー鉄板	箇所	1.0	¥10,000	¥10,000	材工
	土台水切り	ガルバリウム鋼板	m	50.9	¥450	¥22,905	材工
	バルコニー水切り	カラー鉄板	m	14.9	¥600	¥8,940	材工
	バルコニー笠木	アルミ笠木 ストレート	m	14.9	¥5,000	¥74,500	材工
	バルコニー笠木	アルミ笠木 コーナー	箇所	2.0	¥8,000	¥16,000	材工
	バルコニー手摺	アルミ手摺	m	3.7	¥14,000	¥51,282	材工
	バルコニー排水ドレイン	塩ビ製丸型/縦	箇所	3.0	¥5,000	¥15,000	材工
	樋基本費	接合部材/金物等	式	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	縦樋	塩ビ角樋 60角 (ホワイト)	m	28.8	¥1,000	¥28,800	材工
	軒樋	塩ビ角樋 90巾 (ホワイト)	m	44.1	¥1,200	¥52,920	材工
	屋根/板金工事計					¥1,380,557	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
G	左官/防水工事						
	土間/階段ブロック積み工事	ポーチ部分 コンクリートブロック d=100	式	1.0	¥20,000	¥20,000	材工
	土間/階段ブロック積み工事	勝手口/テラス部分 コンクリートブロック d=100	式	2.0	¥10,000	¥20,000	材工
	勝手/テラス床仕上	モルタルこて押仕上	m ²	1.9	¥6,000	¥11,400	材工
	基礎巾木	モルタル刷毛引仕上	m	50.9	¥1,200	¥61,080	材工
	内部コーキング	キッチン/浴室等水廻り	式	1.0	¥10,000	¥10,000	材工
	外部コーキング	外壁(窓廻り/ジョイント部分等)	m	129.3	¥600	¥77,580	材工
	バルコニー防水	FRP防水	m ²	23.5	¥6,500	¥152,750	材工
	ツブハイテープ	外部建具防水 W=100	式	1.0	¥10,000	¥10,000	材料
	水切シート	外部建具/軒裏防水 W=300	式	1.0	¥8,000	¥8,000	材料
	左官/防水工事計					¥370,810	
H	外壁工事						
	通気ラス	防水フェルト共	m ²	314.4	¥1,800	¥565,916	材工
	外壁モルタル塗	20mmライトモルタル	m ²	314.4	¥2,000	¥628,795	材工
	ケーブルルーバー	S-SOLUTION HRLV40X20	箇所	2.0	¥6,840	¥13,680	材料
	窓廻り飾りシャッター	M-AMERICA Cathedral 1243-FG	ペア	2.0	¥4,600	¥9,200	材料
	窓廻り飾りシャッター	M-AMERICA Cathedral 1248-FG	ペア	3.0	¥4,830	¥14,490	材料
	外壁工事計					¥1,232,081	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
I	タイル/石工事						
	基本費	砂/セメント/ポンド	式	1.0	¥7,500	¥7,500	材料
	玄関/ポーチ床タイル	テラコッタタイル 300角	m ²	23.0	¥2,500	¥57,500	材料
	テラス/勝手口床タイル	テラコッタタイル 300角	m ²	16.1	¥2,500	¥40,250	材料
	居室床タイル	テラコッタタイル 300角	m	16.1	¥2,500	¥40,250	材料
	キッチン前壁タイル	150角	m ²	5.3	¥2,050	¥10,865	材料
	貼り手間	玄関/ポーチ床タイル	m ²	23.0	¥5,000	¥115,000	手間
	貼り手間	テラス/勝手口床タイル	m ²	16.1	¥5,000	¥80,500	手間
	貼り手間	居室床タイル	m	16.1	¥5,000	¥80,500	手間
	貼り手間	キッチン前壁タイル	m ²	5.3	¥5,000	¥26,500	手間
	タイル/石工事計					¥458,865	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
J	外部建具工事						
	ファイバー玄関ドア(プレハング)	DISTINCTION SMC46MN-LM	セット	2.0	¥74,400	¥148,800	材料
	PL スライディングドア	PELLA PLCSC-6081 LOW-E	セット	2.0	¥140,740	¥281,480	材料 格子付
	スチールテラスドア(プレハング)	PEACHTREE A19P 2668 LOW-E	セット	3.0	¥60,150	¥180,450	材料
	PL ダブルハング	PELLA PLCDH-2541 LOW-E	セット	8.0	¥25,420	¥203,360	材料 格子付
	PL ダブルハング	PELLA PLCDH-2547 LOW-E	セット	4.0	¥27,950	¥111,800	材料 格子付
	PL ダブルハング 2連	PELLA PLCDH-2541-2W LOW-E	セット	3.0	¥53,410	¥160,230	材料 格子付
	PL ダブルハング 2連	PELLA PLCDH-2547-2W LOW-E	セット	3.0	¥58,570	¥175,710	材料 格子付
	PL ケースメント FIX	PELLA PLCCM-4147-F LOW-E	セット	1.0	¥36,510	¥36,510	材料 格子付
	PL ケースメント 5連BOW	PELLA PLCCM-2153-5BOW LOW-E	セット	1.0	¥263,900	¥263,900	材料 格子付
	ウインドウコーナー防水シート	CB-115	枚	46.0	¥258	¥11,868	材料
	ハンドルセット	KWIKSET Chelsea-CA 800 LO-3	個所	1.0	¥15,160	¥15,160	材料 コールト
	ノブセット(本締錠)	KWIKSET Circa 740 LO-3	個所	3.0	¥3,960	¥11,880	材料 コールト
	テットボルト	KWIKSET Deadbolt 980 LO-3	個所	1.0	¥4,120	¥4,120	材料 コールト
	トップライト(手動開閉) スレート用	VELUX GGL-3072V 304 透明合強化PG	セット	2.0	¥49,920	¥99,840	材料
	GGL/GGU用 伸縮タイプロッド	VELUX ZCT 200 180cm	セット	1.0	¥2,340	¥2,340	材料
	GGL/GGU用 ローラーブライント	VELUX RFL 304	セット	2.0	¥6,240	¥12,480	材料
	シングルハング	WINTEK VSH610-1H LOW-E	セット	1.0	¥17,850	¥17,850	材料 浴室用
	建具金物	ドアクロザー	個所	2.0	¥10,000	¥20,000	材料
	取付費4	出窓/トップライト	個所	3.0	¥15,000	¥45,000	手間
	外部建具工事計					¥1,802,778	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
K	内部建具工事						
	ホローコア内装ドア	PREMDOR Colonist 2068	枚	2.0	¥5,360	¥10,720	材料
	ホローコア内装ドア	PREMDOR Colonist 2468	枚	1.0	¥5,740	¥5,740	材料
	ホローコア内装ドア	PREMDOR Colonist 2668	枚	9.0	¥6,010	¥54,090	材料
	ホローコア内装ドア	PREMDOR Colonist 2068	枚	1.0	¥5,360	¥5,360	材料 ポケットドア
	ホローコア内装ドア	PREMDOR Colonist 2468	枚	5.0	¥5,740	¥28,700	材料 ポケットドア
	ホローコアハイフォルトドア	PREMDOR Colonist BF 4068	セット	4.0	¥11,520	¥46,080	材料
	ホローコアハイフォルトドア	PREMDOR Colonist BF 5068	セット	1.0	¥12,700	¥12,700	材料
	ノブセット(空錠)	KWIKSET Circa 720 US-3	箇所	10.0	¥2,200	¥22,000	材料 コールト
	ノブセット(サムターン錠)	KWIKSET Circa 730 US-3	箇所	2.0	¥2,320	¥4,640	材料 コールト
	ポケットドア用金物	引手 #21 US-3	箇所	6.0	¥480	¥2,880	材料 コールト
	押入襖(和室用)	押入襖(枠共)	セット	2.0	¥15,000	¥30,000	材料
	内部建具枠材	内部2×4用ドア枠 3'-0"	本	12.0	¥720	¥8,640	材料
	内部建具枠材	内部2×4用ドア枠 7'-0"	本	24.0	¥1,920	¥46,080	材料
	内部建具枠材	2×4用ハイフォルト用ドア枠	本	15.0	¥1,320	¥19,800	材料
	内部建具金物	固定丁番 102	枚	36.0	¥640	¥23,040	材料
	建具金物	床付戸当り	箇所	12.0	¥1,280	¥15,360	材料
	建具金物	クローゼットドア取手	箇所	10.0	¥570	¥5,700	材料
	建具吊込手間1	内装ドア/戸襖/内障子等	箇所	20.0	¥4,000	¥80,000	手間
	建具吊込手間2	クローゼットドア吊込手間	箇所	5.0	¥4,000	¥20,000	手間
	内部建具工事計					¥441,530	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
L	内装工事						
	内壁下地	12.5mm 石膏ボード(814*2419)	枚	319.0	¥450	¥143,550	材料
	天井下地	12.5mm 石膏ボード(814*2419)	枚	112.0	¥450	¥50,400	材料
	水廻り内壁下地	12.5mm 耐水ボード(4×8)	枚	25.0	¥800	¥20,000	材料
	水廻り天井下地	12.5mm 耐水ボード(4×8)	枚	4.0	¥800	¥3,200	材料
	内壁 クロス	ビニールクロス(一般普及品)	m ²	484.9	¥850	¥412,165	材工
	天井 クロス	ビニールクロス(一般普及品)	m ²	157.8	¥850	¥134,130	材工
	内壁 ドライウォール	目地テーピング 水性塗料仕上	m ²	69.8	¥1,700	¥118,660	材工
	天井 ドライウォール	目地テーピング 水性塗料仕上	m ²	44.6	¥1,700	¥75,820	材工
	クッションフロア	TOLI 一般普及品	m ²	55.0	¥1,700	¥93,500	材工
	和室畳	スタロ畳 一級品	枚	6.0	¥9,600	¥57,600	材料
	和室天井	ラミネート天井	m ²	12.5	¥2,800	¥35,000	材料
	内装工事計					¥1,144,025	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
M	塗装工事						
	一般塗装	巾木/廻り縁/開口枠等 (OS/OP/CL)	m	456.6	¥480	¥219,168	材工
	階段塗装/階段手摺塗装	段板/蹴込板/親柱/子柱/ハンドレール等塗装 (OS/OP/CL)	式	1.0	¥46,000	¥46,000	材工
	木製カウンター塗装	対面キッチン/出窓/造作カウンター塗装 (OS/OP/CL)	m	0.9	¥1,200	¥1,080	材工
	建具塗装	腰窓 (OS/OP/CL)	枚	31.0	¥3,000	¥93,000	材工 ケーシング塗装共
	建具塗装	掃出サツ/玄関建具 (OS/OP/CL)	枚	9.0	¥6,000	¥54,000	材工 ケーシング塗装共
	建具塗装	玄関、勝手口建具 (ファイバートア専用塗料)	缶	2.0	¥5,000	¥10,000	材料
	建具塗装	輸入ドア (OS/OP/CL)	枚	18.0	¥6,000	¥108,000	材工 ケーシング塗装共
	建具塗装	クローゼットドア (OS/OP/CL)	ペア	10.0	¥6,000	¥60,000	材工 ケーシング塗装共
	外壁塗装 モルタル	オカ仕様吹付け	m ²	314.4	¥2,600	¥817,434	材工
	軒天塗装	VP/AEP	m ²	32.2	¥1,000	¥32,200	材工
	破風/鼻隠塗装	VP/AEP	m	70.0	¥800	¥56,000	材工
	ケーブルルーバ塗装	VP/AEP	個所	2.0	¥1,200	¥2,400	材工
	塗装工事計					¥1,499,282	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
N	雑工事						
	断熱材(1階床下)	50mmスタイロフォーム	m ²	120.6	¥750	¥90,450	材料
	断熱材(階間平天井)	100mm ロックウール	m ²	80.3	¥450	¥36,135	材料
	断熱材(屋根勾配)	100mm 現場発泡ウレタン	m ²	130.0	¥1,830	¥237,900	材料
	断熱材(2×4外壁)	70mm 現場発泡ウレタン	m ²	199.4	¥1,500	¥299,100	材料
	ペーパーバリア(外気面)	0.15mm外気面	m ²	362.4	¥100	¥36,240	材料
	天井点検口	アルミ枠 450×415 (ホワイト)	箇所	1.0	¥3,000	¥3,000	材料
	床下点検口	アルミ枠 600×600 (ホワイト)	箇所	1.0	¥4,000	¥4,000	材料
	ハンガーパイプ	ステンレス 32φ	m	13.2	¥2,000	¥26,400	材料
	防腐防蟻処理	土壌処理共	m ²	141.5	¥750	¥106,125	材工
	角型チムニートップ	F.M.I. ET-8DM	セット	2.0	¥17,550	¥35,100	材料
	24時間計画換気工事	ルフロ換気システム LF-400DC 標準配管部材、自然給気口5カ所	式	2.0	¥160,000	¥320,000	材工
	雑工事計					¥1,194,450	
O	住宅設備機器工事						
	スタンダード キッチン 水栓共	オリジナルキッチン オーク突板面材 L型 1800x2550	セット	1.0	¥529,200	¥529,200	材料
	ユニットバス	TOTO バスピア KYV-1620UNG2AR	セット	1.0	¥416,250	¥416,250	材工
	レストルーム手洗キャビネット	CATレストルームキャビネット W750	台	2.0	¥77,490	¥154,980	材料
	洗髪洗面化粧台 コンポネントJシリーズ W1200	TOTO洗面化粧台 LDSJ120GASA	台	1.0	¥102,580	¥102,580	材料
	化粧鏡(一面鏡)	TOTO LMZ750HR	台	1.0	¥19,590	¥19,590	材料
	ウォシュレット一体型便器/手洗無	TOTO ZC1 CES9032BE	セット	2.0	¥70,000	¥140,000	材料
	紙巻器	INAX CF-22H	セット	2.0	¥1,470	¥2,940	材料
	タオル掛	INAX KF-71D	セット	2.0	¥1,440	¥2,880	材料
	洗濯パン 800X640	INAX PF-8064A*	セット	1.0	¥6,600	¥6,600	材料
	洗濯水栓(INAX)	INAX LF-12RED-13-RU (単水栓)	セット	1.0	¥2,310	¥2,310	材料
	住宅設備機器工事計					¥1,377,330	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
P	屋内電気工事						
	基本費	分電盤(20回路)	式	1.0	¥45,000	¥45,000	材工
	電灯配線	シーリング/ブラケット/直付等	箇所	28.0	¥2,200	¥61,600	材工
	スイッチ配線	シングルスイッチ	箇所	22.0	¥2,200	¥48,400	材工
	スイッチ配線	3路スイッチ(ホテル)	箇所	3.0	¥2,450	¥7,350	材工
	スイッチ配線	トイレ用消し遅れスイッチ	箇所	2.0	¥3,300	¥6,600	材工
	スイッチ配線	浴室用タイマー付きスイッチ	箇所	1.0	¥6,600	¥6,600	材工
	コンセント	2口コンセント	箇所	33.0	¥2,200	¥72,600	材工
	コンセント	アース付コンセント	箇所	5.0	¥2,750	¥13,750	材工
	コンセント	クーラー/電子レンジ用等 専用コンセント	箇所	9.0	¥5,500	¥49,500	材工
	外部コンセント	防水コンセント	箇所	2.0	¥3,100	¥6,200	材工
	カラーテレビアホン	松下 VL-SV188X	セット	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	電話用アウトレット	配管のみ	箇所	2.0	¥6,100	¥12,200	材工
	テレビ配線	アンテナ別途	箇所	8.0	¥4,500	¥36,000	材工
	テレビ分配器	8分配まで	箇所	1.0	¥17,000	¥17,000	材工
	換気扇	トイレ用パイプファン	箇所	2.0	¥8,800	¥17,600	材工
	換気扇	浴室用	箇所	1.0	¥24,700	¥24,700	材工
	火災報知機(煙感知式)		箇所	10.0	¥3,800	¥38,000	材工
	引込み配線	単3 20回路用(引込みホール別途)	式	1.0	¥35,000	¥35,000	材工
	屋内電気工事計					¥513,100	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
Q	屋内給排水給湯工事						
	屋内給水工事	1階/ハットー配管	箇所	4.0	¥10,000	¥40,000	材工
	屋内給水工事	2階立上げ配管	箇所	1.0	¥12,000	¥12,000	材工
	屋内給水工事	2階/ハットー配管	箇所	5.0	¥10,000	¥50,000	材工
	屋内給湯工事	1階/ハットー配管	箇所	2.0	¥13,000	¥26,000	材工
	屋内給湯工事	2階立上げ配管	箇所	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	屋内給湯工事	2階/ハットー配管	箇所	2.0	¥13,000	¥26,000	材工
	屋内雑排水工事	1階	箇所	2.0	¥8,000	¥16,000	材工
	屋内雑排水工事	2階立上げ配管/音ナインSX含む	箇所	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	屋内雑排水工事	2階	箇所	4.0	¥8,000	¥32,000	材工
	屋内汚水工事	1階	箇所	1.0	¥8,600	¥8,600	材工
	屋内汚水工事	2階立上げ配管/音ナインSX含む	箇所	1.0	¥15,000	¥15,000	材工
	屋内汚水工事	2階	箇所	1.0	¥8,600	¥8,600	材工
	衛生機器取付け工事費	便器・水栓・アクセサリ等	式	1.0	¥62,890	¥62,890	手間
	屋内給排水給湯工事計					¥327,090	
R	屋内ガス機器工事						
	給湯機能付風呂釜 壁掛タイプ	NORITZ GT-2428AWX 2リモコン共 循環金具、リモコンコード含む	箇所	1.0	¥59,900	¥59,900	材料
	ガス設備工事		式	1.0	¥162,000	¥162,000	材工
	ガス機器取付け工事費	給湯機/ガス機器	式	1.0	¥10,000	¥10,000	手間
	屋内ガス機器工事計					¥231,900	

-	名称	仕様	単位	数量	単価	金額	備考
S	現場経費						
	現場経費		式	1.0	¥2,258,080	¥2,258,080	
	諸経費					¥2,258,080	
T	運搬費						
	構造材運搬費		式	1.0	¥248,000	¥248,000	
	輸入建材運搬費		式	1.0	¥93,000	¥93,000	
	住設機器運搬費		式	1.0	¥65,000	¥65,000	
	別途経費計					¥406,000	
U	設計料						
	設計料		式	1.0	¥867,110	¥867,110	
	設計関係費用計					¥867,110	
V	瑕疵保証、性能評価費用						
	地盤調査、瑕疵保証(検査4回含む)		式	1.0	¥148,000	¥148,000	
	住宅性能評価	設計性能評価、建設性能評価	式	1.0	¥303,620	¥303,620	
	瑕疵保証、性能評価費用計					¥451,620	